

ШИЛЭН КАБЕЛИЙН СУВАГЧЛАЛЫН АЖИЛ

№	ГҮЙЦЭТГЭХ АЖЛЫН НЭР	ХЭМЖИХ НЭГЖ	ТОО ХЭМЖЭЭ
1	Шилэн кабель татах	1км	0.81
2	Шилэн кабелийн шөрмөсний залгаа хийж муфьлэх fo-12	1 залгаа	8
3	Сувагчлалын яндан угсрах PVC Ф-40	М	220
4	Сувагчлалын яндан угсрах PVC 110	М	600
5	Ган хоолой угсрах D=110 мм	М	200
6	Ган яндан хоолой угсрах D=150 мм	М	30
7	Сувагчлалын болон газрын кабельд хамгаалалтын тууз дэвсэх	Км	0.84
8	0.5м3 багтаамжтай шанагат эксковатороор 2-р зэргийн хөрсийг ухаж овоолох	М3	82.8
9	Кабелийн шугамын шудууг механизмаар эргүүлж булах	М3	74.93
10	Элсэн дэвсгэр үе хийх	М3	82.8
11	Шилэн кабель холбоосны дараах хэмжилт хийх	1 шөрмөс	12

ХОЛБООНЫ ХУДГИЙН АЖИЛ 5Ш

№	ГҮЙЦЭТГЭХ АЖЛЫН НЭР	ХЭМЖИХ НЭГЖ	ТОО ХЭМЖЭЭ
1	0.5м3 багтаамжтай шанагат эксковатороор 2-р зэргийн хөрсийг ухаж овоолох	М3	18
2	Кабелийн шугамын шуудууг механизмаар эргүүлж булах	М3	10.8
3	Холбооны төмөр бетон худаг суурилуулах	1 худаг	5
4	Барилгын хог ялгаж овоолох ба автомашинд эксковатороор ачих	М3	7.2

10 КВ-ЫН ЦДАШ-ЫН УГСРАЛТЫН АЖИЛ

№	ГҮЙЦЭТГЭХ АЖЛЫН НЭР	ХЭМЖИХ НЭГЖ	ТОО ХЭМЖЭЭ
1	0.4-35 кв-ын шонгийн нүхнүүдийн цэгийг тэмдэглэж гадас зоох	1 тулгуур	2
2	ЗБП15-1 маркын завсарын өндөрлөсөн төмөр бетон тулгуур угсрах	Ш	2
3	10кВ-ын ган голчтой хөнгөн цагаан утас татах СИП3-3х50	Км	0.03
4	Төмөр бетон шонг агаарын шугамын трассын дагуу ачиж буулгах	Тонн	1.14
5	Дамартай утас тросыг агаарын шугамын трассын дагуу ачиж буулгах	Тонн	0.009
6	Өрмийн машинаар 500м хүртэл голчтой өрөмдөх	1 нүх	2
7	40х4мм хүртэл огтлолтой газардуулгын шинийг шуудуунд угсрах	М	30
8	10мм голчтой бөөрөнхий төмөр газардуулагчийг гар ажиллагаагаар зоох	Ш	2

0.4 КВ-ЫН ЦДАШ-ЫН УГСРАЛТЫН АЖИЛ

№	ГҮЙЦЭТГЭХ АЖЛЫН НЭР	ХЭМЖИХ НЭГЖ	ТОО ХЭМЖЭЭ
1	0.4-35 кв-ын шонгийн нүхнүүдийн цэгийг тэмдэглэж гадас зоох	1 тулгуур	4
2	0.4 кв-ын ЦДАШ-ын төмөр бетон завсрын тулгуурын шонг босгох, /УКШ.12/	1 тулгуур	4
3	0.4 кв-ын ган голчтой хөнгөн цагаан утас СИП2-3х50+1х54	Км	0.1
4	Төмөр бетон шонг агаарын шугамын трассын дагуу ачиж буулгах	Тонн	2.8
5	Дамартай утас тросыг агаарын шугамын трассын дагуу ачиж буулгах	Тонн	0.03
6	Өрмийн машинаар 500м хүртэл голчтой өрөмдөх	1 нүх	4
7	40х4мм хүртэл огтлолтой газардуулгын шинийг шуудуунд угсрах	М	48
8	10мм голчтой бөөрөнхий төмөр газардуулагчийг гар ажиллагаагаар зоох	Ш	4

БУУЛГАХ АЖИЛ

№	ГҮЙЦЭТГЭХ АЖЛЫН НЭР	ХЭМЖИХ НЭГЖ	ТОО ХЭМЖЭЭ
1	ЦДАШ-ын модон завсрын тулгуурын шонг буулгах-9м /пн2/	1 тулгуур	3
2	ЦДАШ-ын модон завсрын тулгуурын шонг буулгах-12м	Ш	2
3	Барилгын хог ялгаж овоолох ба автомашинд эксковатороор ачих	МЗ	9

ГАДНА ГЭРЭЛТҮҮЛГИЙН АЖИЛ

№	ГҮЙЦЭТГЭХ АЖЛЫН НЭР	ХЭМЖИХ НЭГЖ	ТОО ХЭМЖЭЭ
1	Гадна талбайн 1 толгойтой төмөр шонтой гэрэлтүүлэгч угсрах	Ш	2
2	Гэрэлтүүлгийн суурь угсрах	Ш	2
3	40х4мм хүртэл огтлолтой газардуулгын шинийг шуудуунд угсрах	М	20