

## АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭ

Өмнөговь аймгийн “Даланзадгад-Баяндалай-Гурвантэс” чиглэлийн хатуу хучилттай 144км авто замын зураг төслийн Наймдугаар хэсэг ПК194+000.00-ПК274+000.000 хүртэлх 80 км авто замын ажлын тоо хэмжээ

Д/д	Ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Ажлын тоо
<b>Түр барилга ба аж ахуйн бэлтгэл ажил</b>			
1	Вагон сууц байрлуулах	1ш	16
2	Контейнер байрлуулах	1ш	4
3	Конторын барилга барих	1ш	4
4	Халуун усны барилга барих /3м х 4м 2.5м/	1ш	4
5	Усны нөөцийн сав байрлуулах /10тн/	1ш	4
6	Галын пост байгуулах	1пост	4
7	Цахилгаан хангамж	1ш	2
8	Бие засах газар байгуулах /2м х 1м/	1ш	4
9	Барилгын материалын агуулах /3м х 4м/	1ш	8
10	Харуулын байр барих/2м х 2м х 2м/	1ш	4
11	Бетон зуурмагийн узель байгуулах	1ком	2
12	Асфальтбетон заводын угсралт/120тн/ цагийн хүчин чадалтай/	1 иж бүрдэл	2
13	Түр зам байгуулах	1м	91030
<b>Замын чиг сэргээх</b>			
14	Замын чиг сэргээх	1км	80
<b>Талбайн цэвэрлэгээний ажил</b>			
15	Ургамлын үе хуулж зайлуулах ажлын тоо хэмжээ	1м3	872061.30
16	Ул хөрсийг тэгшилж нягтруулах	1м3	581374.22
<b>Газар шорооны ажил</b>			
17	Экскаватороор ухмал байгуулах	1м3	1667211.71
18	Зөөврөөр шороон далан байгуулах	1м3	2006972.37
<b>Суурийн ажил</b>			
19	Суурийн доод үе байгуулах/30см/	1м3	385260
20	Цементээр бэхжүүлсэн суурь байгуулах /h=25см/	1м3	180198.5
<b>Хучилтын ажил</b>			
21	Асфальтбетон хольцоор өнгө хучилт байгуулах(5см)	1м3	32960
22	Харлуулсан дайрга хольцоор суурь хучилт байгуулах(8см)	1м3	52736
23	Хөвөө байгуулах	1м3	135462.51

Д/д	Ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Ажлын тоо
<b>Замын тоноглол</b>			
24	Замын тэмдэг суурилуулах	1ш	4
25	Мэдээллийн самбар байрлуулах	1ш	2
26	Төмөр бетон шон /тумба/	1ш	978
27	Километрийн шон байрлуулах	1ш	80
<b>Замын тэмдэглэгээ</b>			
28	Замын тэмдэглэгээг зориулалтын машинаар хийх	1у/м	180000
<b>Төмөрбетон хоолойн барилга /1.0x1.0/ 43ш</b>			
29	Хоолойн суурийн ухмал	1м3	5816.07
30	Хоолойн ул суурь нягтруулах	1м2	2657.87
31	Зохистой ширхэглэл бүхий элс хайрган хольцоор суурь байгуулах	1м3	454.64
32	Бетон суурь байгуулах	1м3	241.99
33	Хоолойн тулц бетон цутгах	1м3	88.14
34	Хоолойн толгойны хэсэглэл цутгах	1м3	214.81
35	Хоолойн толгойны хэсгийн арматур зангидах	1тн	28.88
36	Хоолойн хэсэглэл суурин дээр цутгах	1м3	771.82
37	Хоолойн хэсэглэлийн арматур зангидах	1тн	171.94
38	Түрхмэл ус тусгаарлагч хийх	1м2	5770.04
39	Чулуун бэхэлгээ хийх h=20см	1м2	1570.17
40	Далангийн хажуу налууг чулуугаар бэхлэх	1м2	533.25
41	Буцаан дүүргэлт хийх	1м3	3513.81
42	Урсгалын хэвгийг экскаватороор засах	1м3	1062.96
<b>Төмөрбетон хоолойн барилга /1.5x1.5/ 3ш</b>			
43	Хоолойн суурийн ухмал	1м3	596.09
44	Хоолойн ул суурь нягтруулах	1м2	263.37
45	Зохистой ширхэглэл бүхий элс хайрган хольцоор суурь байгуулах	1м3	43.44
46	Бетон суурь байгуулах	1м3	19.45
47	Хоолойн тулц бетон цутгах	1м3	6.15
48	Хоолойн толгойны хэсэглэл цутгах	1м3	29.51
49	Хоолойн толгойны хэсгийн арматур зангидах	1тн	3.60
50	Хоолойн хэсэглэл суурин дээр цутгах	1м3	66.87
51	Хоолойн хэсэглэлийн арматур зангидах	1тн	13.07
52	Түрхмэл ус тусгаарлагч хийх	1м2	567.38

Д/д	Ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Ажлын тоо
53	Чулуун бэхэлгээ хийх h=20см	1м2	129.47
54	Далангийн хажуу налууг чулуугаар бэхлэх	1м2	37.21
55	Буцаан дүүргэлт хийх	1м3	357.66
56	Урсгалын хэвгийг экскаватороор засах	1м3	111.24
<b>Төмөрбетон хоолойн барилга /1.5x1.5/x2 хос 30ш</b>			
57	Хоолойн суурийн ухмал	1м3	6812.33
58	Хоолойн ул суурь нягтруулах	1м2	2860.27
59	Зохистой ширхэглэл бүхий элс хайрган хольцоор суурь байгуулах	1м3	454.12
60	Бетон суурь байгуулах	1м3	211.74
61	Хоолойн тулц бетон цутгах	1м3	62.03
62	Хоолойн толгойны хэсэглэл цутгах	1м3	298.1
63	Хоолойн толгойны хэсгийн арматур зангидах	1тн	34.60
64	Хоолойн хэсэглэл суурин дээр цутгах	1м3	1195.61
65	Хоолойн хэсэглэлийн арматур зангидах	1тн	270.16
66	Түрхмэл ус тусгаарлагч хийх	1м2	6013.04
67	Чулуун бэхэлгээ хийх h=20см	1м2	1606.36
68	Далангийн хажуу налууг чулуугаар бэхлэх	1м2	375.89
69	Буцаан дүүргэлт хийх	1м3	4087.38
70	Урсгалын хэвгийг экскаватороор засах	1м3	1123.92
<b>Төмөрбетон хоолойн барилга /2.0x2.0/x2 хос 14ш</b>			
71	Хоолойн суурийн ухмал	1м3	3314.64
72	Хоолойн ул суурь нягтруулах	1м2	1407.71
73	Зохистой ширхэглэл бүхий элс хайрган хольцоор суурь байгуулах	1м3	422.71
74	Бетон суурь байгуулах	1м3	215.99
75	Хоолойн тулц бетон цутгах	1м3	64.61
76	Хоолойн толгойны хэсэглэл цутгах	1м3	116.77
77	Хоолойн толгойны хэсгийн арматур зангидах	1тн	10.15
78	Хоолойн хэсэглэл суурин дээр цутгах	1м3	1427.81
79	Хоолойн хэсэглэлийн арматур зангидах	1тн	205.13
80	Түрхмэл ус тусгаарлагч хийх	1м2	3921.46
81	Чулуун бэхэлгээ хийх h=20см	1м2	209.57
82	Далангийн хажуу налууг чулуугаар бэхлэх	1м2	83.27
83	Буцаан дүүргэлт хийх	1м3	3334.14

Д/д	Ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Ажлын тоо
84	Урсгалын хэвгийг экскаватороор засах	1м3	1844.27
<b>Төмөрбетон хоолойн барилга /2.0x2.0/х3 хос 25ш</b>			
85	Хоолойн суурийн ухмал	1м3	7083.86
86	Хоолойн ул суурь нягтруулах	1м2	3983.98
87	Зохистой ширхэглэл бүхий элс хайрган хольцоор суурь байгуулах	1м3	1141.64
88	Бетон суурь байгуулах	1м3	627.88
89	Хоолойн тулц бетон цутгах	1м3	686.19
90	Хоолойн толгойны хэсэглэл цутгах	1м3	261.62
91	Хоолойн толгойны хэсгийн арматур зангидах	1тн	49.83
92	Хоолойн хэсэглэл суурин дээр цутгах	1м3	4139.45
93	Хоолойн хэсэглэлийн арматур зангидах	1тн	789.4
94	Түрхмэл ус тусгаарлагч хийх	1м2	10105.7
95	Чулуун бэхэлгээ хийх h=20см	1м2	587.66
96	Далангийн хажуу налууг чулуугаар бэхлэх	1м2	210.06
97	Буцаан дүүргэлт хийх	1м3	4250.31
98	Урсгалын хэвгийг экскаватороор засах	1м3	3090
<b>Төмөрбетон хоолойн барилга /2.0x2.0/х4 хос 22ш</b>			
99	Хоолойн суурийн ухмал	1м3	10425.94
100	Хоолойн ул суурь нягтруулах	1м2	3922.24
101	Зохистой ширхэглэл бүхий элс хайрган хольцоор суурь байгуулах	1м3	1051.84
102	Бетон суурь байгуулах	1м3	738.12
103	Хоолойн тулц бетон цутгах	1м3	45.10
104	Хоолойн толгойны хэсэглэл цутгах	1м3	295.94
105	Хоолойн толгойны хэсгийн арматур зангидах	1тн	55.74
106	Хоолойн хэсэглэл суурин дээр цутгах	1м3	2493.43
107	Хоолойн хэсэглэлийн арматур зангидах	1тн	572.95
108	Түрхмэл ус тусгаарлагч хийх	1м2	15420.01
109	Чулуун бэхэлгээ хийх h=20см	1м2	1967.73
110	Далангийн хажуу налууг чулуугаар бэхлэх	1м2	272.83
111	Буцаан дүүргэлт хийх	1м3	6255.55
112	Урсгалын хэвгийг экскаватороор засах	1м3	3263.04
<b>Давуулах далан</b>			
113	Экскаватороор ухмал байгуулах	1м3	340086.7

Д/д	Ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Ажлын тоо
114	Зөөврөөр шороон далан байгуулах	1м3	7023.75
115	Зуурмагтай чулуун бэхэлгээ хийх h=20см	1м2	488838
116	Чулуун рисберм h=100см b=150см	1м3	14665.14
117	Суурийн үе доод үе байгуулах /h=30см/	1м3	25321.81
118	Буталсан чулуун суурь байгуулах/h=30см/	1м3	19695.28
119	Давуулах далангийн арматур зангидах	1тн	363.37
120	Давуулах далангийн хучилтын хавтан цутгах	1м3	14479.38
121	Ган хоолой байрлуулах (d=1м, L=15м)	1у/м	30
<b>Уулын шуудуу</b>			
122	Уулын шуудууг экскаватороор байгуулах	1м3	267016.12
123	Шороон далан байгуулах	1м3	89403.43
<b>Лабораторийн туршилт шинжилгээний ажил</b>			
124	Хөрсний шинжилгээ	1удаа	870
125	Элсний шинжилгээ	1удаа	290
126	Чулууны шинжилгээ	1удаа	271
127	Битумын шинжилгээ	1тн	70
128	Цементийн шинжилгээ	1иж бүрдэл	1994
129	Орц тогтоох шинжилгээ	1удаа	1096
130	Хучилтаас дээж өрөмдөж авах	1удаа	1280
131	Бетон хийц, бүтээцийн бат бэхийн туршилт	1удаа	548
<b>Объектыг ашиглалтанд оруулах</b>			
132	Замын объектыг ашиглалтанд оруулах	1км	80

Тоо хэмжээ гаргасан:.....М.Билгүүн

Тоо хэмжээ хянасан:.....Х.Хүрэлбаатар





ӨМНӨГОВЬ АЙМГИЙН ДАЛАНЗАДГАД-БАЯНДАЛАЙ-ГУРВАНТЭС ЧИГЛЭЛИЙН ХАТУУ  
ХУЧИЛТТАЙ ПК194+000-ПК274+000 80 КМ АВТО ЗАМЫН АЖЛЫН ГОЛ МАТЕРИАЛУУДЫН  
ТЭЭВРИЙН ЗАЙ

№	Материалын нэр	Улаанбаатар хотоос	Аймгийн төвөөс	Завод	Карьераас	Сумын төвөөс
1	Цемент	814 км				
2	Шингэрүүлсэн битум	814 км				
3	Барилгын битум	814 км				
4	Арматур	814 км				
5	Жижиг ширхэглэлтэй асфальтбетон хольц			20 км		
6	Элс				15 км	
7	Элс хайрган хольц				15 км	
8	Элс цементэн зуурмаг м1:3			1 км		
9	Бэхэлгээний чулуу				15 км	
10	Бетон хольц			1 км		
11	Даланд тохирох материал				15 км	
12	Цементээр бэхжүүлсэн зохист найрлага бүхий суурийн хольц			15 км		
13	Тосон будаг	814 км				
14	Модон материалууд		234 км			
15	Бичиг хэргийн материалууд					66 км

Баталсан: "ХЗТ Автозам" ХХК-ны захирал

Боловсруулсан: "ХЗТ Автозам" ХХК-ны инженер



Х.Хүрэлбаатар

М.Билгүүн