

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

1. УС ЗАЙЛУУЛАХ ШУГАМЫН АЖИЛ			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Хоолой байрлуулах шуудууг экскватораар ухах./ II зэргийн хөрс/	1000м3	4.0402
2	Гараар гүйцээж ухах	1000м3	0.3272
3	Элсэн бэлтгэл үе дэвсэх./ t=0.1м/	100м3	0.554
4	Ф315мм Хуванцар хоолой HDPE SDR -27.6/PN хоолой угсрах	м	453
5	Буцааж булж нягтруулга /гараар /	1000м3	0.8736
6	Буцааж булах /механикаар/	100м3	34.942
7	Худагт ус тусгаарлалт хийх	100м2	0.377
1.2 ҮЗЛЭГИЙН ХУДАГ./УХ-1-9/			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Үзлэгийн худаг байрлуулах газрыг ухах/II-р зэргийн хөрс/	1000м3	0.2838
2	Төслийн тэмдэгт хүртэл гараар тэгшлэх	1000м3	0.00737
3	Элсэн дэвсгэр үе хийх. t= 0.10м	100м3	0.0737
4	Угсармал төмөр бетон цагираг угсрах /КС15-2/ 890	1шир-хэг	18
5	Угсармал төмөр бетон таг угсрах. ПП15-1-1	1шир-хэг	9
6	Угсармал төмөр бетон ул хавтан угсрах ПД15-1	1шир-хэг	9
7	Төмөр люк таг угсрах	ш	9
8	Угсармал төмөр бетон цагирагыг 2 удаа битумдэх	м2	99
9	Угсармал төмөр бетон таг угсрах КО7-1-1	ш	9
10	Үзлэгийн худгийг ухлагын хөрсөөр эргүүлж булах	1000м3	0.11154
11	Илүүдэл хөрсийг отвалд асгах	1000м3	0.13607
12	Худгийн бэхэлгээний төмөр байрлуулах. МС-7	тн	0.0946
13	Худгийн бэхэлгээний төмөр байрлуулах. МС-8	тн	0.07788
14	Төмөр шат гишгүүр	тн	0.14586
2.1 УС ЗАЙЛУУЛАХ САЛБАР ШУГАМЫН АЖИЛ			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Хоолой байрлуулах шуудууг экскватораар ухах	1000м3	0.2614
2	Гараар гүйцээж ухах	1000м3	0.0197
3	Элсэн бэлтгэл үе дэвсэх. /t= 0.1м/	100м3	0.336
4	Ф315мм Хуванцар хоолой HDPE SDR -27.6/PN6 хоолой угсрах	м	182
5	Буцааж булж нягтруулга /гараар /	1000м3	0.0432
6	Буцааж булах /механизмаар/	100м3	2.392
2.2 ШҮҮРТ ХУДАГ ИЙН АЖЛЫН ХЭМЖЭЭ./ 18 ШИРХЭГ ХУДГИЙН/			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Шүүрт худаг байрлуулах газрыг ухах	м3	149.38
2	Төслийн тэмдэгт хүртэл гараар гүйцээж ухах	1000м3	0.00506
3	Нягтруулсан хайрган бэлтгэл үе хийх,t=0.15м	м3	5.06
4	Угсармал төмөр бетон цагираг угсрах /КС10-2/	1шир-хэг	18
5	Угсармал төмөр бетон таг угсрах. ПП-10	1шир-хэг	18
6	Угсармал төмөр бетон ул хавтан угсрах ПД-10	1шир-хэг	18
7	Ширмэн шүүр угсрах /400x800/	1ш	18
8	Угсармал төмөр бетон цагирагыг 2 удаа битумдэх	м2	74.8
9	Давирхайтай олсон чигжээс	кг	44
10	Цул бетоноор чигжих В15	100м3	0.11
11	Төмөр шат угсрах	тн	0.077
12	Худгийн араар ухлагын хөрсөөр чигжих нягтруулах	1000м3	0.1188

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

13	Илүүдэл хөрсийг отвалд асгах	1000м3	0.03564
----	------------------------------	--------	---------