

Тоног төхөөрөмжийн жагсаалт

Материалын нэр	Х/Н	Нийт орц
Халаалтын ажил		
Сэнс 1020м3/цаг, гр40-20/20-4d	ш	1.00
Сэнс 2900м3/цаг, гр60-35/31-6d	ш	1.00
Сэнс 2400м3/цаг, гр60-35/31-6d	ш	1.00
Сэнс 1500м3/цаг, гр50-25	ш	1.00
Дулааны электрон тоолуур ф32мм 2.2м3/цаг	ш	1.00
Цахилгаан агаар халаагч n-34квт	ш	1.00
Цахилгаан агаар халаагч N-23кВт	ш	1.00
Дүн		
Цэвэр усны ажил		
Насос q=2.5л/сек h-3.5м	ш	1.00
Дүн		
Гадна цэвэр бохир усны ажил		
Цэвэршүүлэх байгууламж топаэро-12	ш	1.00
Бохир усны насос q-9м3/ц h=6м	ш	2.00
Дүн		
Гадна тохижилтын ажил		
Хогийн сав /суурилуулдаг/	ш	11.00
Гадна түшлэгтэй сандал	ш	24.00
Бэлэн сүүдрэвч	ш	2.00
Хогийн сав /ангилдаг/	ш	3.00
Дүн		
Нийт дүн		

ГАЗАР ШОРООНЫ АЖИЛ

Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
Байгалийн хөрсийг тэгшлэх 3-р зэргийн хөрс	м2	1302
0.65м3 багтаамжтай шанагат эксковатороор 4-р зэргийн хөрсийг ухаж шороог автосамосвалд ачих	м3	1721.1
Суурийн нүх 4-р зэргийн хөрсөнд гараар ухах	м3	129.55
0.65м3 багтаамжтай шанагат эксковатороор овойлтгүй шороог автосамосвалд ачиж авч ирэх	м3	2590.22
90 морины хүчтэй бульдозероор 2-р зэргийн хөрсийг 10 м зайд түрэх	м3	2201.69
Шуудуу хүнхээл нүхийг 2-р зэргийн хөрсөөр эргүүлж булаах	м3	388.53
Шал довжоо доорхи шороог хийн тромбовкоор нягтруулах	м3	336

СУУРЫН АЖИЛ

Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
Бетон бэлтгэл хийх м150	м3	13.4
Баганын 3м3 хүртэл цул төмөр бетон суурь цутгах м250	м3	68
Нормоос илүүг арматурчилах	тн	2.083

Бетон бэлтгэл хийх м150	м3	6.6
Суурийн дам нуруу төмөр бетоноор цутгах м250	м3	22
Нормоос илүүг арматурчилах	тн	4.88
Бетон бэлтгэл хийх м150	м3	15
Хамар ханын шугаман суурь цутгах м200	м3	8
Хамар ханын шугаман суурь цутгах м250	м3	45
Хамар ханын шугаман суурь арматурчилах	тн	3.46
Суурийн хэвтээ босоо гадаргууд ус тусгаарлагчийг битум түрхлэгээр 2 үе хийх	м2	464.25

ЦУТГАМАЛ ХИЙЦИЙН АЖИЛ

Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
Баганын гаргалгаа арматурчилал	тн	1.46
Төмөр бетон багана цутгах м250	м3	43.72
Нормоос илүүг арматурчилах	тн	9.33
Төмөр бетон дам нуруу цутгах м250	м3	103.11
Нормоос илүүг арматурчилах	тн	0.27
Төмөр бетон хүчилт цутгах м250	м3	153.97
Нормоос илүүг арматурчилах	тн	10.52
Парпедний төмөр бетон хана цутгах м250	м3	20.95
Төмөр бетон саравч цутгах м250	м3	0.55

Нормоос илүүг арматурчилах	тн	0.05
Шатны төмөр бетон гишгүүр чигжиж цутгах м250	м3	3.11
Нормоос илүүг арматурчилах	тн	0.45

ХАНА, ХАМАР ХАНЫН АЖИЛ

Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
360мм-ийн өргөн ханыг хөнгөн гулдмайгаар өрөх	м3	125.07
250мм-ийн өргөн ханыг хөнгөн гулдмайгаар өрөх	м3	94.47
1\2-ын тоосгоор хана арматургүй өрөх	м2	558.52
1\2-ын тоосгоор хана арматургүй өрөх салхивчны	м2	32.3
0,1тн хүртэл жинтэй ялуу /Я15.12.14/	ш	82
0,1тн хүртэл жинтэй ялуу /Я18.12.14/	ш	9
0,1тн хүртэл жинтэй ялуу /Я22.12.14/	ш	2
0,1тн хүртэл жинтэй ялуу /Я26.12.14/	ш	2
Тоосгон өрөг бусад хийцийг арматурчлах Бэхэлгээний төмөр	тн	1.65

ДЭЭВРИЙН АЖИЛ

Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
Дээврийн 1 үе наамал уур тусгаарлагч хийх	м2	565
Хөөсөнцөр хавтангаар төмөр бетон хучилт дулаалах б-250мм	м2	565
Керамзит хайргаар дээврийн налуулга хийх б=20-220мм	м3	67.8
Дээврийн 15мм зузаан цементэн тэгшилгээ хийх	м2	565
Дараагийн 1мм зузаан тутамд үнэлгээ 30-д нэмэх	м2	19775
Төмөр утсан каркас бэлтгэх ба тавих	м2	565
Дээврийг 1үе гео зулхай 1 үе мембран	м2	565
Парпедний хананд цементэн зуурмагаар тэгшлэгээ хийх	м2	122.8
Салхивчийн суваг ц/шохойн зуурмагаар гагнаж өрөх	м3	5.9
Салхивчийн яндан зуурмагаар шавардах	м2	49.2
Салхивч хана шохойн будгаар гар аргаар будах	м2	49.2
Салхивчийн суваг таг төмөрлөх	м2	6.3
Парпед төмөрлөх	м2	64.1

ХААЛГА, ЦОНХНЫ АЖИЛ

Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
Хуванцар рамтай 2 давхар шилтэй вакум цонх угсрах	м2	90.09
Цонхны зай завсрыг баллонтой шүршдэг хөөсөөр чигжиж дулаалах	м2	90.09
Цонхны өнгөлсөн гантиг тавиур суулгах	м2	17.1
Цонхны отлив төмөр хийх	м2	22.8
Дулаалгатай металл хаалга суулгах	ш	3
Дотор металл хаалга суулгах	ш	9
Тоосгон хананд 3 м2 хүртэл талбайтай хаалга усрах	м2	56.91
Хаалганы зай завсрыг баллонтой шүршдэг хөөсөөр чигжих	м2	56.91
Хаалганд цоож хэрэглэл суулгах	ш	33
Дотор хананд металл рамтай шилэн хана хаалга угсрах	м2	48.73
Хаалганы зай завсрыг баллонтой шүршдэг хөөсөөр чигжих	м2	48.73

ШАЛНЫ АЖИЛ

Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
Нягтруулсан хөрсөнд 1 үе ус тусгаарлалт хийх	м2	512.04
XPS хавтангаар дулаан тусгаарлалт хийх	м2	512.04
Бетон шал цутгах В15 150мм	м3	76.8
Төмөр утсан каркас бэлтгэх ба тавих	м2	512.04
20 мм зузаан цементэн тэгшилгээ хийх	м2	8
Цементэн тэгшилгээний зузааны өөрчлөгдөх 5мм тутамд нэмэх ба хасах	м2	96
Бетон шалыг тусгай зориулалтын / хатуу / будгаар будах 3 үе, 3 мм зузаан	м2	8
30мм зузаан бетон хучаас хийх	м2	47.24
Хар цаасаар 2 үе тусгаарлалт хийх	м2	47.24
Чулуун хавтан дэвсэж шал хийх 600х600	м2	47.24
30мм зузаан бетон хучаас хийх	м2	173.12
Бетон хучаасын зузааны өөрчлөгдөх 5мм тутамд нэмэх ба хасах	м2	346.24
Хар цаасаар 2 үе тусгаарлалт хийх	м2	173.12
20 мм зузаан цементэн тэгшилгээ хийх	м2	173.12
Цементэн зуурмаг дээр вааран хавтангаар шал хийх	м2	173.12
30мм зузаан бетон хучаас хийх	м2	402.09
Бетон хучаасын зузааны өөрчлөгдөх 5мм тутамд нэмэх ба хасах	м2	804.18
20 мм зузаан цементэн тэгшилгээ хийх	м2	402.9
Цементэн тэгшилгээний зузааны өөрчлөгдөх 5мм тутамд нэмэх ба хасах	м2	805.8
Хүйтэн түрхлэг дээр хулдаас нааж шал хийх	м2	402.9

30мм зузаан бетон хучаас хийх	м2	394.51
Хар цаасаар 2 үе тусгаарлалт хийх	м2	394.51
20 мм зузаан цементэн тэгшилгээ хийх	м2	394.51
Цементэн тэгшилгээний зузааны өөрчлөгдөх 5мм тутамд нэмэх ба хасах	м2	1183.53
600х600 хулдаас нааж шал хийх	м2	394.51

ДОТОР ЗАСЛЫН АЖИЛ

Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
Дотор тоосго ба бетон ханыг шохойн зуурмагаар гараар сайн чанартай шавардах	м2	2275.63
Багана дам нуруунд замаскан тэгшилгээ хийх	м2	390.9
Цонх хаалганы тэгш гадаргуутай амалгаа шавардах	м2	138
Эмульсээр амалгаа будах	м2	138
Таазанд замаскан тэгшилгээ хийх	м2	1025.74
Эмульсэн будгаар таазыг будах	м2	1288.26
Тоосгон хананд дэвсгэр шавардлага хийж өнгөлөх	м2	278.4
Хавтанцараар тоосго ба бетон дээр өнгөлгөө хийх	м2	278.4
Хана эмульсэн будгаар будгаар ханыг будах	м2	464.04
Хана одтой эмульсэн будгаар будгаар ханыг будах багана	м2	1607.32
Шатны налууд сайн чанарын шавардлага хийх	м2	16.8

Шатны гишгүүрийг өнгөлөх	м2	21.5
Дуу тусгаарлагч хана, эсгий хавтангаар бүрж хийх	м2	55.32

ГАДНА ЗАСЛЫН АЖИЛ

Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
Гадна хананд металл рамтай шилэн хана хаалга угсрах	м2	53.97
Хаалганы зай завсрыг баллонтой шүршдэг хөөсөөр чигжих	м2	53.97
Хөөсөнцөрөөр гадна хана дулаалж засал хийх чулуун эмульсэн будгаар будах	м2	686.32
Гадна амалгаа шавардах	у/м	261.95
Гадна амалгаа чулуун эмульсэн будгаар гар аргаар будах	м2	83.82
Гадна саравч эмульсэн будгаар гар аргаар будах	м2	6
Гадна хананы хаяавч (цокол)-ын хананд вааранцар хавтан наах	м2	66.25
Гадна ханын өргө ба өнгөлгөөний 16 м хүртэл өндөр	м2	686.32

БУСАД АЖИЛ

Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
Довжоог төмөр бетон гишгүүрийн хамт цутгах м250	м3	15
Довжоог өнгөлсөн гантиг хавтангаар өнгөлөх 25мм	м2	38
Довжоонд нарсан бариултай төмөр хайс хийх	у\м	22.3
Хаяавч бетон цутгах м100	м3	11
Гадна шат, шатны талбай, төмөр хайс угсрах	тн	13.66
Шат, шатны талбай, хайс тосон будгаар 2 удаа будах	тн	13.66
Дээвэрт гарах шат хайс угсрах	тн	0.565
Шат, шатны талбай, хайс тосон будгаар 2 удаа будах	тн	0.565
Цементэн зуурмаг бэлтгэх	м3	207.93
Бетон зуурмаг бэлтгэх	м3	632.73
Барилгын хог ялгаж овоолох ба автомашинд эксковатораар ачих	м3	68.11

ХАЛААЛТЫН АЖИЛ

Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
D=15 мм голчтой халаалтын ган яндан угсрах	м	120
D=20мм голчтой халаалтын ган яндан угсрах	м	136
D=25 мм голчтой халаалтын ган яндан угсрах	м	73
D=32мм голчтой халаалтын ган яндан угсрах	м	51
D=40мм голчтой халаалтын ган яндан угсрах	м	40
D=50мм голчтой халаалтын ган яндан угсрах	м	6
Яндангийн голч-15-25 мм бэлдэц бэлтгэх	м	329
Яндангийн голч-32мм/ бэлдэц бэлтгэх/	м	91
Бэлдэц бэлтгэх яндангийн голч-50мм	м	6
Тусгаарлах гадаргууг лакаар будах	м2	39.01
Ган яндан гэх мэт гадаргуу 2 удаа будах	м2	39.01
Яндан хоолойг дулаалгаар дулаалах	м2	21.2
Яндан хоолойн d=50мм усаар шахаж шалгах	м	426
Маяг-11 панел (ялтсан) радиатор h-600-900 l-400-3000 мм-ийг угсрах	ш	44
Маяг-22 панел (ялтсан) радиатор h-600-900 l-400-3000 мм-ийг угсрах	ш	5
Маяг-33 панел (ялтсан) радиатор h-600-900 l-400-3000 мм-ийг угсрах	ш	3
Хийн кран тавих	ш	27
Бөмбөлгөн хаалт ф20мм суурилуулах	ш	16
Бөмбөлгөн хаалт ф32мм байрлуулах	ш	62
Ус буулгагч ф20мм суурилуулах	ш	16

САЛХИВЧИЙН АЖИЛ С-1

Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
0.5 мм зузаан гөлмөн төмрөөр хийсэн агаар дамжуулах тэгш өнцөгт огтлолтой 1000 мм хүртэл голчтой хоолой угсрах	м2	17.8
Яндан хоолойг шилэн хавтан, хагас дугуй хавтангаар бүрэх	м2	17.8
Агаарын тэгш өнцөгт огтлолтой хоолойн чиг өөрчлөгчийг 90 градустай хийж бэлтгэх, эргэн тойрны урт 1000 мм	ш	1
Агаарын тэгш өнцөгт огтлолтой хоолойн гурвалжлагчийн бэлдэц хийж бэлтгэх, эргэн тойрны урт 1000 мм	ш	1
Агаарын тэгш өнцөгт огтлолтой хоолойн бэлдэц бэлтгэх, эргэн тойрны урт 1000 мм	м2	17.8
Агаар оруулах сараалж pp200	ш	6
Сэнс 1020м3/цаг, RP40-20/20-4D	ком	1
Зөөлөн холбоос хийх 400х200	ш	2

САЛХИВЧИЙН АЖИЛ С-2

Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
0.5мм зузаан гөлмөн төмрөөр хийсэн агаар дамжуулах тэгш өнцөгт огтлолтой 1000 мм хүртэл голчтой хоолой угсрах	м2	7.6
0.7мм зузаан гөлмөн төмрөөр хийсэн агаар дамжуулах тэгш өнцөгт огтлолтой 1000 мм хүртэл голчтой хоолой угсрах	м2	13.2
Яндан хоолойг шилэн хавтан, хагас дугуй хавтангаар бүрэх	м2	6
Агаарын тэгш өнцөгт огтлолтой хоолойн чиг өөрчлөгчийг 90 градустай хийж бэлтгэх, эргэн тойрны урт 1000 мм	ш	4
Агаарын тэгш өнцөгт огтлолтой хоолойн шилжүүлэгчийн бэлдэц хийж бэлтгэх, эргэн тойрны урт 1000 мм	ш	3
Агаарын тэгш өнцөгт огтлолтой хоолойн гурвалжлагчийн бэлдэц хийж бэлтгэх, эргэн тойрны урт 1000 мм	ш	1
Агаарын тэгш өнцөгт огтлолтой хоолойн бэлдэц бэлтгэх, эргэн тойрны урт 1000 мм	м2	20.8
Зуухан дээр шүхэр угсрах	м2	3.24
Сэнс 2900м3/цаг, RP60-35/31-6D	ком	1
Зөөлөн холбоос хийх 600х350	ш	2

САЛХИВЧИЙН АЖИЛ С-3-6

Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
0.5мм зузаан гөлмөн төмрөөр хийсэн агаар дамжуулах тэгш өнцөгт огтлолтой 1000 мм хүртэл голчтой хоолой угсрах	м2	38.4
Яндан хоолойг шилэн хавтан, хагас дугуй хавтангаар бүрэх	м2	8
Агаарын тэгш өнцөгт огтлолтой хоолойн чиг өөрчлөгчийг 90 градустай хийж бэлтгэх, эргэн тойрны урт 1000 мм	ш	7
Агаарын тэгш өнцөгт огтлолтой хоолойн гурвалжлагчийн бэлдэц хийж бэлтгэх, эргэн тойрны урт 1000 мм	ш	2
Агаарын тэгш өнцөгт огтлолтой хоолойн шилжүүлэгчийн бэлдэц хийж бэлтгэх, эргэн тойрны урт 1000 мм	ш	8
Агаарын тэгш өнцөгт огтлолтой хоолойн бэлдэц бэлтгэх, эргэн тойрны урт 1000 мм	м2	38.4
Агаар оруулах сараалж pp100	ш	3
Сэнс 200-250м3/цаг, ф100	ком	4
Зөөлөн холбоос хийх ф100	ш	8

САЛХИВЧИЙН АЖИЛ С-7

Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
0.5мм зузаан гөлмөн төмрөөр хийсэн агаар дамжуулах тэгш өнцөгт огтлолтой 1000 мм хүртэл голчтой хоолой угсрах	м2	19.2
Яндан хоолойг шилэн хавтан, хагас дугуй хавтангаар бүрэх	м2	3
Агаарын тэгш өнцөгт огтлолтой хоолойн чиг өөрчлөгчийг 90 градустай хийж бэлтгэх, эргэн тойрны урт 1000 мм	ш	3
Агаарын тэгш өнцөгт огтлолтой хоолойн шилжүүлэгчийн бэлдэц хийж бэлтгэх, эргэн тойрны урт 1000 мм	ш	4
Агаарын тэгш өнцөгт огтлолтой хоолойн бэлдэц бэлтгэх, эргэн тойрны урт 1000 мм	м2	19.2
Агаар оруулах сараалж pp200	ш	5
Сэнс 1280м3/цаг, RP50-25/22-4D	ком	4
Зөөлөн холбоос хийх 500х250	ш	2

САЛХИВЧИЙН АЖИЛ О-1

Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
0.5мм зузаан гөлмөн төмрөөр хийсэн агаар дамжуулах тэгш өнцөгт огтлолтой 1000 мм хүртэл голчтой хоолой угсрах	м2	11
0.7мм зузаан гөлмөн төмрөөр хийсэн агаар дамжуулах тэгш өнцөгт огтлолтой 1000 мм хүртэл голчтой хоолой угсрах	м2	16.8
Агаарын тэгш өнцөгт огтлолтой хоолойн чиг өөрчлөгчийг 90 градустай хийж бэлтгэх, эргэн тойрны урт 1000 мм	ш	1
Агаарын тэгш өнцөгт огтлолтой хоолойн шилжүүлэгчийн бэлдэц хийж бэлтгэх, эргэн тойрны урт 1000 мм	ш	3
Агаарын тэгш өнцөгт огтлолтой хоолойн гурвалжлагчийн бэлдэц хийж бэлтгэх, эргэн тойрны урт 1000 мм	ш	1
Агаарын тэгш өнцөгт огтлолтой хоолойн бэлдэц бэлтгэх, эргэн тойрны урт 1000 мм	м2	27.8
Агаар оруулах сараалж pp200	ш	6
Агаар оруулах сараалж pp400x200	ш	3
Сэнс 2400м3/цаг, RP60-35/31-6D	ком	1
Цахилгаан агаар халаагч N-34кВт	ш	1
Зөөлөн холбоос хийх 600x350	ш	2
Агаар шүүгч 600x350 угсрах	ш	1
Автомат хавхлага 600x350	м2	0.21
адна сараалж 400x200	ш	1

САЛХИВЧИЙН АЖИЛ О-2

Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
0.5мм зузаан гөлмөн төмрөөр хийсэн агаар дамжуулах тэгш өнцөгт огтлолтой 1000 мм хүртэл голчтой хоолой угсрах	м2	13.4
Яндан хоолойг шилэн хавтан, хагас дугуй хавтангаар бүрэх	м2	3
Агаарын тэгш өнцөгт огтлолтой хоолойн чиг өөрчлөгчийг 90 градустай хийж бэлтгэх, эргэн тойрны урт 1000 мм	ш	1
Агаарын тэгш өнцөгт огтлолтой хоолойн шилжүүлэгчийн бэлдэц хийж бэлтгэх, эргэн тойрны урт 1000 мм	ш	4
Агаарын тэгш өнцөгт огтлолтой хоолойн бэлдэц бэлтгэх, эргэн тойрны урт 1000 мм	м2	13.4
Агаар оруулах сараалж pp200	ш	5
Сэнс 1500м3/цаг, RP50-25	ком	1
Цахилгаан агаар халаагч N-23кВт	ш	1
Зөөлөн холбоос хийх 500x250	ш	2
Агаар шүүгч 500x250 угсрах	ш	1
Гадна сараалж 500x250	ш	1
Автомат хавхлага 500x250	м2	0.125

САЛХИВЧИЙН АЖИЛ О-3

Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
0.5мм зузаан гөлмөн төмрөөр хийсэн агаар дамжуулах тэгш өнцөгт огтлолтой 1000 мм хүртэл голчтой хоолой угсрах	м2	110.8
Яндан хоолойг шилэн хавтан, хагас дугуй хавтангаар бүрэх	м2	22
Агаарын тэгш өнцөгт огтлолтой хоолойн чиг өөрчлөгчийг 90 градустай хийж бэлтгэх,эргэн тойрны урт 1000 мм	ш	38
Агаарын тэгш өнцөгт огтлолтой хоолойн бэлдэц бэлтгэх,эргэн тойрны урт 1000 мм	м2	110.8
Агаар оруулах сараалж pp150	ш	30
Агаар оруулах сараалж pp200x150	ш	5
Агаар оруулах сараалж pp200	ш	5
Агаар оруулах сараалж pp300x200	ш	2

ДУЛААНЫ ОРОЛТЫН УЗЕЛЬ

Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
Дулааны электрон тоолуур ф32мм угсрах	ш	1
Хог шүүгч ф50мм тавих	ш	1
Бөмбөлгөн хаалт ф50мм тавих	ш	4
Манометрийн хаалт ф15мм угсрах	ш	5
Манометр ф100мм угсрах	ш	5
Ус буулгагч хаалт ф25мм угсрах	ш	2
Температурын датчик угсрах	ш	2
Шилжвэр ф32/ф57 байрлуулах	ш	2
Шилжвэр ф108/ф57 байрлуулах	ш	2

ЦЭВЭР УСНЫ ШУГАМЫН АЖИЛ

Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
Цайрдсан ган хоолой D=20 мм голчтой угсрах	м	155
Цайрдсан ган хоолой D=25 мм голчтой угсрах	м	115
Цайрдсан ган хоолой D=32мм голчтой угсрах	м	50
Цайрдсан ган хоолой D=50мм голчтой угсрах	м	65
Усан хангамжийн цайрдсан ган хоолойн бэлдэц бэлтгэх яндангийн голч-25мм	м	270
Усан хангамжийн цайрдсан ган хоолойн бэлдэц бэлтгэх яндангийн голч-40мм	м	50
Усан хангамжийн цайрдсан ган хоолойн бэлдэц бэлтгэх яндангийн голч-50мм	м	65
Яндан хоолойн гэх мэт гадаргуу 2 удаа будах	м2	43.83
Яндан хоолойн дулаалга хийх	м2	43.83
Бөмбөлгөн хаалт ф20мм угсрах	ш	50
Бөмбөлгөн хаалт ф25мм угсрах	ш	16
Бөмбөлгөн хаалт ф32мм тавих	ш	2
Дотор ус хангамжийн хөнгөн цагаан голчтой хуванцар хоолой ф20мм	м	320
Шилжүүлэгч ф20х20мм байрлуулах	ш	42
Аваарын хаалт ф15мм угсрах	ш	125
Услах кран ф25мм угсрах	ш	1
Хийн кран ф20мм тавих	ш	1
Алчуур хатаагч байрлуулах	1ш	21
Алын кран тавих	ком	8

БОХИР УСНЫ АЖИЛ

Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
Бохир усны хуванцар хоолой d-100	м	200
Бохир усны хуванцар хоолой d-50	м	100
Бохир усны шугамын дээврийн төгсгөл ф50мм байрлуулах	ш	1
Бохир усны шугамын дээврийн төгсгөл ф100мм байрлуулах	ш	6
Суултуур байрлуулах /почкины хамт/	ком	34
Угаагуур тавих	1ш	38
Угаагуурын холигч байрлуулах	ш	38
1 тасалгаатай тосгуур угсрах	1ш	5
2 тасалгаатай тосгуур угсрах	1ш	1
3 тасалгаатай тосгуур угсрах	1ш	1
Тосгуурын холигч байрлуулах	ш	8
Ханын ганцаарцилсан хөтөвч тавих	1ш	1
Душны холигч байрлуулах	ш	23
Трап /голч-50мм / тавих	1ш	3
Шилжвэр ф50х32мм байрлуулах	ш	45
Бохир усны насос суурилуулах	ш	1

ДЭЭВРИЙН БОРООНЫ УС ЗАЙЛУУЛАХ АЖИЛ

Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
Борооны ус зайлуулах хоолой угсрах	м2	31.4

САМБАР УГСРАХ АЖЛУУД

Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
Ерөнхий самбар -1 угсрах	ком	1
Электрон тоолуур 380в 5а угсрах	ш	1
Ерөнхий самбар -2 угсрах	ком	1
Электрон тоолуур 380в 5а угсрах	ш	1
Ерөнхий самбар -3 угсрах	ком	1
Электрон тоолуур 380в 5а угсрах	ш	1
Төхөөрөмжийн самбар ТС-1 угсрах	ком	1
Электрон тоолуур 380в 5а угсрах	ш	1
Төхөөрөмжийн самбар ТС-2 угсрах	ком	1
Гэрэлтүүлгийн хуваарилах самбар-1 угсрах	ком	1
Гэрэлтүүлгийн хуваарилах самбар-2 угсрах	ком	1
Гэрэлтүүлгийн хуваарилах самбар-3 угсрах	ком	1
Гэрэлтүүлгийн хуваарилах самбар-4 угсрах	ком	1
Гэрэлтүүлгийн хуваарилах самбар-5 угсрах	ком	1
Ослын гэрэлтүүлгийн самбар-1 угсрах	ком	1

ДОТОР ГЭРЭЛТҮҮЛЭГ

Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
---------------------	-------------	------------

Ус чийгнээс хамгаалагдсан таазанд тогтоох гэрэлтүүлэгч 220В 24Вт IP44	ширхэг	100
Ус чийгнээс хамгаалагдсан таазанд тогтоох гэрэлтүүлэгч 220В 52Вт IP44	ширхэг	5
Ус чийгнээс хамгаалагдсан таазанд тогтоох лед гэрэлтүүлэгч 220В 12Вт IP44	ширхэг	13
Хөдөлгөөн мэдрэгчтэй таазанд тогтоох лед гэрэлтүүлэгч 220В 2x25Вт IP20	ширхэг	4
Гарах бичигтэй таазанд тавих гэрэл угсрах	ш	3
Хананд тоноглох өөр дээрээ цэнэг хуримтлууртай гэрэлтүүлэгч 220В 2x8Вт IP44	ширхэг	7
Ил тоноглох ердийн 1 туйлт унтраалга 220В, 10А, IP20	ширхэг	7
Далд тоноглох ердийн 2 туйлт унтраалга 220В, 10А, IP44	ширхэг	33
Ил тоноглох ус чийг, тоосноос хамгаалагдсан 1 ба 2 туйлт унтраалга 220В, 10А, IP44	ширхэг	6
Далд тоноглох ус чийг, тоосноос хамгаалагдсан 1 ба 2 туйлт унтраалга 220В, 10А, IP440	ширхэг	1
Ил угсрах ус чийгнээс хамгаалагдсан газардуулгын 2 туйлт розетка 220В 16А IP20	ширхэг	17
Далд угсрах ус чийгнээс хамгаалагдсан газардуулгын 2 туйлт розетка 220В 16А IP20	ширхэг	92
Далд угсрах ус чийгнээс хамгаалагдсан газардуулгын 3 туйлт розетка 220В 40А IP44	ширхэг	1
Зэс голтой, ПВХ тусгаарлагтай утас 1x2.5мм ²	м	2340
Зэс голтой, ПВХ тусгаарлагтай утас 1x4мм ²	м	2300
Зэс голтой, ПВХ тусгаарлагтай утас 1x6мм ²	м	100
Зэс голтой, ПВХ тусгаарлагтай утас 5*2.5мм ²	м	35
Зэс голтой, ПВХ тусгаарлагтай утас 5*4мм ²	м	40
Зэс голтой, ПВХ тусгаарлагтай утас 5*6мм ²	м	25
Зэс голтой, ПВХ тусгаарлагтай утас 5*10мм ²	м	210
Зэс голтой, ПВХ тусгаарлагтай утас 5*16мм ²	м	110
Зэс голтой, ПВХ тусгаарлагтай утас 4*25+1*16мм ²	м	25
Зэс голтой, ПВХ тусгаарлагтай утас 4*35+1*16мм ²	м	30

Зэс голтой, ПВХ тусгаарлагтай утас 4*25мм2	м	110
Зэс голтой, ПВХ тусгаарлагтай утас 4*16мм2	м	80
Зэс голтой, ПВХ тусгаарлагтай утас 5*4мм2	м	25
Гал дэмждэггүй пластмассан хоолой ф-22 мм	м	1550
Гал дэмждэггүй пластмассан хоолой ф-40 мм	м	320
Гал дэмждэггүй пластмассан хоолой ф-63 мм	м	55
Утас салбарлах хайрцаг	ш	87
Унтраалга розетка салбарлах хайрцаг	ш	157
Кабелийн тавиур 2000х200х50мм	ш	10

ГАЗАРДУУЛГЫН АЖИЛ

Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
Цайрдсан туузан ган 4х25 мм,	м	40
Цайрдсан туузан ган 4х40 мм,	м	130
Цайрдсан ган туузан булан 50х50х5мм L=2500мм гар ажилгаагаар зоох	ш	35
12мм хүртэл голчтой бөөрөнхий төмрөөр хийсэн газардуулгын шинийг тоосгон сууринд угсрах	м	50
Аянга хүлээн авагчийн хөндийрүүлэгч угсрах	ш	17
Аянга гүйдлийн буулт хөндийрүүлэгч угсрах	ш	24
Бүрхүүлтэй контактор угсрах	ш	1
Газардуулгын шуудууг бэхэлгээгүйгээр 3-р	м3	154

зэргийн хөрсөнд гараар ухах		
Шуудуу хүнхээл нүхийг 2-р зэргийн хөрсөөр эргүүлж булаах	м3	154

ХОТЫН ТЕЛЕФОН

Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
Телефон розетка тоосгон хананд суурилуулах	ш	29
Телефоны утас	м	600
Холбооны хувиарлах хайрцаг байрлуулах /тоосгон хана/	ш	2
Кабелийн хувиарлах бокс тавих 50х2	ш	2
Тосон кабель	м	18
30 хэрэглэгчтэй электрон автомат телефон станц угсрах	ш	1

КОМПЮТЕРИЙН СҮЛЖЭЭ

Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
Компьютерийн сүлжээний утас угсрах	м	650
Далд розетка тавих	ширхэг	29
Компьютерийн сүлжээний холболтын төхөөрөмж switch 8-24 port	ш	2
Интернетэд хувиргагч төхөөрөмж	ш	1
Шилэн кабелийн төгсгөлийн төхөөрөмж	ш	1

КАБЕЛИЙН ТЕЛЕВИЗ

Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
Коаксаль кабель угсрах	м	600
Кабелийн телевизорын розетка	ш	28
Кабелийн телевизийн салбарлагч суурилуулах	ш	8

ГАЛЫН ДОХИОЛОЛ

Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
Галын дохиоллын хүлээн авах станц угсрах 13 чиглэлд	ком	1
Дэд станц	ком	1

Үл тасалдах тэжээлийн блок нөөц батарейн хамт	ком	1
Галын утаагаар ажилладаг мэдээлэгч	ш	48
Галын дулаанаар ажилладаг мэдээлэгч	ш	2
Дуут дохио өгөгч угсрах	ш	4
Гараар удирдах галын дохиололын мэдээдлэгч	ш	4
Холболтын утас	м	550

ЗАРЛАН МЭДЭЭЛЭХ СИСТЕМ

Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
Зарлан мэдээлэлийн системийн удирдлагын пульт өөр дээрээ холигчтой есгөгч	ком	1
Зэс дамжуулагчтай полиэтилэн тусгаарлагчтай утас 1x2x1.5мм	100м	1.5
Чанга яригч /Таазанд/	ш	16

АЖИГЛАЛТ ХЯНАЛТЫН СИСТЕМ

Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
Дурс бичлэг хадгалах боломжтой бичигч төхөөрөмж /компьюторын хамт/	ком	1
Ажиглалтын ергэн энцгийн хараатай хамгаалалтын дохиоллын виро дуран /дотор зориулалттай/	ш	6
Ажиглалтын ергэн энцгийн хараатай хамгаалалтын дохиоллын виро дуран /гадна зориулалттай/	ш	5
Компьютерийн сулжээний сэлгэгч төхөөрөмж 16 port	ш	1
Зэс дамжуулагчтай полиэтилен тусгаарлагчтай 8 судастай утас UTP-cat 6 0.5*4p	100м	4

БУСАД МАТЕРИАЛ ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖ

Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
Давхар самбар 800*600*200	шир	2
Холбооны босоо хайрцаг RACK 19*	ш	1
Хуванцар хоолой ф-16мм.	м	1000
Хуванцар хоолой ф-25мм.	м	1200

Хуванцар хоолой ф-50мм.	м	24
Цахилгаан тэжээлийн шулуутгагч гүйдэл, хучдэл баригч	ш	1
Кабелийн тавиур W=200мм	ш	3

ТОХИЖИЛТЫН АЖИЛ ЯВГАН ЗАМ-1382.27М2

Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
Барилга барих талбайг 100/140/ морины хүчтэй бульдозероор тэгшлэх	м2	1382.27
1,2-р зэргийн хөрсийг өндөр бүтээмжтэй хийн тромбовкоор нягтруулах	м3	207.34
Явган хүний замын суурийг элс-хайрганы хольцоор хийх	1м3	138.23
Явган хүний замын хучилтийг өнгөт хавтангаар хийх / 1м2-д 16-50ш хавтан/	1м2	1382.27
Явган хүний замын хашлага тавих	1у/м	208.23
Бетон зуурмаг бэлтгэх	м3	2.64

АВТОЗОГСООЛ ТАЛБАЙ-137.5М2

Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
Барилга барих талбайг 100/140/ морины хүчтэй бульдозероор тэгшлэх	м2	137.45
0.65м3 багтаамжтай шанагат эксковатороор тохиромжгүй шороог автосамосвалд ачих	м3	68.73
90 морины хүчтэй бульдозероор 10 м хүртэл зайд нэмэх хөрсийг түрж тэгшлэх	м3	61.88

15см зузаан үеэр 8тн-ын жинтэй өндөр бүтээмжтэй хийн доргиурт индүүгээр нэг удаагийн явалтаар нягтруулах	м3	61.88
Халуун асфальтбетон хучилтыг гараар байгуулах 6-5см	1м3	6.88
Замын хашлага тавих /1x0.3x0.15м/	1у/м	135.5
Бетон зуурмаг бэлтгэх	м3	6.88

СПОРТ ТАЛБАЙН АЖИЛ-223.6М2

Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
Барилга барих талбайг 100/140/ морины хүчтэй бульдозероор тэгшлэх	м2	223.6
0.65м3 багтаамжтай шанагат эксковатороор тохиромжгүй шороог автосамосвалд ачих	м3	33.54
15см зузаан үеэр 8тн-ын жинтэй өндөр бүтээмжтэй хийн доргиурт индүүгээр нэг удаагийн явалтаар нягтруулах	м3	33.54
Спорт талбайн бетон цутгах М150	м3	22.36
Спорт талбайн ажлыг нүхтэй шахмал хавтангаар бүрэх	м2	223.6
Бетон зуурмаг бэлтгэх	м3	22.36

НОГООН БАЙГУУЛАМЖИЙН АЖИЛ-262.86М2

Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
Зүлэг суулгах талбайг гар аргаар тэгшлэх	м2	262.86
15 см зузаан ургамлын хөрс нэмж гар аргаар зүлэг тарих хөрсийг бэлтгэх	м2	262.86
Зүлэг үрээр тарих	м2	262.86
Цэцэг суулгасан нягтралтай олон наст цэцгийн мандал суулгах	м2	77.44

МОД ТАРИХ АЖИЛ-8Ш

Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
Мод, бут суулгах стандартын бус нүхийг гараар	м3	4.1

ухаж 25% ургамлын хөрс нэмэх		
Нүхэнд навчит модыг суулгах	ш	8

БУТ ТАРИХ АЖИЛ-36М

Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
Хашаалан тарих бут сөөгний суулгац сувгийн нүхийг байгалийн хөрсөнд гар аргаар ухаж 50% ургамлын хөрс нэмэх	м3	9.22
Бут сөөгний суулгацыг 1 эгнээгээр хашаалан тарих	м	36

ТОХИЖИЛТЫН АЖИЛ ӨНДӨРЖИЛТ ГАЗАР ШОРООНЫ АЖИЛ

Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
90 морины хүчтэй бульдозероор 10 м хүртэл зайд 2-р зэргийн хөрсийг түрж хусах	м3	28.9
90 морины хүчтэй бульдозероор 10 м хүртэл зайд нэмэх хөрсийг түрж тэгшлэх	м3	179
15см зузаан үеэр 8тн-ын жинтэй өндөр бүтээмжтэй хийн доргиурт индүүгээр нэг удаагийн явалтаар нягтруулах	м3	179

ТОНОГЛОЛ

Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
Хогийн сав суурилуулах	ш	11
Сандал суурилуулах	ш	24
Бэлэн сүүдрэвч байрлуулах	ш	2
Хогийн сав /ангилдаг/ суурилуулах	ш	3

ГАДНА ХАШАА - 125.25ХН1.8М

Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
Хашааны суурийн нүх гараар ухах 0.3x h0.2	м3	7.52
Хашааны шугаман суурь цутгах м100	м3	7.52
Квадрат төмөр хашаа хийж угсрах h-1.8 будагтай	м2	225.45
Голын орцны хаалга болон туслах орцны хаалганы тоосгон хана өрөх	м3	1.06
Том хаалга	ш	1
Гадгашаа онгойдог том хаалга	ш	1
Гадагшаа онгойдог жижиг хаалга	ш	1

САГСАН БӨМБӨГИЙН ХАШААНЫ АЖИЛ-64М

Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
Хашааны суурийн нүх ухах	м3	2.13
Хашааны суурь цутгах	м3	0.1

Төмөр сараалжин хашааны хайс хийж угсрах	м2	256
Төмөр хашааг 2 удаа будах	м2	256

ГАДНА ДУЛААНЫ АЖИЛ

Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
0.5м3 багтаамжтай шанагат эксковатороор 2-р зэргийн хөрсийг ухаж овоолох	м3	251.16
2 м хүртэл гүн шуудууг бэхэлгээгүйгээр 2-р зэргийн хөрсөнд гараар ухах	м3	18.9
Ул бетон хийх м100	м3	11.27
Сувагт яндан хоолой тавих хоолойн голч ф100мм	км	0.165
Тусгаарлах гадаргууг лакаар будах	м2	55.95
Яндан хоолойг шилэн хавтан, хагас дугуй хавтангаар бүрэх	м2	55.95
Бетон дэр суурилуулах оп-1	ширхэг	38
Хавтангаар хучигдсан нэг эгнээ суваг	м3	11.5
Насос суурилуулах	ш	2
Шуудуу хүнхээл нүхийг 1-р зэргийн хөрсөөр эргүүлж булах	м3	27.46
90 морины хүчтэй бульдозероор 1-р зэргийн хөрсийг 10 м зайд түрэх	м3	155.63
Илүүдэл хөрсийг гараар тэгшлэх	м3	86.97

Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
Бөмбөлгөн хаалт тавих,хоолойн голч 100мм	ш	4
Ус юүлэгч голч d=40мм байрлуулах	ш	4
Яндан хоолойд чиг өөрчлөгч тавих ф100мм	ш	6
Бетон бэлтгэл хийх м100	м3	2.03
Худгийн бетон хана цутгах м150	м3	18.34
0,1тн хүртэл жинтэй ялуу	ш	6
Худгийн угсармал бетон таг хавтан угсрах/нүхтэй /	ш	4
2 м2 хүртэл талбайтай хучилтын модон дулаалгатай таг угсрах	м2	1.17
Ширмэн таг тавих	ш	4
Худгийн ханын тэгшлэсэн гадаргууд ус тусгаарлагчийг битум түрхлэгээр 2 үе хийх	м2	38.5
Шат ,гишгүүр төмөр байрлуулах	тн	0.04

ДУЛААНЫ ХУДАГ ДХ-2 АЖИЛ2000Х2000Х2000

Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
Бөмбөлгөн хаалт тавих,хоолойн голч 100мм	ш	2
Ус юүлэгч голч d=40мм байрлуулах	ш	2
Бетон бэлтгэл хийх м100	м3	0.54
Худгийн бетон хана цутгах м150	м3	6.58

0,1тн хүртэл жинтэй ялуу	ш	2
Худгийн угсармал бетон таг хавтан угсрах/нүхтэй /	ш	2
2 м2 хүртэл талбайтай хучилтын модон дулаалгатай таг угсрах	м2	0.58
Ширмэн таг тавих	ш	2
Худгийн ханын тэгшлэсэн гадаргууд ус тусгаарлагчийг битум түрхлэгээр 2 үе хийх	м2	20
Шат ,гишгүүр төмөр байрлуулах	тн	0.04

ЦЭВЭР УСНЫ ШУГАМ

Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
Сувагт яндан хоолой тавих ф32х3мм цайрдсан	км	0.075
Бетон дэр суурилуулах	ширхэг	30
Тусгаарлах гадаргууг лакаар будах	м2	8.95
Яндан хоолойг шилэн хавтан, хагас дугуй хавтангаар бүрэх	м2	8.95
Фланц ба арматурын голч d=32мм байрлуулах	ш	2
Ус буулгагч голч d=25мм байрлуулах	ш	1

БОХИР УСНЫ ШУГАМ

Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
0.5м3 багтаамжтай шанагат эксковатороор 2-р зэргийн хөрсийг ухаж овоолох	м3	430.4
Суурийн нүх гараар засаж ухах	м3	13.31
54/80 морины хүчтэй бульдозероор 1-р зэргийн хөрсийг дараагийн 10 м тутамд түрэх	м3	415.52
Шуудуу хүнхээл нүхийг 1-р зэргийн хөрсөөр эргүүлж булах	м3	62.33
Элсэн дэвсгэр үе хийх	м3	22.49

Дулаалгатай хуванцар хоолойг угсрах Ф-100мм	м	10
Дулаалгатай хуванцар хоолойг угсрах Ф-150мм	м	50
Хуурай хөрсөнд 1000 мм-ийн голчтой угсармал төмөр бетон элементийг ариутгах татуургын дугуй худаг угсрах	ш	1
Хуурай хөрсөнд 1000 мм-ийн голчтой угсармал төмөр бетон элементийг ариутгах татуургын дугуй худаг угсрах	ш	1
Хуурай хөрсөнд 1000 мм-ийн голчтой угсармал төмөр бетон элементийг ариутгах татуургын дугуй худаг угсрах	ш	1
Хуурай хөрсөнд 1500 мм-ийн голчтой угсармал төмөр бетон элементийг ариутгах татуургын дугуй худаг угсрах	ш	1
Модон таг угсрах	ширхэг	2
Удирдлагын самбар угсрах	ширхэг	2
Цэвэршүүлэх байгууламж топаэро-12 суурилуулах	ш	1
Хуванцар хоолойг ф100мм HDPE угсрах	м	100

БОХИР УСНЫ НАСОСНЫ АЖИЛ

Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
2000мм-ийн голчтой ариутгах татуургын дугуй бетон цутгамал худаг угсрах.хуурай хөрсөнд	ш	1

2 м2 хүртэл талбайтай хучилтын модон таг угсрах	м2	0.605
Бохир усны насос суурилуулах	ш	2
Насос чиглүүлэгч ган хоолой ф40мм угсрах	м	2
Түвшин мэдрэгч байрлуулах	ш	1
Фланцтай булан ф65мм байрлуулах	ш	10
Насос станцын дотор гадна хананд ус тусгаарлагчийг 1 үе мембран наах	м2	49.6
Насос станцын дотор гадна хананд 2 үе хийх	м2	49.6
Гар сараалж -1 угсрах	тн	0.038
Хог цуглуулах сав 16л угсрах	ш	1
Хог хамах хамуур угсрах	ш	1
Гар сараалж -2 угсрах	тн	0.04

0.4 КВ КАБЕЛЬ ШУГАМЫН АЖИЛ

Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
Кабелийн шуудууг гараар ухах	м3	85
Шуудууны нүхийг эргүүлж булах	м3	83.9
Буцааж булсан шороог өндөр бүтээмжтэй хийн тромбовкоор нягтруулах	м3	83.9
Элсэн дэвсгэр эхний кабельд хийх	м	308.3
Элсэн дэвсгэр дараагийн кабель бүрд хийх	м	308.3
Х/ц голтой, кабелийг шуудуунд сунгах АВВБ 3*120+1*70 мм ²	м	464.8
Х/ц голтой, кабелийг шуудуунд сунгах ВБШВнг 3*10мм ²	м	152
Тоосгон хучилт эхний кабельд хийх	м	308.3
Тоосгон хучилт дараагийн кабель бүрт хийх	м	308.3
Сувагчлалын болон газрын кабельд хамгаалалтын тууз дэвсэх	км	0.265
10кв-ын кабельд төгсгөлийн муфт тавих	ш	2
10мм ² хүртэл огтлолтой кабелийн судсанд төгсгөвч шахах	ш	12
70мм ² хүртэл огтлолтой кабелийн судсанд төгсгөвч шахах	ш	4
120мм ² хүртэл огтлолтой кабелийн судсанд төгсгөвч шахах	ш	12
Рубильник угсрах	ш	5
100мм хүртэл голчтой ган хоолойг угсрах	1 м хоолой	19

ГАДНА ГЭРЭЛТҮҮЛЭГЧИЙН АЖИЛ

Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
Хөрсийг гараар ухах	м3	51.6
Хөрсийг эргүүлж булах	м3	48.4
Х/ц голтой, кабелийг шуудуунд сунгах АВВБ 4*16мм ²	м	229
16мм ² хүртэл огтлолтой кабелийн судсанд төгсгөвч шахах	ш	60
Гэрэлтүүлэгч цэнэглэх утас ВВГ 3х2.5мм ²	м	80
Гадна талбайн 1 толгойтой төмөр шонтой гэрэлтүүлэгч угсрах	ш	20
Тэжээлийн блок	шир	20
Гэрэлтүүлэгч суурь цутгах м200	м3	2
Сувагчлалын болон газрын кабельд хамгаалалтын тууз дэвсэх	км	0.195
Элсэн дэвсгэр эхний кабельд хийх	м	220
25мм хүртэл голчтой хуванцар хоолойг суурилуулсан бэлэн бүтээц дээр хөдөлгөөнгүй бэхэлж угсрах	м	24
Гэрэлтүүлгийн самбар угсрах	ком	1
Гэрэлтүүлгийн удирдлагын самбар угсрах	ком	1
Удирдлагын самбарын утас ВВГ 2х1.5мм ²	м	40

ГАЗАРДУУЛГЫН АЖИЛ

Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
Хөрсийг гараар ухах	м3	9.8
Хөрсийг эргүүлж булах	м3	8.8
6мм хүртэл голчтой бөөрөнхий төмрөөр хийсэн газардуулгын шинийг шуудуунд бэхэлж гагнаж угсрах	м	20
18мм голчтой бөөрөнхий төмөр газардуулагчийг гар ажилгаагаар зоох	ш	20

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

ГАДНА ХОЛБООНЫ АЖИЛ

Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
SS-OF-12core кабелийг зогсуураар тараах	100м	1.1
Шилэн кабелийн төгсгөлийн төхөөрөмж	ш	1
Хувиргагч Fast Internet media conVerteг/ интернетэд хувиргагч/	ш	1
Телефоны зогсуур угсрах	ш	1
Төхөөрөмж хоорондын шилэн кабель татах	ш	2
Ф25мм цайрдсан ган хоолойг угсрах	1 м хоолой	4