

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

150 ХҮҮХДИЙН ЦЭЦЭРЛЭГ БАРИЛГА / БУУЛГАХ /

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Хуучин будагтай таазны гадаргууг 100% хусаж цэвэрлэх	м2	5.84
2	Дотор талын ердийн болон сайн чанарын хээтэй цаас хуулах	м2	20.82
3	Модон шалыг задлаж буулгах	м2	5.82
4	Модон хаалгыг буулгах	м2	2.1
5	Цонхыг задлаж буулгах	м2	1.68

150 ХҮҮХДИЙН ЦЭЦЭРЛЭГ БАРИЛГА / ЗАСВАР /

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Нарийн зуурмагаар бетонон тааз тэгшлэх	м2	5.84
2	Эмульсэн будгаар тааз будах	м2	5.84
3	Шавардлагатай хана замаск татах	м2	4.32
4	Ус чийгэнд тэсвэртэй эмульсэн будгаар ханыг будах	м2	4.32
5	Хавтанцарыг /плита/ бетон хананд цавуугаар наах	м2	16.5
6	Плитаны чигжээс	м2	16.5
7	Дотор тоосгон хананд модон хаалга 2.1x0.9м усрах	м2	1.89
8	Хаалганд цоож суулгах	ш	1
9	Пластмасан цонх гараар угсрах /Ц12-14/	блок	1
10	Вакум Цонхны зай завсрыг баллонтой шүршдэг хөөсөөр чигжиж дулаалах	м2	1.68
11	Бетон шал цутгах В10	м3	0.584
12	Бетон зуурмаг бэлтгэх	м3	0.584
13	Цементэн зуурмаг дээр вааран хавтангаар шал хийх	м2	5.84

АГААР СЭЛГЭЛТИЙН СИСТЕМ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Агаарын тэгш өнцөгт огтлолтой хоолойн бэлдэц бэлтгэх,эргэн тойрны урт 1000 мм	м2	21.4
2	0.5мм зузаантай гөлмөн төмрөөр хийсэн агаар дамжуулах тэгш өнцөгт огтлолтой 1000 мм хүртэл голчтой хоолой угсрах	м2	21.4
3	0.5мм зузаантай гөлмөн төмрөөр хийсэн 315 мм хүртэл голчтой дугуй огтлолтой агаар дамжуулах хоолой угсрах	м2	5.024
4	Агаар сэлгэлтийн хоолойн дулаалга цавуудаж наах	м2	8
5	Агаарын тэгш өнцөгт огтлолтой хоолойн шилжүүлэгчийн бэлдэц хийж бэлтгэх,эргэн тойрны урт 1000 мм	ш	11
6	Агаарын тэгш өнцөгт огтлолтой хоолойн өвдгөвч 90 градустай хийж бэлтгэх,эргэн тойрны урт 1000 мм	ш	9
7	100x100мм төмөр сараалж угсрах	ш	16
8	Зөөлөн холбоос	ш	8
9	Сэнс СК160С 250м3/ц	КОМ	4
10	Сэнстэй сараалж 40w угсрах	ш	1

ДОТОР ГЭРЭЛТҮҮЛЭГ, ХҮЧИТ ТӨХӨӨРӨМЖ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Төхөөрөмжийн самбар ТС-1 угсрах	ширхэг	1
2	Гэрэлтүүлгийн самбар ГС-1.2 угсрах	ширхэг	2

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

3	1х2.5мм ² хүртэл огтлолтой нэг ба олон судастай нэгдсэн 1 бүрээстэй 1-р утсыг сүвлэх	м	1400
4	1х4мм ² хүртэл огтлолтой нэг ба олон судастай нэгдсэн 1 бүрээстэй 1-р утсыг сүвлэх	м	360
5	1х4мм ² хүртэл огтлолтой нэг ба олон судастай нэгдсэн 1 бүрээстэй 1-р утсыг сүвлэх / зэс голтой А4G30040 уян резинэн кабель /	м	270
6	20мм хүртэл голчтой хуванцар хоолойг суурилуулсан бэлэн бүтээц дээр хөдөлгөөнгүй бэхэлж угсрах	м	590
7	5х10мм ² хүртэл огтлолтой нэг ба олон судастай нэгдсэн 1 бүрээстэй 1-р утсыг сүвлэх	м	90
8	Кабель далдлагч 80х40мм	м	90
9	Ил тавих нэг туйлт унтраалга	ширхэг	4
10	Ил тавих хоёр туйлт унтраалга	ширхэг	5
11	Таазанд тоноглох ус чийгнээс хамгаалагдсан LED чийдэнтэй гэрэлтүүлэгч IP20 угсрах	ш	36
12	Таазанд тоноглох ус чийгнээс хамгаалагдсан LED чийдэнтэй гэрэлтүүлэгч IP20 угсрах	ш	2
13	Лед чийдэнтэй таазанд тоноглох гэрэлтүүлэгч 2х28вт	ш	1
14	Ил тавих, газардуулагч контакттай тагтай розетка	ширхэг	12
15	Салбарлах хайрцаг угсрах	ш	14
16	Унтраалга розетка салбарлах хайрцаг угсрах	ш	21

ДОТОР ЦЭВЭР УС ХАНГАМЖ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Усан хангамжийн цайрдсан ган хоолойн бэлдэц бэлтгэх яндангийн голч-20мм	м	10
2	Усан хангамжийн цайрдсан ган хоолойн бэлдэц бэлтгэх яндангийн голч-25мм	м	25
3	D=20мм голчтой ган хоолой угсрах	м	10
4	D=25мм голчтой ган хоолой угсрах	м	25
5	Хоолойн дулаалга ф20	м ²	0.628
6	Хоолойн дулаалга ф25	м ²	1.9625
7	Таслах хаалт Ф20мм	ш	5
8	Таслах хаалт Ф25мм	ш	2
9	Хуванцар хоолой ф20мм угсрах	м	40
10	PPR Хуванцар хоолой ф20мм угсрах	м	50
11	Чихтэй булан Ф20мм	ш	80
12	Аваарын хаалт Ф15мм	ш	80
13	Хуйтэн усны тоолуур Ф20мм угсрах	ш	1
14	Угаагуурын холигч байрлуулах	1ш	15
15	Тосгуурын холигч байрлуулах	1ш	10
16	Душны ус холигч	1ш	1
17	Эзэлхүүний бойлер V=5л P-2кВт	ш	1
18	Эзэлхүүний бойлер V=30л P-2кВт	ш	4
19	Усан сан 1м ³ 1000х500х2000	ш	1
20	Ахуйн усны насос wilo G=2 м ³ /ц H=20м	ш	2
21	Манометр	ш	2
22	Таслах хаалт Ф32мм	ш	1
23	Бохир шүүгч Ф32мм	ш	1
24	Хөвүүрт хаалт Ф32мм	ш	1
25	Суултуур	КОМ	15

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

26	Угаагуур	КОМ	15
27	Душ	Ш	1
28	Тосгуур	КОМ	10