

**ӨМНӨГОВЬ АЙМГИЙН ЦОГТ-ОВОО СУМЫН ДУЛААН ТҮГЭЭХ
ТӨВД ШИНЭЭР ДУЛААНЫ ТОНОГЛОЛ УГСРАХ АЖЛЫН ТОО
ХЭМЖЭЭ**

д/д	Хийгдэх ажил	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Тайлбар
1	ДТТ дотор 1.8 МВт-н ялтсан бойлер суурь бэлдэх	ш	1	
2	15 квт-н эргэлтийн усны насосны суурь бэлдэх	ш	1	
3	1.8 мвт-н ялтсан бойлер суурьлуулах	ш	1	
4	15 квт-н эргэлтийн усны насосны суурьлуулах	ш	1	
5	22 квт-н инвертер суурьлуулах	ш	1	
6	ДХ-аас ДТТөв хүртэл ф108мм-н ган хоолой угсрах	м	24	
7	ДТТөвөөс ДХ хүртэл ф76мм-н ган хоолой угсрах	м	24	
8	Ялтсан бойлер эргэлтийн насосыг шугам хоолойгоор холбох	м	6	
9	ф65, ф100-н бөмбөлгөн хаалт угсрах	ш	4	
10	ф65, ф100-н хог шүүгч угсрах	ш	2	
11	Насосны сорох, шахах талд зөөлөн холбоос хийх	ш	2	
12	Насосны шахах талд үл буцах клапан угсрах хийх	ш	1	
13	1,2-р хэлхээний өгөх буцах шугамд даралтын манометр/1.6 МПа-н/ суурьлуулах	ш	4	
14	1,2-р хэлхээний өгөх буцах шугамд температурын термометр/120°С-н / суурьлуулах	ш	4	
15	Шугам хоолойг будаж дулаалан өнгийн туузаар ороох	иж бүрдэл	1	

16	Шугам хоолойд шаардлагатай газар хий авагч Ду15,юүлэгч Ду25-н хаалтуудыг угсрах	ш	8	
	1.2-р хэлхээний хооронд нэмэлт усны тэжээлийн шугам холбох	м	1	
17	0.4кВ-н ЦДАШ-аар ф35мм2-н кабелиар буулт хийж цахилгаан шкафтай холбох	м	100	
18	Цахилгааны шкаф тоноглох 3-н фазын тоолуур суурьлуулах	иж бүрдэл	1	
19	Цахилгааны шкафнаас ф35мм2-н кабелиар цахилгаан хөдөлгүүрийг холбох	м	5	
20	2-р хэлхээний даралтыг тогтвортой барих автоматик суурьлуулах /инвертерийг удирдах/	ш	1	
21	Тоноглолыг ажилд залгаж 72 цаг ажиллуулан хүлээлгэн өгөх	удаа	1	

ШААРДЛАГАТАЙ МАТЕРИАЛ

д/д	Материалын нэрс	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Тайлбар
1	Сүлжээний эргэлтийн насосо 15кВт,Бүтээмж-80-100м3/ц,Түрэлт-40м,IP44 түүнээс дээш	иж бүрдэл	1	Насос цахилгаан хөдөлгүүр,шахах сорох фланц жийрэг болт гайканы хамт
2	Ялтсан бойлер чадал-1.8МВт	ш	1	Ялтасны материал-304 түүнээс дээш
3	Инвертер 22 кВт,IP44 түүнээс дээш	ш	1	
4	ф108мм-н ган хоолой	м	24	
5	ф76мм-н ган хоолой	м	24	
6	Дулаалга	м2	20	

1. Өмчлөгч: Улаанбаатар хотын Засаг дарга
 2. Өмчлөгч: Улаанбаатар хотын Засаг дарга

7	Битум түрхлэг	л	10	
8	Ороох тууз	ш	30	
9	Ду100-тай Хог шүүгч /фланц жийрэг болт гайканы хамт/	ш	1	
10	Ду65-тай Хог шүүгч /фланц жийрэг болт гайканы хамт/	ш	1	
11	Ду65 Үл буцах /фланц жийрэг болт гайканы хамт/	ш	1	
12	ф100-н бөмбөлгөн хаалт	ш	2	
13	ф65-н бөмбөлгөн хаалт	ш	2	
14	ф65-н зөөлөн холбоос	ш	2	
15	ф25-н бөмбөлгөн хаалт	ш	1	
16	1.6МПа-н манометр	ш	4	
17	120°С-тай термометр	ш	4	
18	Ду15 хаалт	ш	4	
19	Ду25 хаалт	ш	4	
20	ф35мм2-н кабель	м	110	
21	3-н фазын тоолуур	ш	1	
22	Цахилгааны удирдлагын шкаф	иж бүрдэл	1	
23	Инвертерийг удирдах самбар	ш	1	

2011/01/01
 1
 1MA0001