

БАТЛАВ:

НИЙСЛЭЛИЙН ЗАМЫН ХӨГЖЛИЙН
ГАЗРЫН ДАРГЫН АЛБАН ҮҮРГИЙГ
ТҮР ОРЛОН ГҮЙЦЭТГЭГЧ



Г.БАЯРСАЙХАН

УЛААНБААТАР ХОТ, СОНГИНОХАЙРХАН ДҮҮРЭГ, 34 ДҮГЭЭР ХОРООНД
ШИНЭЭР БАРИГДАХ АВТО ЗАМ, ЗАМЫН БАЙГУУЛАМЖИЙН БАРИЛГЫН АЖЛЫН
ТЕХНИКИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ


| | | |
|---|---------------------------|---|
| 1 | Ерөнхий зүйл | <p>Улаанбаатар хот, Сонгинохайрхан дүүрэг, 34 дүгээр хороонд шинээр баригдах авто зам, замын байгууламжийн зураг төслийн иж бүрдэл:</p> <ul style="list-style-type: none">- Авто замын ажлын зураг- Тайлбар бичиг- Техникийн шаардлага- Геологийн тайлан- Геодезийн тайлан- Цахилгаан, гэрэлтүүлгийн зураг- Төсөв (авто зам, цахилгаан, гэрэлтүүлэг) <p>Авто зам, гүүр, замын байгууламжийн зураг төслийг “Гео Урбан Консалтинг” ХХК боловсруулсан.</p> |
| 2 | Барилгын талбайн үзүүлэлт | <p>Одоо байгаа трасс нь шороон зам бөгөөд шинээр хатуу хучилттай авто зам барина.</p> |
| 3 | Ажлын цар хүрээ | <p>Эрх бүхий байгууллагаар батлагдсан авто зам, инженерийн байгууламж, ИШС-ний зураг төслийн дагуу барилгын ажлыг гүйцэтгэнэ.</p> <p>Төлөвлөж буй авто зам нь 2 эгнээ, 2x3.0, м өргөн зорчих хэсэгтэй, 2x1.5 м өргөн явган хүний замтай, 1x0.6 м ногоон байгууламжтай, 2x0.5 м хөвөөтэй байхаар төлөвлөгдсөн байна.</p> <p>Авто замын хучилтын хийц:</p> <ul style="list-style-type: none">- Өнгө асфальтбетон хучилт - 3 см- Суурь асфальтбетон хучилт - 4 см- Буталсан чулуун суурь - 20 см- Хөлдөлтөөс хамгаалах үе - 30 см <p>Бусад:</p> <ul style="list-style-type: none">- Авто замын 2 талаар L болон энгийн хашлагатай <p>Явган замын хийцийг нэг маягийн хөндлөн огтлолын зургаас нарийвчлан харах.</p> <p>Инженерийн шугам сүлжээ зөөх, шилжүүлэх, гэрэлтүүлгийн ажил хийгдэнэ. (Инженерийн шугам сүлжээний зураг төслөөс нарийвчлан үзнэ үү.)</p> |
| 4 | Ажлын хил хязгаар | <p>Төсөлд Улаанбаатар хот, Сонгинохайрхан дүүрэг, 1, 34 дүгээр хороо, Толгойтын 62 дугаар гудамжаас Толгойтын 1 дүгээр гудамж,</p> |

| | | |
|---|----------------------------------|--|
| | | Нарангийн гудамж хүртэлх зам талбай хамаарна. (Ажлын зургаас нарийвчлан үзнэ үү.) |
| 5 | Барилгын ажлын зохион байгуулалт | <p>1. Гүйцэтгэгч гэрээ байгуулсны дараа ажил эхлүүлэх, үргэлжлүүлэх зөвшөөрөл олгох журмын дагуу зөвшөөрөл авна.</p> <p>2. Захиалагч барилгын ажлын талбайг гүйцэтгэгчид хүлээлгэн өгөх ба өгснөөс хойш ашиглалтад оруулах хүртэл хугацаанд гүйцэтгэгч нь ажлын талбайн аюулгүй байдлыг ханган ажиллана.</p> <p>3. Гүйцэтгэгч нь газар доорх болон дээрх инженерийн шугам сүлжээг чөлөөлөх, шилжүүлэх, хамгаалах, шинээр хийх ажлыг хариуцна. Үүнд: цахилгаан, холбоо, борооны ус зайлуулах, гэрэлтүүлэг гэх мэт.</p> <p>4. Гүйцэтгэгч нь төслийн газар чөлөөлөлт, нүүлгэн шилжүүлэлтийн ажил /байнгын болон түр ашиглах талбайг оролцуулан/-тай холбоотой дэвсгэр зургийг эрх бүхий байгууллагатай зөвшилцөж эцсийн байдлаар батлуулан захиалагчид хүлээлгэн өгнө.</p> <p>5. Барилга угсралтын ажлыг зохион байгуулахдаа тээврийн хэрэгслийн хөдөлгөөнийг саадгүй нэвтрүүлэх арга хэмжээ авч, хөдөлмөр хамгаалал, аюулгүй байдал /түр зам, хаалт, тэмдэг, тэмдэглэгээ г.м./-ыг бүрэн хангаж ажиллана.</p> <p>6. Ажил гүйцэтгэх үедээ карьер нээх, хог хаягдал хаях, төвлөрсөн цэг нээх зэрэг ажлыг хэрэгжүүлэхтэй холбогдсон асуудлуудын талаар харьяалах дүүргийн засаг даргын албаны ажилтнууд болон байгаль орчны байцаагчтай харилцан зөвшилцөж ажиллана.</p> <p>7. Тухайн ажлыг хариуцан ажиллах инженер, техникийн ажилчид, нь уг ажлыг эхлэхээс ашиглалтад хүлээлгэн өгөх хүртэлх хугацаанд энэ төслөөс өөр төсөлд давхар ажиллахгүй болохыг анхаарч хүн хүч, машин механизмын хуваарилалтын графикийг батлуулж ажиллана. Үйлдвэрийн сертификат, итгэмжлэгдсэн лабораторийн дүгнэлтээр баталгаажсан чанарын шаардлага хангасан материалыг хэрэглэнэ.</p> <p>8. Гүйцэтгэгч компанийн товч танилцуулга, харилцах утас, гүйцэтгэж буй ажил, үйлчилгээний гэрээний үнийн дүн, ажил эхлэх дуусах хугацааг мэдээллийн самбарт үзүүлж олон нийтэд үзэгдэхүйц газар байрлуулна. Ажлыг батлагдсан төлөвлөгөө, графикийн дагуу гүйцэтгэнэ.</p> <p>Ажил гүйцэтгэх төлөвлөгөөнд шаардагдах хүн хүчний графикийг хамтатган батлуулна. Зам барилгын ажлыг гүйцэтгэхдээ явганаар зорчиж буй ард иргэдэд саад учруулахгүй байх.</p> <p>Тээврийн хэрэгслийн хөдөлгөөнийг хаах нөхцөлд холбогдох байгууллагуудад урьдчилан мэдэгдэж, түр зам гаргаж байнгын арчилгаатай байлган оршин суугчдын ая тухтай зорчих нөхцөлийг ханган ажиллах, зохих зөвшөөрлийг авсан байх талаар анхаарч ажлын зохион байгуулалт, хөдөлмөр хамгаалалтын аюулгүй ажиллагааг нарийн баримтлан ажиллах шаардлагатай.</p> <p>НАЗХГ-ын даргын 2016 оны А/42 дугаар тушаалаар батлагдсан "Авто замын барилга, засварын хяналтын инженерийн гарын авлага"-ыг баримтлан гүйцэтгэнэ.</p> |

| | | |
|---|-------|--|
| | | <p>9. Үйлдвэрийн сертификат, итгэмжлэгдсэн лабораторийн дүгнэлтээр баталгаажсан чанарын шаардлага хангасан материалыг хэрэглэнэ.</p> <p>10. Гүйцэтгэгч 7 хоног тутамд хийгдсэн ажлын тайлбар болон тоо хэмжээг гарын авлагад заагдсан зааврын дагуу фото зургаар баримтжуулан холбогдох албан тушаалтнаар баталгаажуулж захиалагч талд албан бичгээр хүргүүлнэ. Зааврын дагуу фото зургаар баталгаажуулаагүй, 7 хоног тутмын тайланд тусгаагүй ажилбар бүрийг гүйцэтгэлээс хасаж тооцно. Зурган баримтжуулалтад зориулалтын метр, рейк, гадас, самбар ашиглана.</p> <p>11. Барилгын ажлын хүрээнд тусгай зөвшөөрөл бүхий үйлдвэрт бэлтгэсэн түүхий эд, материал хэрэглэх бөгөөд захиалагч байгууллагаас зөвшөөрөл авсны үндсэн дээр гэрээ байгуулна.</p> |
| 6 | Бусад | Авто замын барилгын ажил дууссан өдрөөс хойш 21 хоногийн дотор гүйцэтгэлийн баримт бичгийг захиалагчид цаасаар болон цахим хэлбэрээр хүлээлгэн өгнө. |

ХЯНАСАН:

НЗХГ-ын Бодлого төлөвлөлтийн
хэлтсийн дарга



В.Мягмар

БОЛОВСРУУЛСАН:

НЗХГ-ын Бодлого төлөвлөлтийн
хэлтсийн мэргэжилтэн



Ц.Батжаргал

2024 оны 03. сарын 21. -ний өдөр

Тендерт оролцогч гэрээг гүйцэтгэхэд зайлшгүй шаардлагатай машин механизмууд

| № | Машин механизм, тоног төхөөрөмжийн нэр | Хэмжих нэгж | Тоо | Хүчин чадал | Тайлбар |
|-------------|--|-------------|-----------|-----------------|------------------------|
| 1 | Усны машин | ш | 1 | 20 тн | Өөрийн |
| 2 | Экскаватор (дугуйт) | ш | 1 | 0.65-1.75 м³ | Өөрийн |
| 3 | Өөрөө буулгагч | ш | 4 | 7-9 м³ | Өөрийн болон түрээсийн |
| 4 | Хийн дугуйт индүү | ш | 1 | 10 тн | Өөрийн болон түрээсийн |
| 5 | Бага оврын ачааны машин | ш | 3 | 1-5 тн | Өөрийн |
| 6 | Доргиурт индүү | ш | 1 | 16-20 тн | Өөрийн |
| 7 | Автогрейдер | ш | 1 | 175-250 м.х | Өөрийн |
| 8 | Авто ачигч | ш | 1 | 1 м³ | Өөрийн болон түрээсийн |
| 9 | Асфальт дэвсэгч | ш | 1 | 7 м-ээс багагүй | Өөрийн болон түрээсийн |
| 10 | Асфальтны индүү | ш | 1 | 6 тн | Өөрийн болон түрээсийн |
| 11 | Битум цацагч | ш | 1 | 3000 л | Өөрийн болон түрээсийн |
| Нийт | | | 16 | | |

Тендерт оролцогч гэрээг гүйцэтгэхэд зайлшгүй шаардлагатай тоног төхөөрөмжүүд

| № | Машин механизм, тоног төхөөрөмжийн нэр | Хэмжих нэгж | Тоо | Хүчин чадал | Тайлбар |
|-------------|---|-----------------------|----------|---------------|------------------------|
| 1 | Битумын тогоо /нүүдлийн/ | ш | 1 | 500 л | Өөрийн |
| 2 | Зөөврийн компрессор | ш | 1 | 3 м³/мин | Өөрийн болон түрээсийн |
| 3 | Босоо дэвхэрдэг нягтруулагч | ш | 1 | 90 кг | Өөрийн |
| 4 | Шөнийн цагт ажиллахад ашиглах талбайн гэрэлтүүлэг | ком | 1 | ком | Өөрийн |
| 5 | Гэрэл ойлгогчтой зөөврийн түмбэ, замын хаалт, зөөврийн тэмдэг, тууз, угсардаг хашаа | Хангалттай хэмжээгээр | | | |
| 6 | Бага оврын гар хөрс нягтруулагч төхөөрөмж | ш | 1 | 90 кг, 120 кг | Өөрийн |
| 7 | Асфальтобетон зүсэгч болон чулуу зүсэгч хөрөө | ш | 1 | 12 см | Өөрийн |
| Нийт | | | 6 | | |

Ажил гүйцэтгэхэд шаардлагатай хүний нөөцийн мэдээлэл

| № | Албан тушаал | Хүний тоо | Мэргэжлээрээ ажилласан жилийн туршлага | Мэргэжил |
|---|---|-----------|--|--|
| 1 | Ерөнхий инженер | 1 | 5 жилээс дээш | Авто замын инженер |
| 2 | Авто замын инженер | 3 | 2 жилээс дээш | Авто замын инженер |
| 3 | Шугам сүлжээний инженер | 1 | 3 жилээс дээш | Цахилгааны инженер |
| 4 | Материалын инженер | 1 | 3 жил ба түүнээс дээш | Материалын инженер эсвэл авто замын инженер |
| 5 | Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн ажилтан | 1 | 3 жил | (ХАБЭА сургалтад хамрагдаж гэрчилгээ авсан байх) |
| 6 | Геодезийн инженер | 1 | 3 жил ба түүнээс дээш | Геодезийн инженер эсвэл авто замын инженер |
| | Нийт | 8 | | |

ХЯНАСАН:

НЗХГ-ын Зам барилга, инженерийн байгууламжийн хяналтын хэлтсийн дарга

Т.Батбилэг



БОЛОВСРУУЛСАН:

НЗХГ-ын Зам барилга, инженерийн байгууламжийн хяналтын хэлтсийн мэргэжилтэн

Б.Түшиг-Эрдэнэ

