

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

ТОХИЖИЛТЫН АЖИЛ			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Төв хаалганы баганын бетон суурь цутгах	м3	1.35
2	Метал аркны бетон суурь цутгах	м3	11
3	Бетон багана цутгах м200	м3	2
4	Тайзны суурь цутгах	м3	10
5	Металлаар хаалганы дээд хэсгийн рам угсрах	тн	0.22
6	Металлаар гэрэлтүүлэг дүүжлэх арк хийх 10-ш	тн	1.8
7	Металлаар рам зангидаж тайз засах	тн	0.8
8	Металлаар WE LOVE KHOVD гэсэн үг хийх	тн	0.72
9	Металлаар буган чулуун хөшөө хийх	тн	5.72
10	1 м2 д 3 хүртэл ширхэг өнгөлсөн гантиг чулуун хавтангаар дөрвөлжин багана өнгөлөх	м2	28
11	1м2-д 2-хүртэл ширхэг гантиг чулуун хавтан дэвсэж шал хийх /Тайзны доод хэсэгт/	м2	66
12	Металл бүтээцийг тосон будгаар 2 удаа будах	тн	3.54
ТОХИЖИЛТЫН ЭЛЕМЕНТ СУУРИЛУУЛАХ			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Саравчтай модон сандал угсрах	ком	5
2	Сандал угсрах	ком	2
3	Хогийн сав угсрах	ш	7
4	Хураадаг сүүдрэвч /Даавуун дээвэртэй/	ш	8
5	Түргэн хоол, Кофе шоп, Лоунжны кабин	ш	3
ГЭРЭЛТҮҮЛГИЙН АЖИЛ			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Экскватороор шуудууг ухаж овоолох	м3	25.4
2	Шуудуу эргүүлж булах	м3	24.3
3	АВВГ 3х6+1х4мм2 кабель	м	13
4	АВВГ 3х4мм2 кабель	м	35
5	АВВГ 3х4+1х2.5 мм2 кабелийг шуудуунд сунгах	м	170
6	Элсэн дэвсгэр эхний кабельд хийх	м	170
7	Тоосгон хучилт эхний кабельд хийх	м	170
8	Сувагчлалын болон газрын кабельд хамгаалалтын тууз дэвсэх	км	0.17
9	50*50*5мм хэмжээтэй булан төмөр газардуулагчийг гар ажилгаагаар зоох /3м урттай/	ш	51
10	Газардуулгын хэвтээ шинийг сунгаж шуудуунд тавих	м	51
11	Гэрэлт гудамжны зориулалтын туузан гэрэл угсрах	м	1625
12	Гэрэлтүүлэгчийн самбар угсрах 540х320х250, IP31 ГТС	ш	1
13	Группын автомат ВА47-29 3P 16A 10кА	ширхэг	3
14	3 фазын электрон тоолуур угсрах 400В, 100А	ш	1