

БАТЛАВ.

"АВТОТЭЭВРИЙН ҮНДЭСНИЙ ТӨВ" ТӨҮГ-ЫН
ЗАХИРАЛ Б. ГҮРСОРОНЗОН

СОНГИНОХАЙРХАН ТЕХНИКИЙН ХЯНАЛТЫН ҮЗЛЭГИЙН ТӨВИЙН
ГАДНА ТАЛБАЙН ТОХИЖИЛТЫН АЖИЛ /АСФАЛЬТААР ХУЧИХ/
АЖЛЫН ДААЛГАВАР

Дугаар: №1

2024 оны 11-р сарын 19-ний өдөр

Улаанбаатар хот

1	Төсөл боловсруулах үндэслэл	ТӨБЗГ-ын 2023.12.21-ний өдрийн 694 дугаар тогтоолын 2 дугаар хавсралт
2	Захиалагч байгууллага	"Автотээврийн үндэсний төв" ТӨҮГ
3	Байршил /чиглэл/	Сонгинохайрхан дүүргийн техник хяналтын үзлэгийн төвийн гадна зам талбайн засвар.
4	Хөрөнгө оруулалтын эх үүсвэр	"Автотээврийн үндэсний төв" ТӨҮГ-ын санхүүжилт
5	Төсөл гүйцэтгэх байгууллага	2.8.2.6 Авто машины зогсоол, талбайн тохижилтын ажил хийх, засварлах тусгай зөвшөөрөлтэй аж ахуйн нэгж байгууллага
6	Ажлын үе шат, хугацаа	Хоёр үе шаттай. Үүнд: 1. Засварын ажлын төсөв, ажлын даалгавар 2. Засварын ажлын гүйцэтгэл
7	Төслийн ажлыг гүйцэтгэх хугацаа	Захиалагч, гүйцэтгэгч талуудын гэрээнд заасан хугацааг үндэслэл болгоно.
8	Төлбөрийн нөхцөл	Урьдчилгаа төлбөр олгоно, ажлын гүйцэтгэлээр 1-2 удаа санхүүжүүлнэ.
9	Ажлын хэмжээ	Буулгах ажил: 1. Авто замын хуучин хашлагыг механизмаар хуулж зайлуулах 120м 2. Зогсоолын талбайд байрлуулсан блокон хашлага зайлуулах 38м 3. Тохиромжгүй материал ухаж ачиж, зайлуулах, б=30см 1213м3 4. Буулгах бетон хучилтад тулц гаргаж хөрөөдөж мастикаар түрхэх 280м 5. Гарашийн баруун талын зогсоолын эвдэрсэн бетон хучлагыг хийн алхаар эвдэж, буулгах, б=20см /2929,8м2/ 586м3 Замын далан, ухмалын ажил 1. Шинээр хийх замын ухмалын ул хөрс, буулгасан талбайн сийрэгжсэн хэсгийг тэгшлэх, нягтруулах 6974м2 2. Зөврөөр шороон далан байгуулах /шинээр хийх замд/, б=30см 1213м3 3. Баруун талын хэсгийг нийт талбайд баталсан чулуун хольцоор суурь байгуулах /автогрейдерээр/, б=10см 586м3 Замын хашлага байрлуулах 1. Замын L хэлбэрийн хашлага байрлуулах 400м Замын хучилтын ажил 1. Шингэн цацлага хийх /Prime coat/ 6975м2

		<p>2. Халуун асфальтбетон хольцоор суурь үе байгуулах, б=4см 279м3</p> <p>3. Халуун асфальтбетон хольцоор өнгө үе байгуулах, б=3см 210м3</p> <p>Замын тоноглолын ажил</p> <p>1. Орох гарах хэсгийн урсгалыг тусгаарлах хашлага бетон суурин дээр байгуулах 114м</p> <p>2. Тусгаарлах хашлага болон бусад хайс хашлага гэрэл ойлгогч суулгах. 48ш</p> <p>3. Замын тэмдэг суурилуулах /зогсоолын болон анхааруулах, бусад/ 14ш</p> <p>4. Явган хүний замын тусгаарлах хайс угсрах /зөөврийн/ 100м</p> <p>5. Замын эргэлтийн дугуй толь байрлуулах 2ш</p> <p>6. Замын тэмдэглэгээг зориулалтын машинаар термопластик будгаар хийх /явган замын зорчих хэсгийг тусгаарлах тэмдэглэгээ орсорлах тэмдэглэгээ орсон/ 180м2</p>
10	Төсөл гүйцэтгэхэд ашиглах норм дүрэм стандарт	<p>Материалын стандарт:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Хэрэглэх материал нь холбогдох стандартын шаардлагыг хангасан байх.
11	Төслийн иж бүрдэл	<p>Гадна зам талбайн засварын ажлын гүйцэтгэлийн бичиг баримтыг хийгдсэн ажил тус бүрийн ажлын явцыг фото зургаар баталгаажуулан 3 хувь бүрдүүлж өгөх шаардлагатай.</p>
12	Нэмэлт нөхцөл	<ul style="list-style-type: none"> - Гадна зам талбайн засварын ажилд хэрэглэгдэх материалууд нь бүгд гарал үүслийн гэрчилгээтэй, барилгын материалын лабораториар баталгаажсан сертификаттай, Монгол улс болон олон улсын чанар стандартын шаардлагыг бүрэн хангасан байх, - Засварын ажилд хэрэглэгдэх тоног төхөөрөмжийн аюулгүй ажиллагааны дүрмийг баримтлах, - Өндөрт ажиллах ХАБЭА-н дүрэм, журмыг чанд мөрдөх.