

БАТЛАВ.

"АВТОТЭЭВРИЙН ҮНДЭСНИЙ ТӨВ" ТӨҮГ-ЫН
ЗАХИРАЛ Б.ГҮРСОРОНЗОН

**БАЯНЗҮРХ ТЕХНИКИЙН ХЯНАЛТЫН ҮЗЛЭГИЙН ТӨВИЙН ГАДНА ТАЛБАЙН
ТОХИЖИЛТЫН АЖЛЫН АЖЛЫН ДААЛГАВАР**

/Усны барилга байгууламжтай бөгөөд асфальтаар хучих/

Дугаар: №1

2024 оны 11-р сарын 19-ний өдөр

Улаанбаатар хот

1	Төсөл боловсруулах үндэслэл	Төрийн өмчийн бодлого зохицуулалтын газрын 2024.08.23-ны өдрийн 384 дүгээр тогтоол
2	Захиалагч байгууллага	"Автотээврийн үндэсний төв" ТӨҮГ
3	Байршил /чиглэл/	Баянзүрх техникийн хяналтын үзлэгийн төвийн гадна талбайн тохижилтын ажил /усны барилга байгууламжтай бөгөөд асфальтаар хучих/
4	Хөрөнгө оруулалтын эх үүсвэр	"Автотээврийн үндэсний төв" ТӨҮГ-ын санхүүжилт
5	Төсөл гүйцэтгэх байгууллага	2.8.2.3 Бүх төрлийн гүүр, тунель, үерийн хамгаалалтын далан барих /6 у/м-ээс урт бүх төрлийн гүүр, ус зайлуулах хиймэл байгууламжууд, түүний их засварын ажил/ 2.8.2.6 Авто машины зогсоол, талбайн тохижилтын ажил хийх, засварлах тусгай зөвшөөрөлтэй аж ахуйн нэгж байгууллага
6	Ажлын үе шат, хугацаа	Хоёр үе шаттай. Үүнд: 1. Засварын ажлын төсөв, ажлын даалгавар 2. Засварын ажлын гүйцэтгэл
7	Төслийн ажлыг гүйцэтгэх хугацаа	Захиалагч, гүйцэтгэгч талуудын гэрээнд заасан хугацааг үндэслэл болгоно.
8	Төлбөрийн нөхцөл	Урьдчилгаа төлбөр олгоно, ажлын гүйцэтгэлээр 1-2 удаа санхүүжүүлнэ.
9	Ажлын хэмжээ	- Буулгах ажил 1. Өндөр хүчин чадалтай нураах алхаар төмөр бетон гадаргууд нүх сийчих 84м3 2. Зогсоолын хог ялгаж овоолох ба автомашинд эксковатораар ачих 84м3 - Гадаргуугын ус зайлуулах дренажийн ажил 1. Ус зайлуулах суваг цутгах /м250/-/500x350x100/ 60м3 2. Бетонон ханын тэгшлэсэн гадаргууд ус тусгаарлагчийг битум түрхлэгээр 2 үе хийх 287м2 3. Нийлмэл төмөр сувгийн сеткан хаалт угсрах 4.2 тн 4. 1000 мм-ийн голчтой угсармал төмөр бетон ариутгах татуургын дугуй худаг угсрах 1ш 5. Бетон худгийн гадаргууд ус тусгаарлагчийг битум түрхлэгээр 2 үе хийх 10м2 6. Шанагат эксковатороор хөрсийг ухаж шороог автосамосвалд ачих 15м3 7. Хөрсийг налуу гарган нүхийг гараар ухах 0.3м3

8. Суурийн хажуугаар шороог механизмаар чигжиж булах 9м3
9. Эргүүлж булсан хөрсийг нягтруулах 4м3
10. Бохир усны өргөлтийн /GENIX-130/ насос суурилуулах 7м3/ц

-Өргөлтийн насосны цахилгаан хангамжийн ажил

1. Экскаватороор хөрсийг ухаж шороог автосамосвалд ачих 24.3м3
2. Хөрсийг налуу гарган нүхийг гараар ухах 0.5 м3
3. Суурийн хажуугаар шороог механизмаар чигжиж булах 14,6 м3
4. Сувагт ган яндан хоолой тавих ф57х3:5мм
5. Оролтын самбар угсрах /1320х750х300/-ОС-1 1ш
6. 1 фазын электрон тоолуур угсрах 1 ш
7. Цэнэг шавхагч угсрах ОПС1-В/4 1ш
8. Удирдлагын самбар угсрах /ЦМП-1/-УС-1 1ш
9. Автомат таслуур ВА47-29/1/16А хар С 2ш
10. Дифференциаль таслуур АД12-2-25А 2ш
11. АВВГ 4х6мм2 хүчний кабелийг сунгах 75м
12. Кабельд төгсгөлийн муфт тавих КнТП 2ш
13. Сувагчлалын болон газрын кабельд хамгаалалтын тууз дэвсэх 25м
14. Элсэн дэвсгэр эхний кабельд хийх 25м
15. Тоогон хучилт эхний кабельд хийх 25м
16. Тусгаарлах гадаргууг лакаар будах 4,50м
17. Хоолойнд пенополиуретан дулаалга хийх ф57 25м 4.50м

- Автомашинны зогсоолын талбайн хучилтын ажил 2680м2

1. Халуун асфальтбетон хольцоор өнгөн үеийн хучилт байгуулах, h=30мм 80.4м3
2. Буталсан чулуун хольцыг автогрейдерээр тэгшилж суурь байгуулах 610м3
3. Төмөр бетон зогсоолын хучилт цутгах /м300/-200м 536м3
4. Замын хашлага цутгах /0:5х0:2м/ 230м
5. Далангийн хажуу налууд чулуугаар бэхлэгээ хийх 670м2
6. Замын тэмдэглэгээг зориулалтын машинаар хийх 344м

-Явган хүний замын ажил 62.3м2

1. Явган хүний замын суурийг элс-хайрганы хольцоор хийх 18.6 м3
2. Явган хүний замын хучилтыг өнгөт хавтангаар хийх /1м2-д 4ш хавтан/ 62.3м2
3. Явган хүний замын хашлага тавих 98.4 1у/м

-Зүлэгжүүлэлтийн ажил 121.1м2

1. Зүлэг суулгах талбайг гар аргаар тэгшлэх 121.1м2
2. Зүлэг суулгах талбайн хог цэвэрлэх 121.1м2
3. 25 см зузаан ургамлын хөрс нэмж гар аргаар зүлэг тарих хөрсийг бэлтгэх 121.1м2
4. Зүлэг үрээр тарих 121.1м2

-Замын тэмдэг тэмдэглэгээ 344 м

10	Төсөл гүйцэтгэхэд ашиглах норм дүрэм стандарт	<p>Норм дүрэм:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Авто зогсоолын БНБД 21-05-10 <p>Материалын стандарт:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Засварын ажилд хэрэглэх материал нь холбогдох стандартын шаардлагыг хангасан байх.
11	Төслийн иж бүрдэл	<p>Гадна талбайн асфальтын засварын ажлын гүйцэтгэлийн бичиг баримтыг хийгдсэн ажил тус бүрийн ажлын явцыг фото зургаар баталгаажуулан 3 хувь бүрдүүлж өгөх шаардлагатай.</p>
12	Нэмэлт нөхцөл	<ul style="list-style-type: none"> - Гадна талбайн ус зайлуулах шугам засвар, талбайн асфальтаар хучих ажилд хэрэглэгдэх материалууд нь бүгд гарал үүслийн гэрчилгээтэй, барилгын материалын лабораториор баталгаажсан сертификаттай, Монгол улс болон олон улсын чанар стандартын шаардлагыг бүрэн хангасан байх, - Засварын ажилд хэрэглэгдэх тоног төхөөрөмжийн аюулгүй ажиллагааны дүрмийг баримтлах, - ХАБЭА-н дүрэм, журмыг чанд мөрдөх.