

ТЕХНИКИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ, АЖЛЫН ДААЛГАВАР

1. Хөвсгөл аймгийн Хатгал тосгоны Захирагчийн ажлын албаны барилгын дээврийн засварын ажлын даалгавар.
2. Тавигдах шаардлага:
 - Захиалагчаас гаргаж өгсөн техникийн тодорхойлолт, ажлын даалгаврын дагуу ажлыг 100% чанартай хийж, гэрээний дагуу ажлыг хугацаандаа гүйцэтгэн хүлээлгэн өгөх.
3. Материалын нэр төрөл, тоо хэмжээ хүчин чадал, техникийн үзүүлэлт:

№	Материалын нэр / Техникийн ерөнхий шаардлага/	Хэмжих нэгж	Тоо, ширхэг	Хүчин чадал	Техникийн үзүүлэлт	Тайлбар
1	Байшингийн дээврийн цэвэрлэгээ	ш	1	24*15 хэмжээтэй байшингийн дээвэр	Дээврийн хэсэгт тогтсон хог хаягдал, хананы хагарсан хэсгийг цэвэрлэх	Хуучирч хагарсан хар лак, шороо, тогтсон ус
2	Усны хаялга янзлах	ш	4	4 ширхэг усны хаялга	Усны хоолойн хаялга намсгаж шинээр хийж ус тогтохгүй болгох	Тогтсон усыг гадагш урсгах
3	Босоо хийцлэл хуулах	ш	1	Хагарсан хананы хэсгийг янзлах	Хананы өндөр хойд хэсэгт 40 см, урьд болон хажуу хэсгээрээ 60-80 см өндөртэй хэсэгт шинээр засвар хийх	Хажуу босоо талын хагарсан хэсгийг нурааж шинээр хар лак, замаск түрхэж эмульсээр будах
4	Хөрсжүүлэгч праймер \ Технониколь\ түрхэх	м2	450	Нефтийн битумын тусгай органик уусмал бүхий богино хугацаанд нэвчин шингэх чадвартай битуман хөрсжүүлэгч, хатах чадвар хурдан байх	450 м ² талбай бүхий дээврийн хэсгийг ус тусгаарлалтын хайлуулж наадаг болон цавууны наалттай цутгамал гадаргуугийн тэгшилгээнд наах бэлтгэлийн зориулалтаар битум хөрсжүүлэгчийг хэрэглэх	-40с +40с-н температуртай орчинд тэсвэртэй байх
5	Агааржуулалт, дээшээ гарах коридорыг замаск түрхэж эмульсээр будах	ш	3	Агааржуулалтын болон дээшээ гарах зориулалтай коридорын хэсэгт хар цаас босгож хар лак түрхэх, эмульсээр будах	<ol style="list-style-type: none"> 1. Агааржуулалт 120см*200см 2. Агааржуулалт 120см*130см 3. Дээш гарах кордор хэмжээ 280см*350см 	Агааржуулалтын хэсгийн завсраар ус орохгүй болгох Агааржуулалтын хананы дагуу 40 см хар цаас босгож ус орохгүй болгох

6	Чулуутай хар цаас буюу хуягт хар цаас наах \Технониколь Унифлекс\	М ³	450	Чулуун үе бүхий хамгаалалтын дээд үе, СБС сайжруулагч дүүргэгчүүдийг агуулсан полимер битум барьцалдуулагч, үндсэн биежүүлэгч (хүчитгэсэн полиэфир) дахин СБС сайжруулагч дүүргэгчүүдийг агуулсан полимер битум барьцалдуулагч материалаар хийгдсэн байх	450 м2 талбайг технологийн дагуу мэргэжлийн хийж гүйцэтгэх	Завсар зөрүүлгийг өргөн хийх, нийлсэн амны хэсгийг сайн наасан байна
7	Амны зөрүүлгийн резин лак \Акуамаст Мастика\ түрхэх	м2	450	Ус шингээлт ихтэй, дулаанд тэсвэртэй, зуурамтгай чанартай байх	Ус уур тусгаарлах битум AQUAMAST хэрэглэх	Дээврийн гадаргууг уур уснаас хамгаалах
8	Дээврийн фронтэйний төмөр	м	90	Дээврийн хашлагыг бүрэн давсан байна. Давсан хэсгийг хар цаастай сайтар наасан байх	Урт 90м, өргөн 120см өнгөгүй төмөр байна. Гадна талын ирмэг 10 см, тавцан 80см, дотор ирмэг 30 см нугалсан байна	Нугалсан хэсгийн үзүүрийг сайтар шруүдэж хар лак түрхэж тогтоох
9	Төрийн далбааны суурь	ш	1	Төрийн далбаа барилгын урьд хэсгийн голд байрлах	Өндөр 60см, өргөн нь 50см цутгамал суурьтай тугны ишний урт нь 3 метр, 32-ын турбо байна. Цагаан өнгөтэй	Төрийн далбааны ишийг буулгаж далбааг аяч сольж болдог байна. Мөн цутгамал суурьны голд дотор гүн хэсэгт резводож суулгасан байна.
10	Ажил дууссаны дараах цэвэрлэгээ	ш	1	Гарсан хог хаягдалыг цэвэрлэх	Хогийг дээврээс буулгаж цэвэрлэх	Хүлээж авах ажлын хэсэгт хүлээлгэн өгөх
	Төсөвт өртөг			30,000,000	30,000,000	

Боловсруулсан:

Ажлын хэсгийн ахлагч:

Гишүүд:

Нарийн бичгийн дарга:

Хянасан: ЗАА-ны дарга:

Ч.Батбаяр

Н.Лхагвабаяр

Д.Шинэжаргал

Б.Батбилгүүн

