

"Эрдэнэт үйлдвэр" ТӨҮГ. ЭЦДС. Хичээлийн 2-р байр. Оюутны дотуур байрны их засвар. ДМ

ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖИЙН ЗАРДЛЫН ТООЦОО

№	Материалын нэр	Х/н	Тоо хэмжээ	Материалын үнэ /төгрөг /	
				Нэгж	Бүгд
1	Ус цэвэрлэгээний төхөөрөмж /HYDRO-FIL/	Иж бүрдэл	1	8,965,000.00	8,965,000.00
2	Халаалтын ялтсан бойлер /ALFA LAVAL M, BRO.15Q-2/, /Q=0.26Гкал/ц, G1=1.62т/ц, G2=5.2т/ц, Q=151квт, t1=150/70°С, t2=95/70°С/	Иж бүрдэл	1	2,990,000.00	2,990,000.00
3	Сүлжээний усны насос /WILO-TOP-S 30/5, H=8м, G2=3.62м3/ц, N=0.31квт, n=2650 об/мин/	Иж бүрдэл	2	2,099,573.00	4,199,146.00
4	Нэмэлт усны насос /WILO-TOP-S 25/5, H=6м, G2=1.5м3/ц, N=0.15квт, n=2650 об/мин/	Иж бүрдэл	2	1,865,190.00	3,730,380.00
	<b>ДҮН</b>				<b>19,884,526.00</b>

Гүйцэтгэсэн:

*Т.Ц.Шинээр* Д.Шинэцэцэг

Д/д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Ган хоолой үгсрах ф15	м	10
2	Ган хоолой үгсрах ф32	м	35
3	Ган хоолой үгсрах ф50	м	40
4	Шилжвэр дү80*дү50	ш	2
5	Бөмбөлгөн хаалт үгсрах дү15	ш	14
6	Бөмбөлгөн хаалт үгсрах дү25	ш	4
7	Бөмбөлгөн хаалт үгсрах дү32	ш	6
8	Манометр, ОБМ1-100	ш	6

**ХОЛБОХ ХЭРЭГСЭЛ**

Д/д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Ган хоолой үгсрах ф100	м	3
2	Ган хоолой үгсрах ф50	м	10
3	Ган хоолой үгсрах ф32	м	10
4	Балансын хаалт үгсрах дү50	ш	2
5	Балансын хаалт үгсрах дү32	ш	2
6	Балансын хаалт үгсрах дү15	ш	2
7	Бөмбөлгөн хаалт үгсрах дү50	ш	2
8	Бөмбөлгөн хаалт үгсрах дү32	ш	2
9	Бөмбөлгөн хаалт үгсрах дү25	ш	2
10	Гадна араарын температур мэдрэгч үгсрах	ш	1

**ХУВАРИЛАХ КОЛЛЕКТОРТ**

Д/д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Бөмбөлгөн хаалт үгсрах ф65	ш	4
2	Хор шүүгч үгсрах ф65	ш	1
3	Дулааны тоолуур үгсрах дү40 /ULTRANEAT 2WR574/	ш	1
4	Даралт тохируулах хаалт үгсрах ф40мм	ш	1
5	Температурын тохируулгатай автомат хаалт үгсрах ф32	ш	1
6	Балансын хаалт үгсрах ф65	ш	1
7	Автомат хаалт үгсрах VB2-25/AMV20, KV=8.0	ш	1
8	Халаалтын ялтсан бойлер үгсрах ALFA LAVAL M BRO.15Q-2	ш	1
9	Сүлжээний усны насос үгсрах /WLO-TOP-S 30/5, H=8м, N=0.31квт, n=2650об/мин/	ш	2
10	Үл буцаах хаалт үгсрах ф65	ш	2
11	Бөмбөлгөн хаалт үгсрах ф65	ш	2
12	Температур мэдрэгч үгсрах	ш	4
13	Нэмэлт усны насос үгсрах /WLO-TOP-S 25/5, N=0.15квт, H=6м, n=2650эр/м/	ш	2
14	Үл буцаах хаалт үгсрах ф32	ш	1
15	Бөмбөлгөн хаалт үгсрах ф32	ш	2
16	Талтийн сав тавих V=500L, H=1680, дү600	ш	1
17	Солондот хаалт үгсрах ф32	ш	1
18	Манометр, ОБМ1-100	ш	6
19	Термометр	ш	6
20	Ус цэвэрлэгээний блок үгсрах	ш	1

**ХАЛАЛТЫН СИСТЕМ**

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСГАЛТ

МЭЭ

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАЛГАЛТ

9	Термометр	Ш	6
10	Грунт	М2	4
11	Бүдэг	М2	4

БУУЛАХ АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Ган хоолой буулах дү80	М	30
2	Ган хоолой буулах дү50	М	40
3	Ган хоолой буулах дү32	М	20
4	Ган хоолой буулах дү25	М	20
5	Ган хоолой буулах дү15	М	10
6	Ган хоолой буулах дү100	М	16
7	Ган хоолой буулах дү70	М	25
8	Хор шүүгч буулах дү80	Ш	2
9	Ган хаалт буулах дү80	Ш	4
10	Ган хаалт буулах дү50	Ш	2
11	Ширмэн хаалт буулах дү15	Ш	4