

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

1. ГАЗАР ШОРООНЫ АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Дулааны сувгийн шуудуу, худагуудын нүхийг механизмаар ухаж шороог овоолох.	м3	9662.2
2	Механизмаар ухсаны дараа шуудууг гараар засаж ухах./Кабель шугамтай хэсэгт гараар ухах орсон/	м3	340.3*
3	Механизмаар ухсаны дараа худгийн нүхийг гараар засаж ухах.	м3	203.7
4	Суваг болон худгийн хажуугаар механизмаар буцааж чигжих	м3	5137.3
5	Хөрс нягтруулагч машинаар нягтруулах	м3	5137.3
6	Суваг болон худгийн хажуугаар гараар эргүүлж булах	м3	771
7	Гараар булсан хөрсийг нягтруулах	м3	771
8	Илүү гарсан шороог механизмаар автосамосвалд ачиж зөөж хаях	м3	4298.2

2. УГСАРМАЛ СУВГИЙН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Элсэн дэвсгэр хийх	м3	208
2	Тэвшээр хучигдсан хос суваг угсрах. ОС-2	м3	711.45
3	Тэвшээр хучигдсан хос суваг угсрах. ОС-3	м3	150.48

3. СУВГИЙН УГСАРМАЛ БҮТЭЭЦ ТААРАХГҮЙ ХЭСГИЙГ БӨГЛӨХ АЖИЛ.

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Угсармал бүтээц таарахгүй хэсгийн нөхөөс. Бэлтгэл бетон цутгах М-100	м3	4.6
2	Угсармал бүтээц таарахгүй хэсгийн нөхөөс. Төмөр бетон ул цутгах М-200.	м3	5.5
3	Угсармал бүтээц таарахгүй хэсгийн нөхөөс. Хана цутгах М-200	м3	17.1
4	УТБ ХХ-28а хавтан угсрах.	ш	3
5	Мөн УТБ П5а хавтан угсрах.	ш	13
6	Мөн хийцийн гадна гадаргууд ус тусгаарлагчийг битум түрхлэгээр 2 үе хийх.	м2	64.3

4. СУВАГ ДАХЬ ҮЛ ХӨДЛӨХ ТУЛГУУРЫН АЖИЛ.

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Суваг дахь үл хөдлөх тулгуурын бэлтгэл бетон цутгах М-100	м3	6.13
2	Суваг дахь үл хөдлөх тулгуурын төмөр бетон хана, ул цутгах М-200.	м3	73.73
3	Орцоос илүү орсон арматурыг арматурчлах./7.787-7.447=0.34/	тн	0.34
4	Мөн бетон хана цутгах М-200	м3	3.6
5	УТБ хучилтын хавтан П-6	ш	12
6	УТБ хучилтын хавтан П-6а	ш	8
7	Суваг дахь үл хөдлөх тулгуурын гадна гадаргууд ус тусгаарлагчийг битум түрхлэгээр 2 үе хийх.	м2	269.7

5. ЦУТГАМАЛ БЕТОН, ТӨМӨР БЕТОН ХУДГИЙН АЖИЛ.

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Бэлтгэл бетон цутгах. М-100	м3	2.97
2	Худгийн суурийн дам нуруу /ХСДН/ цутгах. М-200	м3	23.1
3	Орцоос илүү орсон арматурыг арматурчлах./3.691-1.727=1.727/	тн	1.727
4	Үл хөдлөх тугуурын ган хийц угсрах. ГХ-1-11	тн	5.21
5	Үл хөдлөх тугуурын ган хийц ГХ-1-11-г будах	тн	5.21
6	Төмөр хийцийн бэлдэц бэлтгэх	тн	5.21
7	Худгийн бетон хана цутгах. М-200	м3	260.24
8	Худгийн бетон шал цутгах. М-100	м3	17.4
9	Худгийн хучилтын дам нуруу /ХХДН/ цутгах. М-200	м3	22.6
10	Орцоос илүү орсон арматурыг арматурчлах./6.128-3.003=3.122/	тн	3.122
11	УТБ Ялуу ДЯ-31 угсрах	ш	2
12	УТБ ялуу Я- 31 угсрах	ш	6
13	Худгийн нүхэн дээр арматур тавих.	тн	1.56
14	УТБ П2 хавтан угсрах.	ш	4

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

15	УТБ П5 хавтан угсрах.	ш	4
16	УТБ ХХ-21 хавтан угсрах.	ш	18
17	УТБ ХХ-28 хавтан угсрах.	ш	4
18	УТБ ХХ-29 хавтан угсрах.	ш	5
19	УТБ П5а хавтан угсрах.	ш	1
20	УТБ ХХ-28а хавтан угсрах.	ш	6
21	УТБ хучилтын хавтан угсрах. По9	ш	10
22	УТБ хучилтын хавтан угсрах. По5	ш	12
23	УТБ хучилтын хавтан угсрах. По3	ш	2
24	УТБ хучилтын хавтан угсрах. По2	ш	4
25	УТБ хучилтын хавтан угсрах. По1	ш	2
26	УТБ кольцо КС1-1 угсрах.	ш	16
27	УТБ кольцо КС1-2 угсрах.	ш	4
28	УТБ кольцо ко-7-1-1 угсрах.	ш	26
29	Ширмэн таг тавих	ш	26
30	Худгийн гадаргууд ус тусгаарлагчийг битум түрхлэгээр 2 үе хийх	м2	849
31	Худгийн хүзүүвчийг 120мм тоосгоор өрөх.	м2	8.25
32	Худагт гишгүүр төмөр суулгах	тн	0.324
33	Төмөр гишгүүр будах	тн	0.324
34	Гильз тавих. ф529х9	км	0.0045
35	Гильз тавих. ф426х8	км	0.0015
36	Гильз тавих. ф377х9	км	0.0015

7.УС ЮҮЛЭХ ХУДГИЙН АЖИЛ.

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Худгийн бэлтгэл бетон цутгах. М-100	м3	0.75
2	Худгийн бетон шал, хана цутгах. М-150	м3	7.11
3	Ус юүлэх дугуй худаг угсрах. d = 1000мм	ш	3
4	Ус юүлэх худгийн гадна гадаргууд ус тусгаарлагчийг битум түрхлэгээр 2 үе хийх.	м2	52.8

8. ЯНДАН ХООЛОЙ БОЛОН ТОНОГЛОЛЫН АЖИЛ.

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Сувагт яндан хоолой тавих хоолойн голч 1020х11 мм	км	1.157
2	Дулаалах яндан хоолойн гадаргууг лакаар будах.	м2	3702
3	Яндан хоолойг пенополиуретанаар дулаалах.	м2	4214
4	Дулаалгын гадна талаар шилэн даавуугаар 2үе ороох.	м2	8428
5	Сильфон компенсатор угсрах. DN1000PN25	ш	12
6	Ган бөмбөлгөн хаалт угсрах. DN300PN25	ком	2
7	Ган бөмбөлгөн хаалт угсрах. DN200PN25	ком	4
8	Ган бөмбөлгөн хаалт угсрах. DN50PN25	ком	6
9	Яндан хоолойд чиг өөрчлөгч тавих 60*800 мм	ш	8
10	Яндан хоолойд чиг өөрчлөгч тавих 90*300 мм	ш	3
11	Мөн 90*200мм	ш	4
12	Мөн 90*50мм	ш	8
13	Хэвэлмэл шилжвэр угсрах. Э1000х800	ш	2
14	Хэвэлмэл шилжвэр угсрах. Э400х300	ш	1
15	Хэвэлмэл шилжвэр угсрах. Э300х200	ш	2
16	Яндан хоолой тавих хоолойн голч 800 мм	км	0.01
17	Яндан хоолой тавих хоолойн голч 400 мм	км	0.0023
18	Яндан хоолой тавих хоолойн голч 300 мм	км	0.009
19	Яндан хоолой тавих хоолойн голч 200 мм	км	0.006
20	Яндан хоолой тавих хоолойн голч 50 мм	км	0.006
21	Ган яндан хоолойд накладка гагнах. 300/1000-Т94.239	ш	2

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

22	Ган яндан хоолойд накладка гагнах. 200/800-Т94.195	ш	4
10. 31; 32'-Р ЦЭГИЙН ХУДГИЙН ХООРОНД ХОЛБООС ШУГАМЫН АЖИЛ.			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Бөмбөлгөн хаалт угсрах. DN500PN25	ком	2
2	Яндан хоолой дээр чиг өөрчлөгч тавих 90*500 мм	ш	4
3	Яндан хоолой дээр чиг өөрчлөгч тавих 45*500 мм	ш	3
4	Яндан хоолой тавих хоолойн голч 500 мм	км	0.04
5	Ган яндан хоолойд накладка гагнах. 500/1000-Т94.315	ш	2
6	Ган яндан хоолойд накладка гагнах. 500/700-Т94.306	ш	2
7	Яндан хоолойг пенополиуретанаар дулаалах.Ду500	м2	33.3
8	Дулаалгын гадна талаар шилэн даавуугаар 2үе ороох.	м2	46.9
9	Эргэлтийн өнцөг ЭӨ-6-ын бетон бэлтгэл цутгах М-100	м3	0.93
10	Эргэлтийн өнцөг ЭӨ-6-ын бетон шал цутгах. М-200	м3	1.114
11	Эргэлтийн өнцөг ЭӨ-6-ын бетон хана цутгах. М-200	м3	2.25
12	УТБ ялуу ДЯ-15 угсрах.	ш	2
13	УТБ ПЗ хавтан угсрах.	ш	12
14	УТБ П3а хавтан угсрах.	ш	4
15	Эргэлтийн өнцгийн гадна гадаргууд ус тусгаарлагчийг битум түрхлэгээр 2 үе хийх.	м2	50
16	Тэвшээр хучигдсан нэг эгнээ суваг угсрах. Л4	м3	3.36
17	Л4 таарахгүй хэсгийн бетон бэлтгэл цутгах М-100	м3	1.2
18	Л4 таарахгүй хэсгийн бетон шал цутгах. М-200	м3	1.64
19	Мөн бетон хана цутгах. М-200	м3	3.72
20	Мөн УТБ П3а хавтан угсрах.	ш	15
21	Мөн хийцийн гадна гадаргууд ус тусгаарлагчийг битум түрхлэгээр 2 үе хийх.	м2	39.2

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

1. ДУЛААНЫ 11-Р ГОЛ ШУГАМЫН БУУЛГАХ АЖИЛ			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Гадна дулааны дулаалагатай яндан буулгах Ф-820х9 мм	м	1206
2	Зүймэл отвод буулгах Ф- 800х9 мм а/х-0.6	ш	16
3	3000х1280х600 сувгийн тэвш буулгах Л-11-8 1896ш х 0.72=1365.12 м3 а/х -0.8	м3	478.08
4	720х1280х600 сувгийн тэвш буулгах Л-11 228 ш х 0.18 =41.04 м3 а/х-0.8	м3	11.52
5	Эргэлтийн өнцгийн бетон бэлтгэл , ёроол буулгах а/х-0.8	м3	47.28
6	Эргэлтийн өнцгийн цутгамал бетон хана буулгах	м3	73.92
7	Эргэлтийн өнцгийн 1тн хүртэл жинтэй хучилтын УТБ дам нуруу Б-2.1 буулгах а/х-0.8	ш	16
8	Эргэлтийн өнцгийн утб хавтан 1.5 м2 хүртэл ховхолж авах 440 кг	хавтан	128
9	Үл хөдлөх тулгуурын бэхэлгээний деталь төмөр буулгах а/х 0.6 , м/м-0.7	тн	0.58
10	Цутгамал төмөр бетон шит ,бамбай задлаж буулгах 81250кг	м3	65
11	Цутгамал төмөр бетон хана буулгах	м3	6.23
12	Цутгамал төмөр бетон шал буулгах а/х-0.8	м3	4.72
13	Цутгамал бетон хана буулгах	м3	2.36
14	Цутгамал бетон бэлтгэл , ул , шал , ёроол буулгах а/х-0.8	м3	4.16
15	Худгийн ширмэн таг авах	ш	16
16	УТБ хавтан 3 м2 хүртэл ховхолж авах 730кг	хавтан	16
17	УТБ хавтан 3 м2 хүртэл ховхолж авах 2100 кг	хавтан	10
18	УТБ хавтан 1.5 м2 хүртэл ховхолж авах П-5 100кг	хавтан	8
19	УТБ хавтан 3 м2 хүртэл ховхолж авах 6320 кг	хавтан	2
20	Худгийн цутгамал төмөр бетон дам нуруу буулгах а/х 0.8	м3	12.9
21	Цутгамал төмөр бетон хана буулгах	м3	67.2
22	Цутгамал бетон хана буулгах	м3	113.24
23	Цутгамал бетон бэлтгэл , ул , шал , ёроол буулгах а/х-0.8	м3	14.53
24	Сильфонкомпенсатор буулгах Ф- 800 мм а/х - 0.6	ш	6
25	Ган хаалт буулгах. Ф-250	ш	2
26	Бөмбөлгөн хаалт буулгах. Ф-200	ш	2
27	Ган хаалт буулгах. Ф-200	ш	2
28	Бөмбөлгөн хаалт буулгах. Ф-50	ш	2
29	Ган яндан буулгах Ф-273х7	м	7.5
30	Ган яндан буулгах Ф-219х6	м	7
31	Хэвэлмэл отвод буулгах 90* 250 а/х-0.6	ш	3
32	Хэвэлмэл отвод буулгах 90 * 200 а/х-0.6	ш	5
33	Төмөр каркас босоо холбоосыг буулгах а/х-0.6 , м/м -0.7	тн	0.698
34	Сувгийн нөхөөсний утб хавтан 1.5 м2 хүртэл ховхолж авах	хавтан	18
35	Цутгамал бетон хана буулгах	м3	4.65
36	Цутгамал бетон бэлтгэл , ул , шал , ёроол буулгах а/х-0.8	м3	5.05

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

1. ГАЗАР ШОРООНЫ АЖИЛ			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Дулааны сувгийн шуудуу, худагуудын нүхийг механизмаар ухаж шороог овоолох.	м3	2728.3
2	Механизмаар ухсаны дараа шуудууг гараар засаж ухах./Кабель шугамтай хэсэгт гараар ухах орсон/	м3	81.85
3	Суваг болон худгийн хажуугаар механизмаар буцааж чигжих	м3	1719.2
4	Хөрс нягтруулагч машинаар нягтруулах	м3	1719.2
5	Суваг болон худгийн хажуугаар гараар эргүүлж булах	м3	258
6	Гараар булсан хөрсийг нягтруулах	м3	258
7	Илүү гарсан шороог механизмаар автосамосвалд ачиж зөөж хаях	м3	833.1
2. УГСАРМАЛ СУВГИЙН АЖИЛ			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Элсэн дэвсгэр хийх	м3	51.03
2	Тэвшээр хучигдсан хос суваг угсрах. ОС-2	м3	209.25
3. СУВГИЙН УГСАРМАЛ БҮТЭЭЦ ТААРАХГҮЙ ХЭСГИЙГ БӨГЛӨХ АЖИЛ.			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Угсармал бүтээц таарахгүй хэсгийн нөхөөс. Бэлтгэл бетон цутгах М-100	м3	4.14
2	Угсармал бүтээц таарахгүй хэсгийн нөхөөс. Төмөр бетон ул цутгах М-200.	м3	5
3	Угсармал бүтээц таарахгүй хэсгийн нөхөөс. Хана цутгах М-200	м3	16.24
4	Мөн УТБ П5а хавтан угсрах.	ш	21
5	Мөн хийцийн гадна гадаргууд ус тусгаарлагчийг битум түрхлэгээр 2 үе хийх.	м2	52
4. СУВАГ ДАХЬ ҮЛ ХӨДЛӨХ ТУЛГУУРЫН АЖИЛ.			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Суваг дахь үл хөдлөх тулгуурын бэлтгэл бетон цутгах М-100	м3	1.44
2	Суваг дахь үл хөдлөх тулгуурын төмөр бетон хана, ул цутгах М-200.	м3	8.64
3	Үл хөдлөх тулгуурын даацын ган хийц угсрах	тн	1.864
4	Ган хийцийг будах.	тн	1.864
5	Төмөр хийцийн бэлдэц бэлтгэх	тн	1.864
6	УТБ хучилтын хавтан П5а	ш	12
7	Суваг дахь үл хөдлөх тулгуурын гадна гадаргууд ус тусгаарлагчийг битум түрхлэгээр 2 үе хийх.	м2	25.68
6. ЭРГЭЛТИЙН ӨНЦӨГИЙН АЖИЛ			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Эргэлтийн өнцөгийн бэлтгэл бетон цутгах М-100.	м3	9.94
2	Мөн. Төмөр бетон ул цутгах М-200.	м3	12.07
3	Орцод илүү орсон арматур хасах./1.120-2.643=-1.523/	тн	-1.523
4	Мөн бетон хана цутгах М-200	м3	41.5
5	УТБ ялуу ДЯ-22 угсрах.	ш	8
6	УТБ П5 хавтан угсрах.	ш	45
7	УТБ П5а хавтан угсрах.	ш	9
8	Эргэлтийн өнцгийн гадна гадаргууд ус тусгаарлагчийг битум түрхлэгээр 2 үе хийх.	м2	182.4
8. ЯНДАН ХООЛОЙ БОЛОН ТОНОГЛОЛЫН АЖИЛ.			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Сувагт яндан хоолой тавих хоолойн голч 1020x11 мм	км	0.36
2	Яндан хоолойд чиг өөрчлөгч тавих 1000 мм	ш	8
3	Дулаалах яндан хоолойн гадаргууг лакаар будах.	м2	1191
4	Яндан хоолойг пенополиуретанаар дулаалах.	м2	1357
5	Дулаалгын гадна талаар шилэн даавуугаар 2үе ороох.	м2	2714
6	Ган бөмбөлгөн хаалт угсрах. DN1000PN25	ком	2

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

7	Ган бөмбөлгөн хаалт угсрах. DN500PN25	КОМ	2
8	Ган бөмбөлгөн хаалт угсрах. DN300PN25	КОМ	2
9	Ган бөмбөлгөн хаалт угсрах. DN200PN25	КОМ	10
10	Ган бөмбөлгөн хаалт угсрах. DN100PN25	КОМ	4
11	Ган бөмбөлгөн хаалт угсрах. DN25PN25	КОМ	1
12	Яндан хоолойд чиг өөрчлөгч тавих 90*500 мм	Ш	1
13	Яндан хоолойд чиг өөрчлөгч тавих 45*500 мм	Ш	2
14	Яндан хоолойд чиг өөрчлөгч тавих 90*300 мм	Ш	5
15	Мөн 90*200мм	Ш	12
16	Мөн 90*100мм	Ш	4
17	Хэвэлмэл шилжвэр угсрах. Э1000х800	Ш	2
18	Хэвэлмэл шилжвэр угсрах. Э400х300	Ш	1
19	Хэвэлмэл шилжвэр угсрах. Э300х200	Ш	2
20	Яндан хоолой тавих хоолойн голч 500 мм	КМ	0.004
21	Яндан хоолой тавих хоолойн голч 400 мм	КМ	0.003
22	Яндан хоолой тавих хоолойн голч 300 мм	КМ	0.0085
23	Яндан хоолой тавих хоолойн голч 200 мм	КМ	0.015
24	Яндан хоолой тавих хоолойн голч 100 мм	КМ	0.006
25	Яндан хоолой тавих хоолойн голч 32 мм	КМ	0.002
26	Ган яндан хоолойд накладка гагнах. 500/1000-Т94.315	Ш	2
27	Ган яндан хоолойд накладка гагнах. 300/1000-Т94.239	Ш	2
28	Ган яндан хоолойд накладка гагнах. 200/1000-Т94.202	Ш	4

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

1. ДУЛААНЫ 11-Р ГОЛ ШУГАМЫН БУУЛГАХ АЖИЛ			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Гадна дулааны дулаалагатай яндан буулгах Ф-820х9 мм	м	343
2	Зүймэл отвод буулгах Ф- 800х9 мм а/х-0.6	ш	8
3	3000х1280х600 сувгийн тэвш буулгах Л-11-8 1896ш х 0.72=1365.12 м3 а/х -0.8	м3	129.6
4	720х1280х600 сувгийн тэвш буулгах Л-11 228 ш х 0.18 =41.04 м3 а/х-0.8	м3	10.08
5	Эргэлтийн өнцгийн бетон бэлтгэл , ёроол буулгах а/х-0.8	м3	23.64
6	Эргэлтийн өнцгийн цутгамал бетон хана буулгах	м3	36.96
7	Эргэлтийн өнцгийн 1тн хүртэл жинтэй хучилтын УТБ дам нуруу Б-2.1 буулгах а/х-0.8	ш	8
8	Эргэлтийн өнцгийн утб хавтан 1.5 м2 хүртэл ховхолж авах 440 кг	хавтан	128
9	Үл хөдлөх тулгуурын бэхэлгээний деталь төмөр буулгах а/х 0.6 , м/м-0.7	тн	0.536
10	Цутгамал төмөр бетон шит ,бамбай задлаж буулгах 81250кг	м3	32.5
11	Цутгамал төмөр бетон хана буулгах	м3	2.4
12	Цутгамал төмөр бетон шал буулгах а/х-0.8	м3	3.11
13	Цутгамал бетон хана буулгах	м3	5
14	Үл хөдлөх тулгуурын 1тн хүртэл жинтэй хучилтын УТБ дам нуруу Б-5.6 буулгах а/х-0.8	ш	4
15	УТБ хавтан 1.5 м2 хүртэл ховхолж авах 440кг	хавтан	16
16	Ган хаалт буулгах. Ф-800	ш	2
17	Ган хаалт буулгах. Ф-300	ш	4
18	Ган хаалт буулгах. Ф-200	ш	1
19	Бөмбөлгөн хаалт буулгах. Ф-200	ш	1
20	Ган хаалт буулгах. Ф-100	ш	4
21	Дулаалгатай яндан хоолой буулгах Ф-820	м	26
22	Ган хоолой буулгах Ф-219х6	м	4
23	Хэвэлмэл отвод буулгах 90* 300 мм а/х-0.6	ш	4
24	Хэвэлмэл отвод буулгах 90* 200 мм а/х-0.6	ш	4
25	Хэвэлмэл отвод буулгах 90* 100 мм а/х-0.6	ш	4

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

ЗАМЫН ТРАСС, ТАЛБАЙН ЦЭВЭРЛЭГЭЭНИЙ АЖИЛ.			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Замын чигийг сэргээх	1км	0.145
2	Замын хашлага буулгах ЗХ-1-1 а/х - 0.8 м/м =0.8	1у/м	460
3	Явган хүний замын хашлага буулгах ЗХ-2-2 а/х - 0.8 м/м=0.8	1у/м	963
4	Асфальтбетон өнгөн үе хучилт эвдэх ([k1=0.6], [k2=0.6])	1м3	84.3
5	Бетон хучилт буулгах М-200 ([k1=0.8], [k2=0.8])	1м3	75.4
6	Явган хүний замын өнгөт хавтан буулгах ([k1=0.6], [k2=0.6])	1м2	3659
7	Тохиромжгүй материалыг ухаж ачих	1м3	2535
ЗАМЫН ДАЛАНГИЙН АЖИЛ.			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Зөөврөөр далан байгуулах	1м3	1602
ЗАМЫН СУУРИЙН АЖИЛ.			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Хөлдөлтөөс хамгаалах үе байгуулах 30см	1м3	361.2
2	Буталсан чулуун хольцоор суурь байгуулах. 20см	1м3	241
3	Зохист найрлага бүхий элс хайрган хольцоор хучлага байгуулах 10см	1м3	37.7
ЗАМЫН ХУЧИЛТЫН АЖИЛ.			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Замын хашлага тавих /1.0x0.3x0.15м/	1у/м	460
2	Шингэн түрхлэг хийх /prime coat/	1м2	1204
3	Жижиг ширхэгтэй халуун асфальбетон хучилт хийх б-4см	1м3	48.16
4	Шингэн түрхлэг хийх /tack coat/	1м2	1204
5	Дунд ширхэгтэй халуун асфальбетон хучилт хийх б-3см	1м3	36.12
6	Цементбетон хольцоор зам, талбайг гараар хийх	1м3	75.4
ЯВГАН ХҮНИЙ ЗАМЫН АЖИЛ.			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Явган хүний замын дор элс-хайрганы хольцоор бэлтгэл хийх. 10см	1м3	366
2	Явган хүний замын хучилтийг өнгөт хавтангаар хийх	1м2	3659
3	Явган хүний замын хашлага тавих	1у/м	963

ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖИЙН ЖАГСААЛТ

Д/Д	Тоног төхөөрөмжийн нэр	хэмжих нэгж	тоо ширхэг
1	ф1000 мм голчтой ган бөмбөлгөн хаалт, цахилгаан удирдлагын хамт	ш	2
2	ф500 мм голчтой ган бөмбөлгөн хаалт, цахилгаан удирдлагын хамт	ш	2
3	Сильфон компенсатор ф1000 мм	ш	12