

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

ГАЗРЫН АЖИЛ			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Ургамлын хөрс механизмаар ухаж, ачиж зөөх	м2	200.7
2	1м3 багтаамжтай шанагат эксковатороор 3-р зэргийн хөрсийг ухаж овоолох	м3	701.9
3	Сууринаас илүү гарсан шороог ухаж автосамосвалд ачих	м3	331.1
4	Мөн хөрсөнд гараар ухах	м3	52.83
5	Механизмаар шороог түрж, булах	м3	641.5
6	2-р зэргийн хөрсөөр эргүүлж гараар булах	м3	113.21
7	Довжоон дор шороо хийж нягтруулах	м3	200.2
8	Хөрсийг өндөр бүтээмжтэй хийн тромбовкоор нягтруулах,	м3	200.2
СУУРИЙН АЖИЛ			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Бетон бэлтгэл хийх М150	м3	29.8
2	Төмөр бетон шугаман суурь цутгах М250	м3	67.8
3	Арматурчилал/ орцын нормд нэмэх/	тн	1.83
4	Баганын 3м3 хүртэл цул төмөр бетон суурь цутгах М250,	м3	50.2
5	Арматурчилал/ орцын нормд нэмэх/	тн	0.89
6	Төмөр бетон хана цутгах м250	м3	96.25
7	Арматурчилал/ орцын нормд нэмэх /,	тн	1.05
8	Сувгийн бэлтгэл бетон цутгах М150	м3	1.5
9	Сувгийн ханыг цементэн зуурмагаар гагнаж өрөх	м3	4
10	Ханыг цемент шохойн зуурмагаар гараар сайн чанартай шавардах	м2	65
11	Сувгийн төмөр бетон хучилт цутгах М-150	м3	1.26
12	Хана ба сууринд хэвтээ ус тусгаарлагч шингэн шилтэй цементэн зуурмагаар хийх	м2	78.7
13	Зоорийн бетон хананд хар тосон түрхлэг 2 үеэр 3 удаа хийх,	м2	395.2
14	Бетон хана XPS хавтангаар дулаалах d-150мм	м2	301.2
15	Ус тусгаарлалтыг мембранаар хийх	м2	301.2
ЦУТГАМАЛ ТӨМӨР БЕТОН ХИЙЦ			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Төмөр бетон багана цутгах М250	м3	134.64
2	Арматурчилал/ орцын нормд нэмэх/	тн	9.96
3	Төмөр бетон дам нуруу цутгах м250	м3	179.36
4	Арматурчилал/ орцын нормд нэмэх/	тн	7.424
5	Туслах төмөр бетон дам нуруу цутгах м250	м3	15.52
6	Арматурчилал/ орцын нормд нэмэх/	тн	0.272
7	Бетон шал цутгах М200	м3	150.9
8	Шалыг мяндас полимер арматураар арматурчилах	тн	2.1
ХАНА, ХАМАР ХАНЫН АЖИЛ			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Блокон хана өрөх б-250мм	м2	415.56
2	Блокон хана өрөх б-200мм	м2	472.86
3	12 см-ийн хамар хана өрөх	м2	742.45
4	Багананд анкерлах өрлөгийн бэхэлгээ суулгах	тн	0.161
5	Тоосгон өрөг арматурчлах	тн	0.913
6	Ялуу угсрах Я12-12-8	ш	12
7	Ялуу угсрах Я15-12-14	ш	24

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

8	Ялуу угсрах Я18-12-14	ш	5
9	Ялуу угсрах Я22-12-14	ш	6
ХУЧИЛТЫН АЖИЛ			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Хучилтын хучитгэл арматурчилах	тн	0.746
2	Төмөр бетон хучилт цутгах М250	м3	327.6
3	Арматурчилах / Орцын нормд нэмэх /	тн	23.43
4	Төмөр бетон парпед цутгах М200	м3	33.1
5	Арматурчилах / Орцын нормд нэмэх /	тн	0.745
ДЭЭВРИЙН АЖИЛ			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Дээврийн ус тусгаарлах үеийн хөрсжүүлэлт хийх	м2	783.36
2	Дээвэр 1үе наамал тусгаарлагч ЭПП -1 үе	м2	783.36
3	Дээвэр хөөсөнцөр XPS дулаалга 250 мм	м2	783.36
4	Дээврийн 15мм зузаан цементэн тэгшилгээ хийх М100	м2	783.36
5	Дараагийн 1мм зузаан тутамд үнэлгээ 30-д нэмэх	м2	3916.8
6	Полимер мембранаар дээврийг бүрэх	м2	783.36
7	Салхивчийн яндан тоосгоор өрөх 250мм	м3	7.8
8	1\2-ын тоосгоор хана арматургүй өрөх	м2	22
9	Мен гараар ердийн шавардах	м2	52.84
10	Барилгын гадна талын төмөр эдлэлүүд ус зайлуулах хоолойн хамт хийх	м2	554.4
ХААЛГА ЦОНХНЫ АЖИЛ			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	2м2 хүртэл талбайтай вакуум цонх угсрах	м2	3.5
2	Металл рамтай 3 давхар шиллэгээтэй вакум цонх хананд суулгах	м2	153.4
3	Цонхонд чулуун тавцан суулгах	м2	29.58
4	Цонхны зай завсрыг баллонтой шүршдэг хөөсөөр чигжиж дулаалах	м2	156.9
5	Дотор шилэн хана ДШХ-1-9 угсрах	м2	300.49
6	Дотор тоосгон хананд 3 м2 хүртэл талбайтай модон хаалга усрах	м2	51.67
7	Дотор тоосгон хананд 3 м2 хүртэл талбайтай ус чийгт тэсвэртэй модон хаалга усрах	м2	32.33
8	Метал хаалга ГХ-3 1010x2720h	ш	2
9	Метал хаалга ГХ1 1200x2100h	ш	1
10	Автомат төмөр хаалга /сөхөгдөж онгойдог ГХ-2/ 3500x3020h	ш	1
11	Хаалганы зай завсрыг баллонтой шүршдэг хөөсөөр чигжих	м2	84
12	Хаалганд цоож нугас суулгах	ш	42
ШАТНЫ АЖИЛ			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Төмөр бетон шат цутгах М250	м3	10
2	Нормоос илууг арматурчилах	тн	1.3
ШАЛНЫ АЖИЛ			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Халааж наах SBS / б=0.5см/ ус тусгаарлалт хийх	м2	381.51
2	20мм зузаан бетон тэгшилгээ хийх /45мм/	м2	381.51
3	Шал резин будгаар гараар будах	м2	381.51
4	20мм зузаан бетон тэгшилгээ хийх б-50мм	м2	936.16
5	Чулуун шалны тэгшилгээ хийх б-20мм багсармал М150	м3	18.72
6	Чулуун хавтан дэвсэж шал хийх 80*80*1	м2	936.16
7	20мм зузаан бетон тэгшилгээ хийх б-27мм	м2	745.7

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

8	Паркетан шал хийх.	м2	745.7
9	20мм зузаан бетон тэгшилгээ хийх б-25мм	м2	112.72
10	Халааж наах SBS / б=0.5см/ ус тусгаарлалт хийх	м2	112.72
11	Плитан шалны тэгшилгээ хийх б-10мм багсармал М150	м3	1.13
12	Цементэн зуурмаг дээр керамик хавтангаар шал хийх	м2	112.72
ДОТОР ЗАСЛЫН АЖИЛ			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Дотор тоосго ба бетон ханыг шохойн зуурмагаар гараар сайн чанартай шавардах	м2	2911.18
2	Шатны налууд сайн чанарын шавардлага хийх	м2	43
3	Шатны налууд эмульсэн будгаар будах	м2	43
4	Хаалга, цонхны амалгаа шавардах	м2	106.57
5	Хаалга, цонхны амалгаанд 2 үе замаска хийх	м2	106.57
6	Амалгаа эмульсэн будгаар будах	м2	106.57
7	Бетонон тааз - хар замаска 2 үе хийх	м2	1148.4
8	Таазанд цагаан замаска хийх	м2	2219.61
9	Тааз эмульсэн будгаар будах	м2	1148.4
10	Ердийн нөхцөлд ажиллах төмөр каркастай гипсэн тааз угсрах	м2	914.93
11	Таазанд төмөр лампиран хавтан өнгөлгөө хийх	м2	112.72
12	Хананд 2 үе замаска хийх	м2	2911.18
13	Хана эмульсан будгаар будах	м2	2306.37
14	Хананд плита наах	м2	446.24
15	Плитаны чигжээс	м2	446.24
16	Ханыг тосон будгаар будах	м2	158.57
17	Шатны гишгүүрийг өнгөлсөн гантиг хавтангаар өнгөлөх 25мм	м2	25.31
18	Өнгөт металлаар шатны хайс ба бариул хийх	тн	0.5
ГАДНА ХАНЫН АЖИЛ			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Гадна ханыг металл хавтанцараар дулаалгатай өнгөлөх	м2	917.67
2	Шилэн фасад угсрах ГШХ-1,2	м2	19.97
3	Дулаалгатай өнгөлгөөг гантиган хавтангаар өнгөлөх	м2	123.53
4	Гадна ханын бусад заслалын ажилд төмөр шат угсрах ба задлах	м2	917.67
БУСАД АЖИЛ			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Гадна довжоо цутгах М150	м3	36.9
2	Арматурчилах / нормд нэмэх /	тн	0.392
3	Бетон хашлага хана цутгах М200	м3	15.1
4	Төмөр бетон пандус цутгах м200	м3	52.5
5	Арматурчилах / нормоос хасах /	тн	-3.52
6	Нүхэн дээр төмөр сараалж тавих	тн	0.285
7	Довжооны төмөр хайс угсрах	тн	0.709
8	Хайс тосон будгаар 2 удаа будах	тн	0.709
9	Довжооны гишгүүрийг өнгөлсөн гантиг хавтангаар өнгөлөх 25мм	м2	135.58
10	Зоорийн цонхны хамгаалалтын бетон бэлгэл цутгаж хийх м150.	м3	0.5
11	Бетон хаяавч цутгаж хийх м150	м3	18.15
12	Цонхны хамгаалалт тоосгон хана өрөх	м2	10.8
13	Ханыг цемент шохойн зуурмагаар гараар сайн чанартай шавардах	м2	22
14	Хана шохойн будгаар гар аргаар будах	м2	22
15	Дээврийн шат угсрах	тн	0.213
16	Шатыг будах	тн	0.213

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

17	Цементэн зуурмаг бэлтгэх	м3	170
18	Пандусын дээврийг сайжруулсан хуванцраар бүрэх	м2	72
19	Барилгын хог ялгаж овоолох ба автомашинд эксковатораар ачих	м3	29.95