

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

10/0.4КВ-ИЙН 2Х250КВА ЧАДАЛТАЙ ТРАНСФОРМАТОРЫН ДЭД ӨРТӨӨНИЙ АЖИЛ			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	250кВА чадалтай 3 фазын хүчний тосон трансформатор угсрах S-11M 400/10	ш	2
2	10кВ-ын хүчний хувьсгуурт үзлэг шалгалт хийх.	ш	2
3	Хувьсгуур ба реакторт тос нэмэх	ш	2
4	КСО-386 хуваарилах байгууламж угсрах /10кВ-ын/	иж бүрэн	1
5	ЩО70 маягийн самбараас бүрдэх 0,4кВ-Н хуваарилах байгууламжийг угсрах	ширхэг	1
6	Хуурай салгуур бүхий хүчдэлийн "Шин"-н гүүр угсрах	ком	1
7	1кВ Дотор тоноглох өнгөлсөн тулгуурын шаазан тусгаарлагч угсрах	ш	28
8	Дотор тоноглох 10кВ-ын өнгөлгөөгүй шаазан тусгаарлагч угсрах	ш	4
9	Нам хүчдэлийн хаалтат цахилуур угсрах	ш	6
10	1 кв чадалтай 220В-ын тосон цахилгаан халаагч угсрах	ш	3
11	500мм ² хүртэл огтлолтой хөнгөн цагаан дан шин угсрах /6*60мм/	м	18
12	500мм ² хүртэл огтлолтой хөнгөн цагаан дан шин угсрах /8*80мм/	м	50
13	Тоолуурын хайрцаг ТШ-6	ширхэг	2
14	Хэмийн мэдрүүл дифференциал 5С мэдрүүлийн хязгаар 40С	иж бүрэн	1
15	Хөнгөн цагаан голчтой, тос нэвчсэн цаасан тусгаарлагатай хуягласан хүчний кабель 10кв-ийн 3х70мм ²	м	20
16	Кабельд төгсгөлийн муфт тавих КВЭд-6	1 ш	4
17	Кабель 3х6мм ² ВВГ-0.66	м	35
18	Кабель 4х1.5мм ² КВВГ	м	30
19	Кабель 4х4мм ² КВВГ	м	30
20	Кабель 10х1.5мм ² ВВГ-0.66	м	32
21	Гал хамгаалагч угсрах ППНИ-160А	иж бүр	2
22	Богино залгааны гэмтэл заагч датчик тавих SEL-GFD.	1 ш	8
23	РВН-05 цэнэг шавхагч	1 иж бүр	6