

## АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

<b>ЯВГАН ХҮНИЙ ЗАМЫН АЖИЛ</b>			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Явган хүний замын талбайг бульдозероор тэгшлэх	м2	753
2	Замын хашлагын нүх гараар ухах	м3	30.12
3	Явган хүний замын суурийг элс-хайрганы багсармалаар хийж, нягтруулах	1м3	75.3
4	Явган хүний замын хучилтийг өнгөт хавтангаар хийх,	1м2	753
5	Явган хүний замын хашлага тавих ЗХ-2-2	1у/м	145.57
<b>ГАДНА ТОХИЖИЛТ /АВТОЗАМ ТАЛБАЙ/</b>			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Талбайг бульдозероор тэгшлэх	м2	1148.5
2	Хөрсийг ухаж шороог автосамосвалд ачих	м3	264.16
3	Зохист бүрэлдхүүнтэй элс-хайрган хольцоор хучилт хийж нягтруулах	1м3	89.32
4	Дунд ширхэгтэй асфальтбетоноор авто замын хучилтыг хийх 5 см	1м3	57.43
5	Жижиг ширхэгтэй асфальтбетоноор авто замын хучилтыг хийх 3 см	1м3	34.46
6	Замын хашлага тавих /1х0.3х0.15м/	1у/м	409.29
<b>САНДАЛ , ХОГИЙН САВ.</b>			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Гадна талбайд сандал суурилуулах	ш	4
2	Хогийн сав	ш	5
<b>БУТ СӨӨГ ТАРИХ АЖИЛ</b>			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Мод, бут суулгах стандартын бус нүхийг гараар ухаж 50% ургамлын хөрс нэмэх	м3	18
2	1х0.8 хэмжээтэй нүхэнд навчит модны суулгацыг суулгах / Агч мод /	ш	3
3	0.7х0.5 хэмжээний нүхэнд бут сөөгний суулгац бөөнөөр нь суулгах /шар хуайс /	ш	15
<b>ЗҮЛЭГЖҮҮЛЭЛТИЙН АЖИЛ</b>			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Зүлэг суулгах талбайг механикжсан аргаар тэгшлэх	м2	205.18
2	15 см зузаан ургамлын хөрс нэмж гар аргаар зүлэг тарих хөрсийг бэлтгэх	м2	205.18
3	Зүлэгний суулгацыг гараар хийх	м2	205.18