

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

ДОТОР ГЭРЭЛТҮҮЛЭГЧИЙН АЖИЛ			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Ерөнхий оролтын хуваарилах самбар тоноглолын хамт угсрах 1200x750x300мм	ш	1
2	Узелийн зэс шинтэй удирдлагын самбар туслах тоног төхөөрөмжийн хамт угсрах ЩМП-1-0, IP-54, 540x600x165мм/	ш	1
3	Зэс шинтэй салхивчийн системийн удирдлагын самбар туслах тоног төхөөрөмжийн хамт угсрах ЩМП-1-0, IP-54 540x600x165мм/	ш	1
4	Удирдлагын самбар -1 туслах тоног төхөөрөмжийн хамт угсрах ЩМП-3 IP-54 , 650x500x220мм/	ш	1
5	3 фазын электрон тоолуур угсрах 380В,5А	ш	1
6	3 фазын электрон тоолуур угсрах 380В,100А	ш	3
7	2 фазын электрон тоолуур угсрах 220В,60А	ш	5
8	Гэрэлтүүлэгчийн самбар тоноглолын хамт угсрах ЩРВ-П-24 /395x310x165/ ГС01	КОМ	1
9	Гэрэлтүүлэгчийн самбар тоноглолын хамт угсрах ЩРВ-П-36 /540x310x120/ ГС02	КОМ	1
10	Гэрэлтүүлэгчийн самбар тоноглолын хамт угсрах ЩРВ-П-36 /550x320x120/ ГС03	КОМ	1
11	Гэрэлтүүлэгчийн самбар тоноглолын хамт угсрах ЩРВ-П-24 /395x310x165/ ГС04	КОМ	1
12	Гэрэлтүүлэгчийн самбар тоноглолын хамт угсрах ЩРВ-П-24 /395x310x165/ ГС05	КОМ	1
13	Ослын гэрэлтүүлэгчийн самбар тоноглолын хамт угсрах IP-31,/222x280x92/	КОМ	1
14	Амперметр, вольтметр угсрах	ш	2
15	Таазанд тоноглох LED чийдэнтэй шигтгээ гэрэлтүүлэгч суурилуулах	ш	17
16	Таазанд тоноглох ус чийгнээс хамгаалагдсан LED чийдэнтэй шигтгээ гэрэлтүүлэгч угсрах	ш	65
17	Таазанд тоноглох LED чийдэнтэй пластмассан бүрхүүлтэй гэрэлтүүлэгч	ш	57
18	Таазанд тоноглох ус чийгнээс хамгаалагдсан пластмассан бүрхүүлтэй LED гэрэлтүүлэгч угсрах	ш	14
19	Таазанд тоноглох LED чийдэнтэй 60x60 панель гэрлийг суурилуулах	ш	105
20	Таазанд тоноглох LED чийдэнтэй пластмассан бүрхүүлтэй гэрэлтүүлэгч	ш	83
21	Таазанд тоноглох ус чийгнээс хамгаалагдсан пластмассан бүрхүүлтэй LED чийдэнтэй гэрэлтүүлэгч угсрах	ш	30
22	Далд угсрах 1 даралтад унтраалга тавих 10а 220в	ширхэг	19
23	Далд угсрах 2 даралтад унтраалга тавих 10а 220в	ширхэг	20
24	Далд угсрах 3 даралтад унтраалга тавих 10а 220в	ширхэг	33
25	Хананд далд тоноглох солбисон нэг даралттай унтраалга 10А, 220В.	ширхэг	2
26	Хананд далд тоноглох ус чийгнээс хамгаалагдсан 1 даралттай унтраалга	ш	3
27	Хананд далд тоноглох ус чийгнээс хамгаалагдсан солбисон 1 даралттай унтраалга	ш	2
28	Хананд далд тоноглох газардуулгын контакттай 2 туйлт 2-лосон розетка 10А, 220В	ширхэг	137
29	Хананд далд тоноглох газардуулгын контакттай ус чийгнээс хамгаалагдсан 2 туйлт розетка	ширхэг	18
30	Утас салбарлах хайрцаг тавих	ш	79
31	Унтраалга розетканы далд тавих хайрцаг угсрах	ш	234
32	1*2.5 хөндлөн огтлолтой зэс голтой ПВХ тусгаарлагчтай утас сүвлэх	м	8200
33	1*4мм2 хөндлөн огтлолтой зэс голтой ПВХ тусгаарлагчтай утас сүвлэх	м	3800
34	1*6м2 хөндлөн огтлолтой зэс голтой ПВХ тусгаарлагчтай утас сүвлэх	м	45

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

35	1*25м2 хөндлөн огтлолтой зэс голтой ПВХ тусгаарлагчтай угас сүвлэх	м	60
36	Олон ширхэгтэй зэс судлуудаас бҮрдэх поливинилхлоридийн пластикат тусгаарлагчтай зеелеи угас татах 1х4мм2	м	1700
37	20мм голчтой уян пластмассан хоолой угсрах	м	3000
38	25мм голчтой уян пластмассан хоолой угсрах	м	2500
39	32мм голчтой уян пластмассан хоолой угсрах	м	2542
40	Кабелийн тавиур 50х100х3000мм	ш	9

ГАЗАРДУУЛГЫН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Газардуулгын нүх гараар ухах	м3	7.2
2	12мм хүртэл голчтой бөөрөнхий газардуулгын 100м хүртэл урттай шинийг сунгаж шуудуунд тавих	м	161
3	160мм2 хүртэл огтлолтой газардуулгын шинийг шуудуунд угсрах	м	150
4	100мм2 хүртэл хөндлөн огтлолтой туузан төмрөөр хийсэн газардуулгын шинийг барилгын хана таазанд буудаж бэхлэх	м	45
5	50*50*5мм хэмжээтэй булан төмөр газардуулагчийг гар ажилгаагаар зоох	ш	61
6	Аянга хамгаалалтын буултын төмөр хөндийрүүлэгч	ш	55
7	Аянга авагчийг хөндийрүүлэгч суурь	ш	59
8	Газардуулгын нүх гараар эргүүлж булах	м3	7.2