

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

<b>ДУЛААНЫ СУВАГТ ЯВЖ БҮЙ ЦЭВЭР УСНЫ ШУГАМНЫ АЖИЛ /ТРАССЫН УРТ 200М/</b>			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Рж=1.6 мпа даралттай 150 хэм халуун ус дамжуулах гарцгүй сувагт яндан хоолой тавих хоолойн голч 89*3.5 мм	км	0.22
2	Дамжуулах хоолойн бетон тулгуур дээр суурилуулах гулсах тулгуур бэлтгэх	тн	0.02
3	Шугам хоолойг усаар угаах. хоолойн голч d = 80мм	км	0.22
4	Шугам хоолойг хлортой усаар угаах. хоолойн голч d = 80мм	км	0.22
5	Ус буулгагч бөмбөлгөн хаалт d=25мм	ш	2
6	Хаалтны голч - 80мм	ш	2
7	Ган яндан хоолойд фланц гагнах. d = 80мм	ш	4
8	Гидранты ф100.	ш	1
9	Яндан хоолойд дулаалга хийх	м2	96.01
10	Зэврэлтээс хамгаалах түрхлэг хийх	м2	55.26
11	Тоног төхөөрөмжийн дулаалгын гадуур хөнгөн цагаан тусгаарлагч хийх	м2	1
<b>БАРИЛГА ДОТОРХ ДУЛААНЫ ШУГАМЫН АЖИЛ</b>			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Ган яндан хоолойн голч d=80мм угсрах	м	34
2	Шахаж шалгах яндан хоолойн голч-80мм	м	34