

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

0.4КВ-ЫН КАБЕЛЬ ШУГАМЫН АЖИЛ			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Кабелийн шуудуу гараар ухах	м3	41.9
2	Шороогоор эргүүлж булах	м3	35.62
3	1кг хүртэл жинтэй кабелийг шуудуунд сунгах 3x120+1x95мм ² АВВБ	м	260
4	Кабелийн төгсгөвчтэй цорго.70мм ² IXSU-C4321	ш	4
5	Элсэн дэвсгэр эхний кабельд хийх	м	830
6	Тоосгон хучилт эхний кабельд хийх.	м	830
7	Хамгаалалтын тууз дэвсэх	км	0.83
8	Кабелийн заагч тэмдэг тавих / примад хэлбэртэй/	1 ш	10
10КВ-ИЙН КАБЕЛЬ ШУГАМЫН АЖИЛ			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Кабелийн нүх ухах	м3	255.8
2	Эргүүлж булах	м3	217.43
3	10 кв-ын 3x120мм ² галд тэсвэртэй пласмассан XLPE тусгаарлагчтай 3 судалт хөнгөн цагаан голчтой кабель	м	860
4	Кабелийн төгсгөвчтэй цорго.120мм ² IXSU-C4321	ш	4
5	Элсэн дэвсгэр кабельд хийх	м	830
6	Тоосгон хучилт эхний кабельд хийх	м	830
7	Сувагчлалын болон газрын кабельд хамгаалалтын тууз дэвсэх	км	0.83
8	Кабелийн заагч тэмдэг тавих / примад хэлбэртэй/	1 ш	18
10КВ-ЫН ЦДАШ-ЫН ШУГАМЫН АЖИЛ,			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Агаарын шугамын 50мм ² огтлолтой утасыг зөрлөггүйг татах СИП3-3x50мм ²	км (3 утас)	0.12
2	6-15 кв-ын цдаш-ын эхлэл ба төгсгөлийн тулаастай төмөр бетон тулгуур угсарч босгох ак10-4Б	1 тулгуур	2
3	6-15 кв-ын цдаш-ын салбарлалтын тулаастай төмөр бетон тулгуур угсарч босгох ао10-4Б	1 тулгуур	2
4	Хуурай салгуур угсрах, рлдн 10кв	ком	2
5	Завсарын тулгуурт газардуулгын буулт хийх	1 тулгуур	4
6	Анкерын босгосон тулгуурт газардуулгын буулт хийх	1 тулгуур	4
7	Төмөр бетон тулгуурын нүхний цэгийг тэмдэглэж гадас зоох	1тулгуур	4
8	Шонгийн нүх ухах	м3	7.74
9	Шонгийн нүх эргүүлж булах,	м3	6.3
10	Газардуулгын шуудуу ухах	м3	6.5
11	Эргүүлж булах	м3	5.65
ГАДНА ГЭРЭЛТҮҮЛГИЙН КАБЕЛИЙН АЖИЛ			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Хөнгөнцагаан дамжуулагчтай поливинилхлоридийн пластикат тусгаарлагч болон ББШВ хамгаалалттай, галд тэсвэртэй хүчний кабель 4x10мм ²	м	150
2	Кабелийн төгсгөлийн муфть	ш	16
3	Ф63мм голчтой хуванцар хоолой угсрах	м	140
4	Кабелийн шуудуу гараар ухах	м3	47.4

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

5	Шороогоор эргүүлж булах,	м3	40.29
6	Элсэн дэвсгэр эхний кабельд хийх	м	140
7	Хамгаалалтын тууз дэвсэх	км	0.14
8	Босоо электрод 50х50х5мм L=1.5м	ш	4
9	Газардуулгын туузан ган 40х4мм	м	4
ГАДНА ГЭРЭЛТҮҮЛГИЙН ТУЛГУУР ШОНГИЙН АЖИЛ			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Гэрэлтүүлгийн удирдлагын самбар хананд суурилуулах	ширхэг	1
2	Шонгийн нүх 3-р зэргийн хөрсөнд гараар ухах	м3	3.46
3	Гадна талбайн гэрэлтүүлгийн тулгуур шон угсрах 3.0м	ш	9
4	Гэрэлтүүлэгчийн суурь	ширхэг	9