

## АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

<b>ГАЗРЫН АЖИЛ</b>			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Барилга барих гараар нүдэн баримжаагаар тэгшлэх 3-р зэргийн хөрс	м2	187.2
2	0.65м3 багтаамжтай шанагат эксковатороор 3-р зэргийн хөрсийг ухаж шороог автосамосвалд ачих	м3	153.09
3	Механизмаар ухсныг гараар засаж ухах	м3	4.735
4	Суурийн хажуугаар хайрган хөрс гараар чигжиж булах	м3	11.55
5	90 морины хүчтэй бульдозероор зэргийн хөрсийг түрж.  Суурийн хажуугаар хайрган хөрс механизмаар чигжих	м3	65.45
6	Шалан дор шороо нягтруулах	м3	13.944
7	Сувгийн нух ухах	м3	18.36
<b>СУУРИЙН АЖИЛ</b>			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Бетон бэлтгэл хийх м100	м3	3
2	Бетон шахах шахуургаар төмөр бетон шугаман суурь цутгах М200	м3	40
3	Зөрүү арматурчилал	тн	-2.49
4	Төмөр бетон таг цутгах М200	м3	1.4
5	Газартай харьцах гадаргууд ус тусгаарлагчийг битум түрхлэгээр 2 үе хийх	м2	85.7
6	Хана ба сууринд хэвтээ ус тусгаарлагч шингэн шилтэй цементэн зуурмагаар хийх	м2	12.85
7	Сувгийн ба цооногийн ханыг цементэн зуурмагаар гагнаж өрөх	м3	5.88
<b>ХАНЫН АЖИЛ.</b>			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	380 мм-ийн гадна тоосгон хана цемент шохойн зуурмагаар гагнаж өрөх	м3	43.83
2	1\2-ын тоосгоор хана өрөх	м2	33.97
3	250 мм-ийн тоосгон дотор хана цемент шохойн зуурмагаар гагнаж өрөх	м3	9.3
4	Ялуу Я12.12.8	ш	4
5	Ялуу Я15.12.14.	ш	6
6	Ялуу Я18.12.14	ш	3
7	Ялуу Я25.12.14	ш	6
8	Тоосгон өрөг бусад хийцийг арматурчлах	тн	0.023
<b>ХУЧИЛТЫН АЖИЛ</b>			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Төмөр бетон хүчилт цутгах М-250.	м3	12.1
2	Нормоос илүүг арматурчилах	тн	0.1503
3	Төмөр бетон дам нуруу цутгах м250	м3	1.9
4	Зөрүү арматурчилал	тн	-0.37
5	Парпед 250 мм-ийн тоосгон хана цемент шохойн зуурмагаар гагнаж өрөх	м3	4.45
<b>ДЭЭВРИЙН АЖИЛ</b>			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Дээврийн 15мм зузаан цементэн тэгшилгээ хийх	м2	76.96
2	Дараагийн 1мм зузаан тутамд үнэлгээ 30-д нэмэх	м2	2693.6
3	Дээврийн 1 үе наамал уур тусгаарлагч хийх	м2	76.96
4	Хөөсөнцөрөөр хүчилт дулаалах \10см\	м2	76.96

## АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

5	Керамзит хайргаар дээврийн налуулга хийх 6см	м3	4.62
6	Дээврийн 15мм зузаан цементэн тэгшилгээ хийх	м2	76.96
7	Дараагийн 1мм зузаан тутамд үнэлгээ 30-д нэмэх	м2	5002.4
8	3 үе хар цаасан дээвэр хийх	м2	76.96
9	Парпедны дээр цайрдсан төмрөөр бүрж хадах	м2	9.6
<b>ШАЛНЫ АЖИЛ</b>			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Бетон шал хийх	м3	10
2	20 мм зузаан цементэн тэгшилгээ хийх	м2	67.04
<b>ХААЛГА, ЦОНХНЫ АЖИЛ</b>			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	1м2 хүртэл талбайтай төмөр сараалжин жааз угсрах	ш	2
2	3.1м2 талбайтай төмөр хаалга суулгах	ш	1
3	4.5м2 талбайтай төмөр хаалга суулгах	ш	2
4	2.13м2 талбайтай төмөр хаалга суулгах	ш	2
5	Зай завсрыг баллонтой шүршдэг хөөсөөр чигжиж дулаалах	м2	16.37
<b>ДОТОР ЗАСЛЫН АЖИЛ</b>			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Дотор ханыг сайн чанартай шавардах	м2	257.62
2	Хаалга цонхны амалгаа шавардах	м2	6.02
3	Хананд замаск хийх	м2	257.62
4	Таазанд замаск хийх.	м2	67.04
<b>ГАДНА ЗАСЛЫН АЖИЛ</b>			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Гадна ханыг шавардах	м2	133.15
2	Гадна хана усан эмульсэн будгаар гар аргаар будах	м2	133.15
3	200мм хүртэл өргөн амалгааг цемент шохойн зуурмагаар өндөр чанартай шавардах	у/м	37.2
4	Гадна ханын бусад заслалын ажилд 16 м хүртэл өндөр төмөр шат угсрах ба задлах	м2	155.12
<b>БУСАД АЖИЛ</b>			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Бетон хаяавч цутгах	м3	1.95
2	20 мм зузаан цементэн тэгшилгээ хийх	м2	19.504
3	Довжоо цутгах М200	м3	0.8
4	Зөрүү арматурчилал	тн	-0.1027
5	Пандус цутгах М200	м3	0.6
6	Пандус арматурчилах	тн	0.0582
7	Гадна довжоог халтирахаас хамгаалсан чулуун хавтангаар дэвсэж шал хийх	м2	10.34
8	Өрөг шавардлагын зуурмаг бэлтгэх	м3	35.56
<b>ГЭРЭЛТҮҮЛЭГИЙН АЖИЛ</b>			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Гэрэлтүүлгийн хуваарилах самбар угсрах	ком	1
2	Удирдлагын хайрцаг Я5141-2874 УХЛ4	ком	1
3	Эрчим хүчний хэмнэлттэй чийдэн 36вт угсрах	ш	9
4	Эрчим хүчний хэмнэлттэй чийдэн 18вт угсрах	ш	8
5	Чийдэн угсрах МО25	ш	2
6	Гэрэлтүүлэг угсрах /зөөврийн/	ширхэг	2
7	Цахилгаан халаагч угсрах	ш	2

## АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

8	Солби залгуур ПК40	ш	2
9	Хамгаалагдсан унтраалга тавих	ширхэг	8
10	Утас салбарлах хайрцаг угсрах	ш	16
11	Хамгаалагдсан дүүжин гэрэлтүүлэгч	ш	21
12	Хамгаалагдсан розетка угсрах 42В 12А	ш	5
13	Кабелийн төгсгөвч угсрах ЛА35	ш	3
14	ПВХ хоолой ф80мм угсрах е-3м	м	27
15	Төгсгөлийн муфт тавих КВЭд-6	1 ш	1
16	Төгсгөлийн муфт тавих ПКВЭ-1	1 ш	6
17	Хоёр даруулгатай түдүүл СД-43	ш	2
18	10кв-ийн тусгаарлагч штанг	ш	2
19	Зэс голтой ПВХ тусгаарлагч ба бүрхүүлтэй утас 2х2,5сүвлэх	м	200
20	Зэс голтой ПВХ тусгаарлагч ба бүрхүүлтэй утас 3х2.5сүвлэх	м	80
21	Зэс голтой ПВХ тусгаарлагч ба бүрхүүлтэй утас 4х4сүвлэх	м	25

**ГАЗАРДУУЛГА, АЯНГА ХАМГААЛАЛТЫН АЖИЛ.**

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Газардуулгын шин баригч К 188У2	м	6
2	8мм голчтой бөөрөнхий газардуулгын 10м хүртэл урттай шинийг сунгаж шуудуунд тавих	м	65
3	100мм <sup>2</sup> хүртэл огтлолтой газардуулгын дотор хүрээ угсрах 25*4мм	м	140
4	160мм <sup>2</sup> хүртэл огтлолтой газардуулгын гадна хүрээ угсрах 40*4мм	м	50
5	50*50*5мм хэмжээтэй булан төмөр газардуулагчийг гар ажилгаагаар зоох	ш	12

**ГАЛЫН ХАМГААЛАЛТЫН АЖИЛ**

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Хуурай автомат гал унтраагч 7кг БУРАН-8	ш	5
2	Нүүүрс хүчлийн гал унтраагч ОУ-8	ш	2
3	Хөөсөн гал унтраагч ОП-5	ш	1
4	10кв-ийн ячейк дотор тавих гал унтраагч ОСП-1	ш	8