

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

БУУЛГАХ АЖИЛ			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Блокон хана буулгах	м3	5.39
2	Шилэн хана буулгах ([k1=0.8], [k2=0.8])	м2	27.26
3	Паркетан шалыг задлаж буулгах	м2	238.5
4	Хөнгөн цагаан рамтай 60x60 хэмжээтэй дүүжин таазыг буулгах ([k1=0.8], [k2=0.8])	м2	238.5
ДОТОР ЗАСЛЫН АЖИЛ			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Бетон шаланд хивсэнцэр наах	м2	238.5
2	Ердийн нөхцөлд ажиллах дан төмөр каркастай хоёр талаасаа дан гипсэн өнгөлгөөтэй битүү хамар хана угсрах	м2	95.11
3	Дотор хана эмульсэн будгаар будах	м2	356.22
4	Шилэн хана угсрах	м2	48.1
5	Дотор ханыг МДФ хавтангаар б=18мм бүрэх	м2	125
6	Модон гадаргууд хуулга наах	м2	125
7	Нарийн зуурмагаар бетонон тааз тэгшлэх	м2	184.5
8	Тааз хар эмульсэн будгаар будах	м2	184.5
9	Гипсэн тааз угсрах	м2	54
10	Тааз эмульсэн будгаар будах	м2	54
11	Хамар хананд 3м2 талбайтай шилэн хаалга угсрах	м2	6.93
12	Хаалганд цоож ,хэрэглэл суулгах /модон хаалга /	ш	3
13	Хаалганы зай завсрыг баллонтой шүршдэг хөөсөөр чигжих	м2	6.93
ШАЛНЫ ХАЛААЛТЫН АЖИЛ			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Бетон хучилт дээр, халаалтын кабельтай, ердийн тасалгааны бетон шал хийх	м2	21
2	Бетон зуурмаг бэлтгэх	м3	2.74
ДОТОР ГЭРЭЛТҮҮЛЭГЧИЙН АЖИЛ			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Гоёлын гэрэлтүүлэгч таазанд угсрах	ком	1
2	Таазанд нүдэн гэрэл суурилуулах	ш	26
3	Өдрийн чийдэнтэй таазны ус чийгнээс хамгаалагдсан гэрэлтүүлэгч угсрах	ширхэг	26
4	Туузан дамжуулагчийг бэлэн бүтээцэд угсарч бэхлэх	м	13
5	Хананд ил тоноглох ус чийгнээс хамгаалагдсан унтраалга угсрах	ширхэг	4
6	Далд тавих хамгаалагдсан 2 туйлт унтраалга 250В, 10А, IP44	ширхэг	9
7	Компьютер сүлжээний хананы розетка Rj-45, LAN socket	ш	4
8	Кабелийн тавиур бэхлэх 400x50x3000	ком	12
САЛХИВЧИЙН АЖИЛ			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Агаар сорох, оруулах сэнс задлаж буулгах.	ш	2
2	Агаар сорох сэнс бууцааж угсрах	ком	2
3	Ширээ	ком	100
4	Компьютер сүлжээ камерийн холболт	ком	1