

ЗДТГ-ЫН ДАРГА

БАТЛАВ

З.ЗОРИГ

2024 оны 09-р сарын 30-ны өдөр

ЭМНЭЛГИЙН ГРАЖ, МООРГИЙГ ДУЛААНД ХОЛБОХ
ажлын даалгавар-27

№	Бараа материалын нэр	Тоо хэмжээ	Үзүүлэлт
1	Паар/Хятад буюу түүнтэй дүйцэхүйц/	70 сет	1 паар нь 14 сеттэй 5 ширхэг, паарны урт 1,5метр, паар хоорондын зай 1,5м
2	Цахилгааны угас	150м	Гадна шугамаас авах дотор монтаж хийхэд усны хамгаалалтай стандарт хангасан кабель байх.
3	Трубо (төмөр хана-3.5)	150м	Байран доторх паар хоорондын холболтыг 20мм-ийн трубогоор хийх
4	Трубо (төмөр хана-3.5)	200м	Төв шугамаас буцах шугамыг 32мм трубогоор хийх
5	Трубо (төмөр хана-3.5)	200м	Төв шугамаас ирэх шугамыг 40мм трубогоор хийх
6	Хана босгох	80м	Траншейний нүхэнд 80м газарт шороо нурахаас хамгаалж цементэн блокоор 20см-ийн зузаантай 40см-ийн өндөртэй 2 эгнээ хана босгож өгөх
7	Траншейний нүхний шал	80м	Траншейний нүхэнд 5см-ийн зузаантай 1м-ийн өргөнтэй цементээр шал цутгах
ХИЙГДЭХ АЖИЛ			
1	Сумын эрүүл мэндийн төвийн 216м ² хэмжээтэй байрыг ирж байгаа дулааны төв шугамтай байрнаас гадагшаа 150метрийн зайнд газар доогуур 1,2 метрийн гүнтэй траншеи ухаж дулааны шугамд холбоно. Шугам холбох газар шорооны ажлыг жижиг оврын трактороор хийж гүйцэтгэнэ. Дулааны шугам хамгаалах, дулаан алдагдалгүй болгох зорилгоор шилэн ховонгөөр дулаалж, логки орлуулж цементэн блокоор өрлөг хийж цементэн хавтангаар таглаж шороогоор булж хамгаална. 20мм-ийн трубо, тройник, угальник, хаалт, муйвт, изгон зэргээр барилгын доторхи паарны холболтуудыг хийнэ.		

АЖЛЫН ДААЛГАВАР БОЛОВСРУУЛСАН

ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ТӨВИЙН ДАРГА

Б.БАДАМГАРАВ