

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

БУУЛГАЛТЫН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Ариун цэврийн өрөөний кабины хамар ханыг задлаж буулгах	м2	51.7
2	Тоосгон хана буулгах	м3	10.45
3	Шалны плита буулгах	м2	58.14
4	Ханын плита буулгах	м2	160.4
5	Гар хатаагч буулгах	ш	7
6	Хаалга задалж авах	хайрцаг	9

ЗАСВАРЫН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	1\2-ын өргөн ердийн тоосгон хамар хана арматурлаж өрөх	м2	87.11
2	0,3-0,7тн хүртэл жинтэй ялуу	ш	9
3	Плитагаар өнгөлөх тоосгон хананд дэвсгэр шавардлага хийж өнгөлөх	м2	212.2
4	Ханан дээр плита наах	м2	212.2
5	Шаланд 1 үе тусгаарлалт хийх	м2	86.7
6	Шаланд плита наах	м2	86.7
7	Дотор 3 м2 хүртэл талбайтай хаалга угсрах	м2	15.54
8	Хаалганы зай завсрыг баллонтой шүршдэг хөөсөөр чигжих	м2	15.54
9	Хаалганд цоож суулгах	ш	9
10	Төмөр каркастай гипсэн хавтангаар гэрэлтүүлгийн нуухтай тааз угсрах	м2	86.7
11	Таазанд замаска тэгшилгээ хийх	м2	86.7
12	Таазыг цавуун будгаар, гар аргаар сайн чанартай будах	м2	86.7
13	Хуучин будагтай ханын гадаргууг 100% хусаж цэвэрлэх	м2	60.42
14	Коридорийн хуучин будагтай ханыг эмульсэн будгаар чанартай будах	м2	60.42
15	Ариун цэврийн өрөөний хана бэлэн өнгөлгөөтэй модон хийцээр угсрах	м2	51.68
16	Ариун цэврийн өрөөний цонхонд хальсан хуулга наах	м2	1.68
17	Ариун цэврийн өрөөний хананд толь суулгах	блок	15
18	Цахилгаан гар хатаагч суурилуулах	ш	9
19	Зуурмаг бэлтгэх	м3	12.2

САЛХИВЧИЙН АЖИЛ С1

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Сорох сэнс угсрах. L=400м3/цаг 200па	ш	1
2	Сорох сэнсний удирдлага аппаратурт утсыг холбох, залгаж ажилуулахад бэлтгэх	ширхэг	1
3	Цайрдсан төмрөөр хийсэн 125 мм голчтой дугуй огтлолтой агаар дамжуулах хоолой угсрах	м2	2.83
4	Цайрдсан төмрөөр хийсэн 150 мм голчтой дугуй огтлолтой агаар дамжуулах хоолой угсрах	м2	2.4
5	Цайрдсан төмрөөр хийсэн 200 мм голчтой дугуй огтлолтой агаар дамжуулах хоолой угсрах	м2	6.34
6	Дугуй огтлолтой хоолойн чиг өөрчлөгчийн бэлдэж хийх	ш	4
7	Шилжүүлэгчийн бэлдэц хийж бэлтгэх 200/150	ш	4
8	Дугуй огтлолтой хоолойн гурвалжлагч бэлдэж хийх	ш	7
9	125 мм голчтой тохируулах хаалт тавих	ш	1
10	150 мм голчтой тохируулах хаалт тавих	ш	1
11	Сараалж угсрах p125	ш	8

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

12	Агаар сэлгэлтийн хоолой дулаалах	м2	5
----	----------------------------------	----	---

САЛХИВЧИЙН АЖИЛ С2

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Сорох сэнс угсрах. L=300 м3/цаг 150па	ш	1
2	Сорох сэнсний удирдлага аппаратурт утсыг холбох, залгаж ажилуулахад бэлтгэх	ширхэг	1
3	Цайрдсан төмрөөр хийсэн 125 мм голчтой дугуй огтлолтой агаар дамжуулах хоолой угсрах	м2	1.4
4	Цайрдсан төмрөөр хийсэн 150 мм голчтой дугуй огтлолтой агаар дамжуулах хоолой угсрах	м2	1.1
5	Цайрдсан төмрөөр хийсэн 200 мм голчтой дугуй огтлолтой агаар дамжуулах хоолой угсрах	м2	8.8
6	Дугуй огтлолтой хоолойн чиг өөрчлөгчийн бэлдэж хийх	ш	3
7	Шилжүүлэгчийн бэлдэц хийж бэлтгэх 200/150	ш	4
8	Дугуй огтлолтой хоолойн гурвалжлагч бэлдэж хийх	ш	5
9	Сараалж угсрах р125	ш	6
10	Агаар сэлгэлтийн хоолой дулаалах	м2	5

САЛХИВЧИЙН АЖИЛ С3

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Сорох сэнс угсрах. L=250 м3/цаг 150па	ш	1
2	Сорох сэнсний удирдлага аппаратурт утсыг холбох, залгаж ажилуулахад бэлтгэх	ширхэг	1
3	Цайрдсан төмрөөр хийсэн 125 мм голчтой дугуй огтлолтой агаар дамжуулах хоолой угсрах	м2	1.4
4	Цайрдсан төмрөөр хийсэн 150 мм голчтой дугуй огтлолтой агаар дамжуулах хоолой угсрах	м2	1
5	Цайрдсан төмрөөр хийсэн 200 мм голчтой дугуй огтлолтой агаар дамжуулах хоолой угсрах	м2	4.1
6	Дугуй огтлолтой хоолойн чиг өөрчлөгчийн бэлдэж хийх	ш	3
7	Шилжүүлэгчийн бэлдэц хийж бэлтгэх 200/150	ш	4
8	Дугуй огтлолтой хоолойн гурвалжлагч бэлдэж хийх	ш	5
9	Сараалж угсрах р125	ш	8
10	Агаар сэлгэлтийн хоолой дулаалах	м2	5

ДОТОР ГЭРЭЛТҮҮЛЭГЧИЙН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Автомат таслуур ВА47-29/1/16А хар.В	ш	3
2	Автомат таслуур АД-12.2Р/25/30МА-УЗО-мо	ш	3
3	Таазанд ус чийгнээс хамгаалагдсан гэрэлтүүлэгч угсрах 18 Вт IP65	ширхэг	62
4	Далд тоноглох 3 даралтат унтраалга тавих	ширхэг	5
5	Далд тоноглох 2 даралтат унтраалга тавих	ширхэг	2
6	Газардуулгын контакттай далд тоноглох тагтай розетка.	ш	3
7	Зэс голтой ПВХ тусгаарлагчтай хавтгай утас 3*2.5мм2	м	150
8	3/1*2,5/ мм2 огтлолтой ПВХ тусгаарлагчтай зэс голтой утас угсрах /өнгө тус бүрээс/	м	150
9	Хуванцар хоолойг угсрах. д-22 мм	метр	200

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

10	Унтраалга розетканы хайрцаг тавих	ш	10
11	Утас салбарлах хайрцаг тавих Ip20	ш	6

ЦЭВЭР БОХИР УСНЫ ШУГАМЫН БУУЛГАЛТЫН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Шаазан жорлон буулгах	ш	9
2	Шаазан угаагуур холигчийн хамт буулгах	ш	12

ЦЭВЭР УСНЫ ШУГАМЫН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	PPR хуванцар хоолой ф15 мм	м	102.5
2	PPR хуванцар хоолой ф20 мм	м	73
3	PPR хуванцар хоолой ф25мм	м	8
4	PPR хуванцар хоолой ф 32мм	м	6
5	Вентиль угсрах Ф15-25мм	ш	80
6	Ус халаагч угсрах 150л	ш	2
7	Ус халаагч угсрах 50л	ш	1
8	Хоолойн дулаалга хийх	м2	1.9

БОХИР УСНЫ ШУГАМЫН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Бохир усны хуванцар хоолой d-50	м	45
2	Бохир усны хуванцар хоолой d-100	м	40
3	Хоолойн дулаалга хийх	м2	22
4	Угаагуур тавих	1ш	10
5	Тосгуур тавих	1ш	
6	Угаагуур тавих ХБИ	1ш	1
7	Бага насны хүүхдийн стандарт өндөртэй угаагуур тавих	1ш	4
8	Холигч байрлуулах	1ш	15
9	Суултуур байрлуулах	1ком	8
10	ХБИ суултуур байрлуулах	1ком	1
11	Бага насны хүүхдийн стандарт өндөртэй суултуур байрлуулах	1ком	4
12	Ханын ганцаарчилсан хөтөвч тавих	1ш	2
13	Эрүүл ахуйн шүршүүр байрлуулах	1ш	4
14	Трап /голч-50мм / тавих	1ш	4
15	Шалгах таглаа / голч-100мм/ тавих	1ш	1
16	Цэвэрлэгээ / голч-100мм/ тавих	1ш	2