

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

САЛХИВЧИЙН АЖИЛ С1

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Сорох сэнс угсрах. L=575м3/цаг 200па	ш	1
2	Цайрдсан төмрөөр хийсэн 125 мм голчтой дугуй огтлолтой агаар дамжуулах хоолой угсрах	м2	5.9
3	Цайрдсан төмрөөр хийсэн 150 мм голчтой дугуй огтлолтой агаар дамжуулах хоолой угсрах	м2	2.83
4	Цайрдсан төмрөөр хийсэн 175мм голчтой дугуй огтлолтой агаар дамжуулах хоолой угсрах	м2	3.3
5	Цайрдсан төмрөөр хийсэн 200 мм голчтой дугуй огтлолтой агаар дамжуулах хоолой угсрах	м2	2.5
6	Цайрдсан төмрөөр хийсэн 250 мм голчтой дугуй огтлолтой агаар дамжуулах хоолой угсрах	м2	8
7	Дугуй огтлолтой хоолойн чиг өөрчлөгчийн бэлдэж хийх	ш	5
8	Шилжүүлэгчийн бэлдэц хийж бэлтгэх 200/150	ш	6
9	Дугуй огтлолтой хоолойн гурвалжлагч бэлдэж хийх	ш	10
10	200 мм голчтой тохируулах хаалт тавих	ш	1
11	150 мм голчтой тохируулах хаалт тавих	ш	1
12	Сараалж угсрах р125	ш	10
13	Сараалж угсрах Ф150	ш	1
14	Агаар сэлгэлтийн хоолой дулаалах	м2	5
15	Сорох сэнсний удирдлага аппаратурт утсыг холбох, залгаж ажилуулахад бэлтгэх	ширхэг	1

САЛХИВЧИЙН АЖИЛ С2

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Цайрдсан төмрөөр хийсэн 125 мм голчтой дугуй огтлолтой агаар дамжуулах хоолой угсрах	м2	3.3
2	Цайрдсан төмрөөр хийсэн 150 мм голчтой дугуй огтлолтой агаар дамжуулах хоолой угсрах	м2	2.25
3	Цайрдсан төмрөөр хийсэн 200 мм голчтой дугуй огтлолтой агаар дамжуулах хоолой угсрах	м2	9.45
4	Дугуй огтлолтой хоолойн чиг өөрчлөгчийн бэлдэж хийх	ш	3
5	Шилжүүлэгчийн бэлдэц хийж бэлтгэх 200/150	ш	5
6	Дугуй огтлолтой хоолойн гурвалжлагч бэлдэж хийх	ш	5
7	Сараалж угсрах р125	ш	6
8	Сорох сэнс угсрах. L=300 м3/цаг 150па	ш	1
9	Агаар сэлгэлтийн хоолой дулаалах	м2	5
10	Сорох сэнсний удирдлага аппаратурт утсыг холбох, залгаж ажилуулахад бэлтгэх	ширхэг	1

САЛХИВЧИЙН АЖИЛ С3

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Цайрдсан төмрөөр хийсэн 125 мм голчтой дугуй огтлолтой агаар дамжуулах хоолой угсрах	м2	6.2
2	Цайрдсан төмрөөр хийсэн 150 мм голчтой дугуй огтлолтой агаар дамжуулах хоолой угсрах	м2	5.54
3	Цайрдсан төмрөөр хийсэн 200 мм голчтой дугуй огтлолтой агаар дамжуулах хоолой угсрах	м2	7.55

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

4	Дугуй огтлолтой хоолойн чиг өөрчлөгчийн бэлдэж хийх	ш	4
5	Шилжүүлэгчийн бэлдэц хийж бэлтгэх 200/150	ш	4
6	Дугуй огтлолтой хоолойн гурвалжлагч бэлдэж хийх	ш	7
7	Сараалж угсрах р125	ш	8
8	Сорох сэнс угсрах. L=250 м3/цаг 150па	ш	1
9	Агаар сэлгэлтийн хоолой дулаалах	м2	5
10	Сорох сэнсний удирдлага аппаратурт утсыг холбох, залгаж ажилуулахад бэлтгэх	ширхэг	1