

## АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

## ЦЭВЭР БОХИР УСНЫ ШУГАМЫН БУУЛГАЛТЫН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Шаазан жорлон буулгах	ш	5
2	Шаазан угаагуур холигчийн хамт буулгах	ш	4
3	Гагнаж залгасан 25мм хүртэл яндан хоолойг буулгах	м	19
4	50мм хүртэл голчтой бохирын хоолойг задлаж буулгах	м	5
5	100мм хүртэл голчтой бохирын хоолойг задлаж буулгах	м	8

## ЦЭВЭР УСНЫ ШУГАМЫН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	PPR Хуванцар хоолой ф15 мм	м	102.5
2	PPR хуванцар хоолой ф20 мм	м	72.96
3	PPR хуванцар хоолой ф25мм	м	8
4	PPR хуванцар хоолой ф 32 мм	м	5
5	Фланцгүй вентиль угсрах д15мм	ш	63
6	Фланцгүй вентиль угсрах д20мм	ш	12
7	Фланцгүй вентиль угсрах д25мм	ш	2
8	Фланцгүй вентиль угсрах д32мм	ш	1
9	Ус халаагч угсрах 30л	ш	1
10	Ус халаагч угсрах 190л	ш	2
11	Шахаж шалгах яндан хоолойн d=50мм	м	80.7

## БОХИР УСНЫ ШУГАМЫН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Бохир усны хуванцар хоолой d-50	м	31.1
2	Бохир усны хуванцар хоолой d-100	м	60.4
3	Хоолойн дулаалга хийх	м2	26.3
4	Угаагуур тавих	1ш	10
5	Угаагуур тавих ХБИ	1ш	1
6	Бага насны хүүхдийн стандарт өндөртэй угаагуур тавих	1ш	4
7	Холигч байрлуулах	1ш	15
8	Суултуур байрлуулах	1ком	8
9	ХБИ суултуур байрлуулах	1ком	1
10	Бага насны хүүхдийн стандарт өндөртэй суултуур байрлуулах	1ком	4
11	Ханын ганцаарчилсан хөтөвч тавих	1ш	2
12	Цэвэрлэгээ /голч-50мм / тавих	1ш	1
13	Цэвэрлэгээ / голч-100мм/ тавих	1ш	1
14	Шалгах таглаа / голч-100мм/ тавих	1ш	1

## БУСАД АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Бетон бүтээцэд нүх, зай гаргах	м3	0.455
2	Хана хучилтын хийцэд гаргасан ховил, хөндий, нүхийг битүүлэх	м3	0.38
3	Цахилгаан гар хатаагч угсрах	ш	11
4	Ариун цэврийн өрөөний цонхонд хальсан хуулга наах	м2	1.68
5	Ариун цэврийн өрөөний хананд толь суулгах	ш	15

## АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

## ГАДНА БОХИР УСНЫ ШУГАМЫН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Солих шугамын хөрсийг эксковатороор ухаж овоолох	м3	213.7
2	Хөрсийг гараар тэгшлэх	м3	11.41
3	Хөрсийг өндөр бүтээмжтэй хийн тромбовкоор нягтруулах	м3	10.5
4	1000 мм-ийн голчтой угсармал төмөр бетон ариутгах татуургын дугуй худаг угсрах	ш	
5	Худгийн гадна хананд ус тусгаарлагчийг битум түрхлэгээр 2 үе хийх	м2	11.3
6	Модон таг угсрах	м2	0.4