

## АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

## БУУЛГАЛТЫН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Ариун цэврийн өрөөний кабины хамар ханыг задлаж буулгах	м2	16.76
2	Шалны плита буулгах	м2	38.8
3	Ханын плита буулгах	м2	46.5
4	Хаалга задалж авах	хайрцаг	2

## ЗАСВАРЫН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	1\2-ын өргөн ердийн тоосгон хамар хана арматурлаж өрөх	м2	28.08
2	Плитагаар өнгөлөх тоосгон хананд дэвсгэр шавардлага хийж өнгөлөх	м2	114.62
3	Ханан дээр плита наах	м2	114.62
4	Шаланд 1 үе тусгаарлалт хийх	м2	40.43
5	Шаланд плита наах	м2	40.43
6	Дотор 3 м2 хүртэл талбайтай хаалга угсрах	м2	7.36
7	Хаалганы зай завсрыг баллонтой шүршдэг хөөсөөр чигжих	м2	7.36
8	Хаалганд цоож суулгах	ш	4
9	0,3-0,7тн хүртэл жинтэй ялуу	ш	3
10	Төмөр каркастай гипсэн хавтангаар гэрэлтүүлгийн нуухтай тааз угсрах	м2	40.43
11	Хана, таазанд замаска тэгшилгээ хийх	м2	79.52
12	Таазыг цавуун будгаар, гар аргаар сайн чанартай будах	м2	40.43
13	Хуучин будагтай ханын гадаргууг 100% хусаж цэвэрлэх	м2	39.1
14	Коридорийн хуучин будагтай ханыг эмульсэн будгаар чанартай будах	м2	39.1
15	Ариун цэврийн өрөөний хана бэлэн өнгөлгөөтэй модон хийцээр угсрах	м2	48.9
16	Ариун цэврийн өрөөний цонхонд хальсан хуулга наах	м2	3.68
17	Ариун цэврийн өрөөний хананд толь суулгах	блок	8
18	Цахилгаан гар хатаагч суурилуулах	ш	8
19	Зуурмаг бэлтгэх	м3	6

## САЛХИВЧИЙН АЖИЛ С1

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Сорох сэнс угсрах. L=425м3/цаг 200па	ш	1
2	Цайрдсан төмрөөр хийсэн 150 мм голчтой дугуй огтлолтой агаар дамжуулах хоолой угсрах	м2	9.42
3	Цайрдсан төмрөөр хийсэн 200 мм голчтой дугуй огтлолтой агаар дамжуулах хоолой угсрах	м2	1.9
4	Дугуй огтлолтой хоолойн чиг өөрчлөгчийн бэлдэж хийх	ш	4
5	Шилжүүлэгчийн бэлдэц хийж бэлтгэх 200/150	ш	2
6	Дугуй огтлолтой хоолойн гурвалжлагч бэлдэж хийх	ш	7
7	150 мм голчтой тохируулах хаалт тавих	ш	1
8	Сараалж угсрах Ф150	ш	8
9	Агаар сэлгэлтийн хоолой дулаалах	м2	5
10	Сорох сэнсний удирдлага аппаратурт утсыг холбох, залгаж ажилуулахад бэлтгэх	ширхэг	1

## ДОТОР ГЭРЭЛТҮҮЛЭГИЙН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
-----	-----------	------	------------

## АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

1	Автомат таслуур ВА47-29/16А	ш	1
2	Автомат таслуур АД-12.2P/25/30мА-УЗО-мо	ш	2
3	ОПС1-В/4 цэнэг шавхагч	1 иж бүр	1
4	Таазанд тоноглох Led 1*18вт гэрэлтүүлэгч угсрах	ширхэг	34
5	Далд тавих 3 даралтат унтраалга угсрах	ш	3
6	Далд тавих нэг даралтат унтраалга угсрах	ш	1
7	Далд тавих 2 даралтат унтраалга угсрах	ш	1
8	Хамгаалагдсан газардуулагч контакттай тагтай розетка тавих	ширхэг	2
9	3*2,5кВмм огтлолтой ПВХ тусгаарлагчтай зэс голтой хавтгай утас угсрах	м	60
10	3/1*2,5/ мм2 огтлолтой ПВХ тусгаарлагчтай зэс голтой утас угсрах /өнгө тус бүрээс/	м	30
11	Хуванцар хоолойг угсрах д-20 мм гал дэмждэггүй	метр	90
12	Розетка унтраалага далд тавих хайрцаг угсрах	ш	7
13	Утас салбарлах хайрцаг тавих	ш	14

## ЦЭВЭР БОХИР УСНЫ ШУГАМЫН БУУЛГАЛТЫН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Шаазан жорлон буулгах	ш	3
2	Шаазан угаагуур холигчийн хамт буулгах	ш	2

## ЦЭВЭР УСНЫ ШУГАМЫН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	PPR хуванцар хоолой ф15 мм	м	31.8
2	PPR хуванцар хоолой ф20 мм	м	18
3	PPR хуванцар хоолой ф25мм	м	29
4	PPR хуванцар хоолой ф 32мм	м	6.2
5	Вентиль угсрах Ф15-25мм	ш	6
6	Вентиль угсрах д32мм	ш	1
7	Ус халаагч угсрах 30л	ш	1
8	Ус халаагч угсрах 50л	ш	1
9	Хоолойн дулаалга хийх	м2	1.9
10	Шахаж шалгах яндан хоолойн d=50мм	м	85

## БОХИР УСНЫ ШУГАМЫН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Бохир усны хуванцар хоолой d-50	м	11.5
2	Бохир усны хуванцар хоолой d-100	м	42.96
3	Хоолойн дулаалга хийх	м2	12.3
4	Угаагуур тавих	1ш	7
5	Угаагуур тавих ХБИ	1ш	1
6	Бага насны хүүхдийн стандарт өндөртэй угаагуур тавих	1ш	1
7	Холигч байрлуулах	1ш	9
8	Суултуур байрлуулах	1ком	7
9	ХБИ суултуур байрлуулах	1ком	1
10	Бага насны хүүхдийн стандарт өндөртэй суултуур байрлуулах	1ком	1
11	Ханын ганцаарчилсан хөтөвч тавих	1ш	2
12	Ханын ганцаарчилсан хүүхдийн хөтөвч тавих	1ш	1

## АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

13	Шалгах таглаа / голч-100мм/ тавих	1ш	1
14	2-р зэргийн хөрсөнд гараар ухах	м3	30
15	Шуудуу хүнхээл нүхийг 1-р зэргийн хөрсөөр эргүүлж булах	м3	27
16	Шигшсэн элсээр дэвсгэр үе хийх	м3	1
17	Хуурай хөрсөнд 1000 мм-ийн голчтой угсармал төмөр бетон ариутгах татуургын дугуй худаг угсрах	ш	1
18	Худагт модон таг угсрах	м2	0.72