

ТӨСВИЙН НҮҮР ХУУДАС

Төсвийн дугаар ХББЗА-155/2023

ОРХОН АЙМАГ БАЯН-ӨНДӨР СУМ БАЯНБУЛАГ, ДАВААТ БАГИЙН ХУДАГ ЗАСВАРЛАХ, ТОХИЖИЛТЫН АЖИЛ

Төсөвт өртгийн дүн: 42 000 004 төгрөг /Дөчин хоёр сая дөрвөн төгрөг/

Баталгаажуулсан:

Баян-Өндөр сумын засаг дарга



Б.Баасансүрэн

Огноо 2024 оны ...-р сарын ...-ний өдөр

Орхон аймгийн ерөнхий архитектор



П.Баясгалан

"ХББЗА" ОНӨААТҮГ-ын захирал

Огноо 2024 оны 07-р сарын 09-ний өдөр 2021030033

Гүйцэтгэсэн:

Мэргэшсэн төсөвчин

Б.Нямгэрэл

Төсөв тооцсон: 2024 оны 07-р сарын 08-ны өдөр

Хаяг: Орхон Баян-Өндөр сум Зэст баг

Захиргааны 3-р байр 206 тоот өрөө

Цахим хаяг: nyamgerel0403@gmail.com

Утас: +976-9109-8099

ТӨСВИЙН ТОВЧ ТАЙЛБАР

1. Ерөнхий мэдээлэл

1. Байгууллагын нэр: **Хот байгуулалт, барилга захиалагчийн алба ” ОНӨААТҮГ**
2. Тусгай зөвшөөрлийн дугаар:
3. Ажлын зургийн нэр, байршил шифр: ХББЗА-155/2023
4. Төсөвчний нэр, хаяг, утас, и-мэйл хаяг: **Б.Нямгэрэл /9109-8099/ nyamgerel0403@gmail.com**

2. Төсвийн тухай тэмдэглэл

ХББЗА-155/2023 шифртэй зураг төсөлтэй Баян-Өндөр сум Баянбулаг, Даваат багийн худаг засварлах, тохижилт хийх ажлын төсвийг БНБД 81-95*-12/2020-ийн дагуу боловсруулав.

Ажлын нэр төрөл, хийц, эдлэл, суурь, хана, хучилтын тухай товч тэмдэглэл:

Худаг засвар

Гал, ариун цэврийн зөвшөөрөл, экспертиз хийгдсэн тухай:

.....

Ажлын тоо хэмжээ, материалын түүвэр нь зургаас зөрсөн эсэх талаарх мэдээлэл:

зөрөөгүй.....


Материалын үнийг ямар баримтаас авсан тухай, материалыг хаанаас тээвэрлэсэн тухай тэмдэглэл:

Барилга хот байгуулалтын яам Барилгын хөгжлийн төв ТӨҮГ хамтарсан Барилгын мэдээлэл сэтгүүлийн 2023 оны 03-р сарын №02,10 үнээр, материалыг Улаанбаатар, Орхон аймгийн төвөөс тээвэрлэхээр төсөвт тусгав.

- Төсөвт өртгийн дүн: **42 000 002 төгрөг**
- Барилгын эзлэхүүн м.куб.....
- Барилгын нийт талбай м.кв.....
- Ашигтай талбай
- 1м.куб-ын өртөг
- 1м.кв-ын өртөг

Тайлбар бичсэн:

Мэргэшсэн төсөвчин



Б.Нямгэрэл

"ХББЗА" ОНӨААТҮГ

Баянбулаг, Даваат баг худга засварлах,
тохижилтын ажил

ТӨСӨВТ ӨРТГИЙН ТОВЧОО

		Баянбулаг баг	Даваат баг		
Д/А	Зардлын нэр	Засварын ажил	Засварын ажил	Бүгд өртөг	
1	Ажиллах хүчний зардал	4,441,484	4,441,484	8,882,968	
2	Материал	9,055,144	9,055,144	18,110,288	
3	Тээвэр	244,722	244,722	489,444	
4	Машин ашиглалт	275,699	275,699	551,398	
	ШУУД зардлын дүн	14,017,049	14,017,049	28,034,098	
5	Барилгын удирдлага, зохион байгуулалтын зардал	1,384,177	1,384,177	2,768,354	
6	/61%/	2,310,184	2,310,184	4,620,368	
	Ашиг /15%/	17,711,410	17,711,410	35,422,820	
7	НӨАТ 10%	1,771,141	1,771,141	3,542,282	
8	Нормчлолын сан 0.18%	31,881	31,881	63,761	
	Дүн	19,514,432	19,514,432	39,028,863	
9	Захиалагчийн техник хяналтын зардал	354,228	354,228	708,456	
10	Инженер хайгуул, зураг төслийн ажлын дүн	600,000	600,000	1,200,000	
11	Зураг төсөл зохиогчийн хяналтын зардал	177,114	177,114	354,228	
	Дүн	20,645,774	20,645,774	41,291,548	
12	Магадлашгүй ажил 2%	354,228	354,228	708,456	
13	Бусад нэмэлт зардал	0	0	0	
	Дүн	21,000,002	21,000,002	42,000,004	

Төсөв зохиосон:

Б.Нямгэрэл



ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

ГАДНА ТОХИЖИЛТ /2 БАЙРШИЛД/

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин
53-120-01	Хуучин бетон талбай хуулах	м2	19.5	3.0 / 2	.71 /	13.84 /	6150 / 5212	85147 /	85,147
11-010-08	Хөрсийг хайргаар нягтруулж дэвсгэр үе хийх	м3	1.95	2.1 / 2	5.03 / 3.26	9.8 / 6.36	5306 / 5212	52008 / 33133	85,140
06-010-04	Тортой бетон бэлтгэл хийх В15, 6-100мм	м3	0.9	2.4 / 2	.76 / 1.49	.69 / 1.34	5587 / 5212	3833 / 6971	10,803
15-750-06	Нойтон өнгөлгөө хийх	м2	9	3.4 / 2	.74 / .01	6.63 / .1	6459 / 5212	42848 / 544	43,392
59-080-10	Барилгын хог ялгаж овоолох ба автомашинд эксковатораар ачих	м3	3.5	2.0 / 2	.04 /	.14 /	5212 / 5212	748 /	748

Нийт Хүн/цаг: 31.110055 / 7.7988

Үндсэн цалин:

225,231

Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%:

38,289

Нэмэгдэл цалин 37% :

83,335

Нийт цалин:

346,855

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:

46,825

Ажлын багаж, хувцас, хэрэгслэл:

47,172

Ажиллах хүчний зардал:

440,853

МЕТАЛЛ ХАЙС УГСРАХ АЖИЛ /2 БАЙРШИЛД/

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин
74-151-04	Хуучин төмөр хашаа буулгах	1м2	28	3.0 / 2	.6 /	16.8 /	6150 / 5212	103320 /	103,320
30-400-01	Шон суулгах нүх ухах	нүх	10	3.4 / 2	1 / .00	10 / .02	6459 / 5212	64590 / 104	64,694
09-141-06	Төмөр хийцийн бэлдэц бэлтгэх	тн	0.598	3.2 / 2	6.65 / 5.17	3.98 / 3.09	6304 / 5212	25087 / 16120	41,207
09-170-04	Төмөр гадаргууд хөрсжүүлэлт будах	тн	0.71	4.0 / 2	4.56 / .01	3.24 / .01	6921 / 5212	22422 / 51	22,472
09-170-04	Төмөр гадаргууг 2 үе будах	тн	0.71	4.0 / 2	4.56 / .01	3.24 / .01	6921 / 5212	22422 / 51	22,472
09-040-04	Багана угсрах /100х100х3 квадрат/	тн	0.173	4.2 / 2	15.54 / 3.03	2.69 / .52	7058 / 5212	18974 / 2732	21,706
09-041-09	Төмөр холбоос угсрах /50х50х3 30х30х3 квадрат/	тн	0.536	4.0 / 2	12.91 / 3.01	6.92 / 1.61	6921 / 5212	47892 / 8409	56,300

Нийт Хүн/цаг: 46.8669127 / 5.26986

Үндсэн цалин:

332,173

Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%:

56,469

Нэмэгдэл цалин 37% :

122,904

Нийт цалин:

511,546

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:
Ажлын багаж, хувцас, хэрэгслэл:

69,059
69,570

Ажиллах хүчний зардал:

650,175

ДЭЭВРИЙН АЖИЛ /2 БАЙРШИЛД/

Үндэслэл	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин
35-180-06	м2	36	Долгионт төмөр хучилт буулгах	2.4 / 2	.8 / .02	28.8 / .72	5587 / 5212	160906 / 3753	164,658
54-060-02	м2	10	Дээврийн хайрцаг буулгах	2.5 / 2	.1 / .05	1.03 / .5	5680 / 5212	5850 / 2606	8,456
10-100-04	м3	0.12	Шувуу нурууг нөхөх шинэчлэх	3.6 / 2	16.23 / 2.09	1.95 / .25	6613 / 5212	12878 / 1307	14,186
12-130-16	м2	39	Чулуун гадаргуутай долгионт төмөр дээвэр угсрах	2.4 / 2	1.19 / .00	46.29 / .16	5587 / 5212	258639 / 813	259,452
10-020-08	м2	5.5	Пронтоныг хуулж шинэчлэн будах	2.6 / 2	1.15 / .07	6.34 / .39	5774 / 5212	36635 / 2007	38,641
10-100-04	м3	0.5	Хайрцагны рамыг хайрцаглах /рейкээр/	2.6 / 2	12.23 / 2.09	6.11 / 1.04	5774 / 5212	35304 / 5447	40,751
34-150-09	м3	1.5	Дээврийн хайрцагны рам зангидах	3.9 / 2	4.2 / 4.08	6.3 / 6.12	6844 / 5212	43117 / 31890	75,007
15-690-28	м2	5	Хайрцагны рамыг будах	3.0 / 2	.19 / .08	.95 / .4	6150 / 5212	5842 / 2085	7,927

Нийт Хүн/цаг: 97.779594 / 9.5753

Үндсэн цалин:

609,079

Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%:

103,543

Нэмэгдэл цалин 37%:

225,359

Нийт цалин:

937,981

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:

126,627

Ажлын багаж, хувцас, хэрэгслэл:

127,565

Ажиллах хүчний зардал:

1,192,174

ДОТОР ЗАСЛЫН АЖИЛ /2 БАЙРШИЛД/

Үндэслэл	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин
55-100-01	м2	5.4	Гипсэн хавтан өнгөлгөө задалж буулгах	2.0 / 2	2.63 / .15	14.18 / .81	5212 / 5212	73908 / 4222	78,130
10-550-06	м2	16	Таазанд модон каркас зангидаж гипсэн хавтан угсрах	4.0 / 2	1.17 / .05	18.72 / .83	6921 / 5212	129561 / 4336	133,898
15-790-17	м2	38	Хулсан хавтан хананд хийх	3.6 / 2	1 / .00	38 / .08	6613 / 5212	251294 / 396	251,690
53-140-01	м2	16	Шалны хуучин хулдаас линолеум хуулах	2.0 / 2	.09 /	1.47 /	5212 / 5212	7672 /	7,672
11-060-06	м2	16	Бетонон шал тэгшлэх /затирка татах/	2.5 / 2	.33 / .13	5.2 / 2.02	5680 / 5212	29545 / 10507	40,052

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

11-230-04	Хүйтэн түрхлэг дээр хулдаас нааж шал хийх	м2	16	2.9 / 2	.78 / .01	12.56 / .21	6056 / 5212	76054 / 1084	77,138
-----------	---	----	----	---------	-----------	-------------	-------------	--------------	--------

Нийт Хүн/цаг: 90.1324 / 3.942

Үндсэн цалин:

Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%:

Нэмэгдэл цалин 37% :

Нийт цалин:

588,580
100,059
217,775
906,413

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:

Ажлын багаж, хувцас, хэрэгслэл:

Ажиллах хүчний зардал:123,272
1,152,051

ГАДНА ЗАСЛЫН АЖИЛ /2 БАЙРШИЛД/

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин
08-340-08	Гадна хана дулаалгатай өнгөлгөөний хавтангаар өнгөлөх / сайдинг/	м2	59.5	3.4 / 2	1.1 / .01	65.45 / .59	6459 / 5212	422742 / 3101	425,843
15-850-05	Цоколь хусаж өнгөлгөөний /гоёлын / шавраар шавардлага хийх	м2	13.5	3.2 / 2	.48 / .02	6.44 / .21	6304 / 5212	40595 / 1098	41,692
57-160-20	Хаалга, цонх сайн чанартай гар аргаар будах	м2	6.72	3.1 / 2	1.11 /	7.47 / .00	6227 / 5212	46532 / 14	46,546

Нийт Хүн/цаг: 79.36214 / 0.808288

Үндсэн цалин:

Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%:

Нэмэгдэл цалин 37% :

Нийт цалин:

514,081
87,394
190,210
791,685

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:

Ажлын багаж, хувцас, хэрэгслэл:

Ажиллах хүчний зардал:106,877
107,669
1,006,231

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

Бүгд хүн/цаг: 345.2511017 / 27.394248	Бүгд цалин:	2,269,143
Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%:		385,754
Нэмэгдэл цалин 37%:		839,583
Нийт цалин:		3,494,480
Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:		471,755
Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:		475,249
Ажиллах хүчний зардал:		4,441,484

МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

Шифр	Материалын нэр	Материал						Тээвэр			
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал	
1-5072	Селикон	кг	14,200	1.666	23,657	.0017	10	1	343.78	6	
1-4271	Ус	м3	2,000	4.1003	8,201	4.1003	2	1	612.3	5,021	
1-0094	Тэлэгчтэй шүрүл	кг	1,500	9.52	14,280	.0108	10	2	461.73	50	
1-0220	Тосон будаг	кг	18,200	11.6446	211,932	.0135	10	1	343.78	56	
1-5113	Хулсан хавтан	м2	14,700	43.7	642,390	.5192	371	2	280.66	54,057	
1-0370	Хулдаас наах түрхлэг	кг	12,858	6.4	82,291	.0072	371	2	280.66	753	
	Ховилтой рейк	м2	26,000	5	130,000	.005	371	1	213.35	396	
1-0095	Хадаас	кг	2,766	5.1155	14,149	.0059	10	2	461.73	27	
1-0095	Хадаас /70-110мм/	кг	2,754	5.6843	15,655	.0065	5	2	583.93	19	
1-4334	Хайрга	м3	31,500	.8	25,200	1.4	18	1	326.52	8,228	
1-4331	Хайрга 10-20мм	м3	22,000	2.4375	53,625	1.95	18	1	326.52	11,461	
1-4336	Хүчилтөрөгч	м3	20,000	1.0603	21,205	.0142	10	3	619.12	88	
1-4573	Чулуун гадаргуугай төмөр дээвэр	м2	30,405	39.78	1,209,511	.2673	371	1	213.35	21,159	
1-0161	Шрул	кг	6,223	12.5921	78,361	.0142	5	2	583.93	42	
	Шураг	кг	2,800	.48	1,344	.0005	355	2	280.66	54	
1-0879	Электрод э-42	кг	4,400	1.5252	6,711	.0031	5	2	583.93	9	
1-3988	Банз 50мм	м3	660,000	.275	181,500	.1788	10	1	343.78	615	
1-4018	Банз /хэв хашмалын/	м3	350,000	.054	18,900	.0351	10	1	343.78	121	
1-4151	Банз б-30мм б-50мм	м3	660,000	1.224	80,784	.0796	10	1	343.78	274	
1-0233	Будаг	кг	7,500	4.615	34,613	.006	371	2	280.66	620	
1-0703	Будаг шингэлэгч	кг	6,900	2.688	18,547	.0034	10	2	461.73	16	
	Брус 50x50	ш	9,000	90	810,000	.0909	10	1	343.78	312	
	Бетон цугалтын тор	ш	6,000	4.05	24,300	.0041	371	1	213.35	324	
1-4177	Бетон зуурмаг в15	м3	287,500	.918	263,925	2.2032	15	1	329.71	10,896	
1-4178	Бетон зуурмаг м-100	м3	238,000	.8	190,400	1.92	10	1	343.78	6,601	
	Бетон м-100	м3	238,000	.5	119,000	.0005	15	1	329.71	2	
	Гипсэн хавтан	м2	11,000	16	176,000	.2342	371	2	280.66	24,390	
	Догь	ш	1,800	10	18,000	.01	10	1	343.78	34	
	Дэгээ төмөр	ш	500	16	8,000	.0007	371	2	280.66	75	
1-0094	Дээврийн хадаас	кг	3,453	.585	2,020	.0007	10	2	461.73	3	
1-0129	Дюбель /гэлэгчтэй шрул/	ш	300	192.9587	57,888	.0218	371	2	280.66	2,270	

МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

Шифр	Материалын нэр	Материал			Тээвэр					
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
1-0013	Дулаалгатай ханын хавтан /сайдинг/	м2	18,500	60.69	1,122,765	.7878	371	2	280.66	82,025
1-4152	Дүзэнцэр 5*5	м3	650,000	.08	52,000	.052	12	1	339.52	212
	Квадрат 50х50	м	10,000	92.728	927,280	.0937	10	1	343.78	322
1-3824	Квадрат 100х100	м	25,000	30.102	752,550	.0391	10	1	343.78	135
	Квадрат 30х30	м	4,800	194.568	933,926	.1965	10	1	343.78	676
1-5118	Нарийн ширхэгтэй өнгөлгөө шавардлага	кг	3,500	35.4375	124,031	.0361	10	1	343.78	124
1-0410	Маажин	кг	1,500	1.6046	2,407	.002	10	2	461.73	9
	Плинтус	м	3,957	8	31,656	.0081	10	1	343.78	28
1-0221	Өнгийн тосон будаг	кг	8,500	10.08	85,680	.013	10	2	461.73	60
1-0292	PVC хулдаас	м2	29,440	16.32	480,461	.1263	371	2	280.66	13,153
					9,055,144					244,722

НИЙТ БАРИЛГЫН МАШИН МЕХАНИЗМЫН ХЭРЭГЦЭЭ

Шифр	Машин механизмын нэр	Нийт хэрэгцээ	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
2028	Бтн-ын кран	.42	59,489	24,709
9013	Хийн цохилтот нягтруулагч	.5	14,071	7,024
3122	Хийн гагнуурын аппарат	.23	12,354	2,785
5002	Цахилгаан таслагч	5.07	4,500	22,815
6020	Цахилгаан точил	9	2,530	22,770
5003	Цахилгаан дрель	1.21	5,000	6,040
1006	Эксоватор 0.15м3	.84	20,160	16,934
9024	Буун цацагч	.43	4,200	1,789
7021	Бетон зуурмагийн насос	.26	20,840	5,402
2028	Автокран 5тн	1.31	88,579	116,010
2027	Автокран 3тн	.19	40,084	7,735
	Автомашин	1.41	13,800	19,481
3027	Гагнуурын аппарат	.35	19,064	6,629
9021	Доргиур	.8	9,115	7,292
3045	Компрессор	.07	51,118	3,323
6007	Нүх өрөмддөг суурь машин	.04	50,000	2,003
	Үйлчилгээний машин	.51	5,800	2,958

275,699

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

ГАДНА ТОХИЖИЛТ /2 БАЙРШИЛД/

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин
53-120-01	Хуучин бетон талбай хуулах	м2	19.5	3.0 / 2	.71 /	13.84 /	6150 / 5212	85147 /	85,147
11-010-08	Хөрсийг хайргаар нягтруулж дэвсгэр үе хийх	м3	1.95	2.1 / 2	5.03 / 3.26	9.8 / 6.36	5306 / 5212	52008 / 33133	85,140
06-010-04	Тортой бетон бэлтгэл хийх В15, б-100мм	м3	0.9	2.4 / 2	.76 / 1.49	.69 / 1.34	5587 / 5212	3833 / 6971	10,803
15-750-06	Нойтон өнгөлгөө хийх	м2	9	3.4 / 2	.74 / .01	6.63 / .1	6459 / 5212	42848 / 544	43,392
59-080-10	Барилгын хог ялгаж овоолох ба автомашинд эксковатораар ачих	м3	3.5	2.0 / 2	.04 /	.14 /	5212 / 5212	748 /	748

Нийт Хүн/цаг: 31.110055 / 7.7988

Үндсэн цалин:

225,231

Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%:

38,289

Нэмэгдэл цалин 37%:

83,335

Нийт цалин:

346,855

46,825

Ажлын багаж, хувцас, хэрэгслэл:

47,172

440,853

Ажиллах хүчний зардал:

Нийгэмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:

МЕТАЛЛ ХАЙС УГСРАХ АЖИЛ /2 БАЙРШИЛД/

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин
74-151-04	Хуучин төмөр хашаа буулгах	1м2	28	3.0 / 2	.6 /	16.8 /	6150 / 5212	103320 /	103,320
30-400-01	Шон суулгах нүх ухах	нүх	10	3.4 / 2	1 / .00	10 / .02	6459 / 5212	64590 / 104	64,694
09-141-06	Төмөр хийцийн бэлдэц бэлтгэх	тн	0.598	3.2 / 2	6.65 / 5.17	3.98 / 3.09	6304 / 5212	25087 / 16120	41,207
09-170-04	Төмөр гадаргууд хөрсжүүлэлт будах	тн	0.71	4.0 / 2	4.56 / .01	3.24 / .01	6921 / 5212	22422 / 51	22,472
09-170-04	Төмөр гадаргууг 2 үе будах	тн	0.71	4.0 / 2	4.56 / .01	3.24 / .01	6921 / 5212	22422 / 51	22,472
09-040-04	Багана угсрах /100х100х3 квадрат/	тн	0.173	4.2 / 2	15.54 / 3.03	2.69 / .52	7058 / 5212	18974 / 2732	21,706
09-041-09	Төмөр холбоос угсрах /50х50х3 30х30х3 квадрат/	тн	0.536	4.0 / 2	12.91 / 3.01	6.92 / 1.61	6921 / 5212	47892 / 8409	56,300

Нийт Хүн/цаг: 46.8669127 / 5.26986

Үндсэн цалин:

332,173

Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%:

56,469

Нэмэгдэл цалин 37%:

122,904

Нийт цалин:

511,546

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:
 Ажлын багаж, хувцас, хэрэгэлэл:
Ажиллах хүчний зардал:
 69,059
 69,570
650,175

ДЭЭВРИЙН АЖИЛ /2 БАЙРШИЛД/

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)				Нийт цалин	Бүгд цалин
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт		
35-180-06	Долгионт төмөр хучилт буулгах	м2	36	2.4 / 2	.8 / .02	28.8 / .72	5587 / 5212	160906 / 3753	164,658
54-060-02	Дээврийн хайрцаг буулгах	м2	10	2.5 / 2	.1 / .05	1.03 / .5	5680 / 5212	5850 / 2606	8,456
10-100-04	Шувуу нурууг нөхөх шинэчлэх	м3	0.12	3.6 / 2	16.23 / 2.09	1.95 / .25	6613 / 5212	12878 / 1307	14,186
12-130-16	Чулуун гадаргуутай долгионт төмөр дээвэр угсрах	м2	39	2.4 / 2	1.19 / .00	46.29 / .16	5587 / 5212	258639 / 813	259,452
10-020-08	Пронтоныг хуулж шинэчлэн будах	м2	5.5	2.6 / 2	1.15 / .07	6.34 / .39	5774 / 5212	36635 / 2007	38,641
10-100-04	Хайрцагны рамыг хайрцаглах /рейкээр/	м3	0.5	2.6 / 2	12.23 / 2.09	6.11 / 1.04	5774 / 5212	35304 / 5447	40,751
34-150-09	Дээврийн хайрцагны рам зангидах	м3	1.5	3.9 / 2	4.2 / 4.08	6.3 / 6.12	6844 / 5212	43117 / 31890	75,007
15-690-28	Хайрцагны рамыг будах	м2	5	3.0 / 2	.19 / .08	.95 / .4	6150 / 5212	5842 / 2085	7,927

Нийт Хүн/цаг: 97.779594 / 9.5753
 Үндсэн цалин: 609,079
 Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%: 103,543
 Нэмэгдэл цалин 37% : 225,359
 Нийт цалин: 937,981
 Ажлын багаж, хувцас, хэрэгэлэл: 126,627
Ажиллах хүчний зардал: 1,192,174

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:
 Ажлын багаж, хувцас, хэрэгэлэл:
Ажиллах хүчний зардал:

ДОТОР ЗАСЛЫН АЖИЛ /2 БАЙРШИЛД/

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)				Нийт цалин	Бүгд цалин
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт		
55-100-01	Гипсэн хавтан өнгөлгөө задалж буулгах	м2	5.4	2.0 / 2	2.63 / .15	14.18 / .81	5212 / 5212	73908 / 4222	78,130
10-550-06	Таазанд модон каркас зангидаж гипсэн хавтан угсрах	м2	16	4.0 / 2	1.17 / .05	18.72 / .83	6921 / 5212	129561 / 4336	133,898
15-790-17	Хулсан хавтан хананд хийх	м2	38	3.6 / 2	1 / .00	38 / .08	6613 / 5212	251294 / 396	251,690
53-140-01	Шалны хуучин хулдаас линолеум хуулах	м2	16	2.0 / 2	.09 /	1.47 /	5212 / 5212	7672 /	7,672
11-060-06	Бетонон шал тэгшлэх /затирка татах/	м2	16	2.5 / 2	.33 / .13	5.2 / 2.02	5680 / 5212	29545 / 10507	40,052

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

11-230-04	Хүйтэн түрхлэг дээр хулдаас нааж шал хийх	м2	16	2.9 / 2	.78 / .01	12.56 / .21	6056 / 5212	76054 / 1084	77,138
-----------	---	----	----	---------	-----------	-------------	-------------	--------------	--------

Нийт Хүн/цаг: 90.1324 / 3.942
 Үндсэн цалин: 588,580
 Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%: 100,059
 Нэмэгдэл цалин 37%: 217,775
 Нийт цалин: 906,413
 Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%: 122,366
 Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл: 123,272
Ажиллах хүчний зардал: 1,152,051

ГАДНА ЗАСЛЫН АЖИЛ /2 БАЙРШИЛД/

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин
08-340-08	Гадна хана дулаалгатай өнгөлгөөний хавтангаар өнгөлөх / сайдинг/	м2	59.5	3.4 / 2	1.1 / .01	65.45 / .59	6459 / 5212	422742 / 3101	425,843
15-850-05	Цоколь хусаж өнгөлгөөний /гоёлын / шавраар шавардлага хийх	м2	13.5	3.2 / 2	.48 / .02	6.44 / .21	6304 / 5212	40595 / 1098	41,692
57-160-20	Хаалга, цонх сайн чанартай гар аргаар будах	м2	6.72	3.1 / 2	1.11 /	7.47 / .00	6227 / 5212	46532 / 14	46,546

Нийт Хүн/цаг: 79.36214 / 0.808288
 Үндсэн цалин: 514,081
 Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%: 87,394
 Нэмэгдэл цалин 37%: 190,210
 Нийт цалин: 791,685
 Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%: 106,877
 Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл: 107,669
Ажиллах хүчний зардал: 1,006,231

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

Бүгд хүн/цаг: 345.2511017 / 27.394248	Бүгд цалин:	2,269,143
Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%:		385,754
Нэмэгдэл цалин 37%:		839,583
Нийт цалин:		3,494,480
Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:		471,755
Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:		475,249
Ажиллах хүчний зардал:		4,441,484

МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
1-0013	Дулаалгатай ханын хавтан /сайдинг/	м2	18,500	60.69	1,122,765	.7878	371	2	280.66	82,025
1-4152	Дүнзэнцэр 5*5	м3	650,000	.08	52,000	.052	12	1	339.52	212
	Квадрат 50х50	м	10,000	92.728	927,280	.0937	10	1	343.78	322
1-3824	Квадрат 100х100	м	25,000	30.102	752,550	.0391	10	1	343.78	135
	Квадрат 30х30	м	4,800	194.568	933,926	.1965	10	1	343.78	676
1-5118	Нарийн ширхэгтэй өнгөлгөө шавардлага	кг	3,500	35.4375	124,031	.0361	10	1	343.78	124
1-0410	Маажин	кг	1,500	1.6046	2,407	.002	10	2	461.73	9
	Плинтус	м	3,957	8	31,656	.0081	10	1	343.78	28
1-0221	Өнгийн тосон будаг	кг	8,500	10.08	85,680	.013	10	2	461.73	60
1-0292	PVC хулдаас	м2	29,440	16.32	480,461	.1263	371	2	280.66	13,153

9,055,144

244,722

НИЙТ БАРИЛГЫН МАШИН МЕХАНИЗМЫН ХЭРЭГЦЭЭ

Шифр	Машин механизмын нэр	Нийт хэрэгцээ	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
2028	5тн-ын кран	.42	59,489	24,709
9013	Хийн цохилтот нягтруулагч	.5	14,071	7,024
3122	Хийн гагнуурын аппарат	.23	12,354	2,785
5002	Цахилгаан таслагч	5.07	4,500	22,815
6020	Цахилгаан точил	9	2,530	22,770
5003	Цахилгаан дрель	1.21	5,000	6,040
1006	Эксоватор 0.15м3	.84	20,160	16,934
9024	Буун цацагч	.43	4,200	1,789
7021	Бетон зуурмагийн насос	.26	20,840	5,402
2028	Автокран 5тн	1.31	88,579	116,010
2027	Автокран 3тн	.19	40,084	7,735
	Автомашин	1.41	13,800	19,481
3027	Гагнуурын аппарат	.35	19,064	6,629
9021	Доргиур	.8	9,115	7,292
3045	Компрессор	.07	51,118	3,323
6007	Нүх өрөмддөг суурь машин	.04	50,000	2,003
	Үйлчилгээний машин	.51	5,800	2,958

275,699