

Шифр 2024-05-11

Объектын нэр: Сонгинохайрхан дүүргийн 2 дугаар хорооны нутаг дэвсгэр дэх  
гадна талбайн тохижилтын ажлын төсөв

Төсөвт өртөг: 99 983 292 төгрөг

Баталгаажуулсан:


Зураг төслийн "Зураг төсөл консалтинг" ХХК

Захирал

..... Г.Хангал/

Төсөв зохиосон:

..... /Э.Түмэндэмбэрэл/



Улаанбаатар хот  
2024 он

Д/д	Зардлын нэр	Зардлын нэр	Бүгд өртөг /төрөг/
1	Ажиллах хүчний зардал		20,073,374
2	Материал		46,813,709
3	Тээвэр		1,882,949
4	Машин ашиглалт		457,737
	Шууд зардлын дүн		69,227,769
5	Нэмэгдэл зардал /61 %/		6,255,816
6	Ашиг / 15%/		11,322,538
	Барилга үрсралтын ажлын дүн		86,806,123
7	НӨАТ 10%		8,680,612
8	Нормчлолын сан 0.18%		156,251
	Дүн		95,642,986
9	Захиалагчийн албаны зардал		1,736,122
10	Инженер хайгуул, зураг төслийн ажлын дүн		0
11	Зураг төсөл зохиогчийн хяналтын зардал		868,061
	Дүн		98,247,170
12	Маргалашгүй ажил 2 %		1,736,122
13	Бусад нэмэлт зардал		0
	Дүн		99,983,292

ТӨСӨВТ ӨРТГИЙН НЭГДСЭН ТӨВЧОО



## ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

## БУУЛГАХ АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт цалин	Нийт цалин	Бүгд цалин
53-120-01	Эвдэрсэн явган замын хавтанг ухаж задлаж буулгах	м2	265	3.0 / 2	0.25 /	66.515 /	6150 / 5212	409067 /	409,067
55-100-02	Сандаг буулгах	ш	5	2.5 / 2	0.43 / 0.03	2.16 / 0.15	5680 / 5212	12269 / 782	13,051
55-100-02	Хогийн сав буулгах	ш	2	2.5 / 2	0.43 / 0.03	0.864 / 0.06	5680 / 5212	4908 / 313	5,220
55-100-02	Ком тоглоом буулгах	ш	2	2.5 / 2	1.93 / 0.3	3.864 / 0.6	5680 / 5212	21948 / 3127	25,075
35-150-04	Тайзны хана буулгах	м3	3.1	2.7 / 2	9.09 /	28.178 /	5868 / 5212	165349 /	165,349

Нийт Хүн/цаг: 101.58 / 0.81

Үндсэн цалин: 617,762

Инженер техникийн ажилчдын цалин: 105,019

Нэмэгдэл цалин: 228,572

Нийт цалин: 951,353

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%: 128,433

Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл: 129,384

Ажиллах хүчний зардал: 1,209,170

## ЯВГАН ЗАМЫН АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт цалин	Нийт цалин	Бүгд цалин
01-350-01	Талбайг механизмаар тэгшлэх	м2	189.71	4.5 / 2	0.23 /	42.685 /	7262 / 5212	309977 /	309,977
01-270-12	Зам талбайн тэвш механизмаар ухах	м3	18.8	2.0 / 2	0.01 / 0.1	0.13 / 1.88	5212 / 5212	676 / 9799	10,475
04-050-02	Зам талбайн тэвш гараар ухах	10м	2.1	4.5 / 2	7.43 /	15.603 /	7262 / 5212	113309 /	113,309
01-190-07	Хөрсийг хийн тромбовкоор нягтруулах	м3	6.4	3.0 / 2	0.54 /	3.465 /	6150 / 5212	21310 /	21,310
08-030-04	Элсэн дэвсгэр хийх	м3	5.7	2.0 / 2	1.66 / 1.17	9.488 / 6.67	5212 / 5212	49450 / 34759	84,208
25-07-20	Явган хүний замын суурийг элс-хайрганы хольцоор хийх	1м3	15.2	3.4 / 2	1.26 /	19.165 /	6459 / 5212	123785 /	123,785
07-590-14	Бетон дэр	м3	2.25	3.2 / 2	0.87 / 0.08	1.968 / 0.18	6304 / 5212	12405 / 938	13,343
25-07-22	Явган хүний замын хучилтийг өнгөт хавтангаар	1м2	189.71	3.7 / 2	0.53 / 0.08	99.822 / 15.18	6690 / 5212	667807 / 79101	746,908



## ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

Хийх	1у/м	112	3.1 / 2	0.72 /	80.551 /	6227 / 5212	501590 /	501,590
25-12-01	Явган хүний замын хашлага тавих							

Нийт Хүн/цаг: 272.88 / 23.91 Үндсэн цалин: 1,924,905

Инженер техникийн ажилчдын цалин: 327,234

Нэмэгдэл цалин: 712,215

Нийт цалин: 2,964,354

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%: 400,188

Ажлын багаж, хувцас, хэрэгэлэл: 403,152

Ажиллах хүчний зардал: 3,767,694

## ТОГЛООМЫН ТАЛБАЙН АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)			Бүгд цалин		
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг		Тарифт цалин	Нийт цалин
01-350-01	Талбайг механизмээр тэгшлэх	м2	102.02	4.5 / 2	0.23 /	22.954 /	7262 / 5212	166696 /	166,696
01-270-12	Зам талбайн тэвш механизмээр ухах	м3	10.2	2.0 / 2	0.01 / 0.1	0.07 / 1.02	5212 / 5212	367 / 5316	5,683
04-050-02	Зам талбайн тэвш гараар ухах	10м	1	4.5 / 2	7.43 /	7.43 /	7262 / 5212	53957 /	53,957
01-190-07	Хөрсийг хийн тромбовкоор нягтруулах	м3	3.5	3.0 / 2	0.54 /	1.895 /	6150 / 5212	11654 /	11,654
25-07-20	Тоглоомын талбайн суурийг элс-хайрганы хольцоор хийх	1м3	10.2	3.4 / 2	1.26 /	12.861 /	6459 / 5212	83066 /	83,066
25-07-21	Тоглоомын талбайн хучилтыг асфальтбетон хольцоор хийх	1м3	4.1	3.2 / 2	1.15 /	4.715 /	6304 / 5212	29722 /	29,722
11-170-05	Тусгай зориулалтын резинэн хавтан дэвсэх	м2	102.02	3.3 / 2	0.94 / 0.12	95.623 / 11.73	6381 / 5212	610173 / 61149	671,321
15-260-06	Гадна талбайн хамгаалалтын будаг /цавуу/	м2	102.02	3.0 / 2	0.2 / 0.00	20.261 / 0.22	6150 / 5212	124606 / 1170	125,776

Нийт Хүн/цаг: 165.81 / 12.98

Үндсэн цалин: 1,147,874

Инженер техникийн ажилчдын цалин: 195,139

Нэмэгдэл цалин: 424,714

Нийт цалин: 1,767,727

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%: 238,643



## ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

Ажлын багаж, хувцас, хэрэгдэл: 240,411  
Ажиллах хүчний зардал: 2,246,781

## ТОГЛООМЫН ТАЛБАЙН АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ажил буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт цалин	Нийт цалин	Бүгд цалин
01-350-01	Талбайг механизмгаар тэгшлэх	м2	162.84	4.5 / 2	0.23 /	36.639 /	7262 / 5212	266072 /	266,072
01-270-12	Зам талбайн тэвш механизмгаар ухах	м3	16.3	2.0 / 2	0.01 / 0.1	0.112 / 1.63	5212 / 5212	586 / 8496	9,082
04-050-02	Зам талбайн тэвш гараар ухах	10м	1.6	4.5 / 2	7.43 /	11.888 /	7262 / 5212	86331 /	86,331
01-190-07	Хөрсийг хийн трембовкоор нягтруулах	м3	5.5	3.0 / 2	0.54 /	2.978 /	6150 / 5212	18313 /	18,313
25-07-20	Тоглоомын талбайн суурийг элс-хайрганы хольцоор хийх	1м3	16.3	3.4 / 2	1.26 /	20.552 /	6459 / 5212	132743 /	132,743
25-07-21	Тоглоомын талбайн хучилтыг асфальтбетон хольцоор хийх	1м3	6.5	3.2 / 2	1.15 /	7.475 /	6304 / 5212	47120 /	47,120
15-260-06	Гадна талбайн хамгаалалтын будаг /цавуу/	м2	162.84	3.0 / 2	0.2 / 0.00	32.34 / 0.36	6150 / 5212	198891 / 1867	200,758
15-260-07	Гадна талбайн хамгаалалтын будаг 2 р уе	м2	162.84	3.0 / 2	0.29 / 0.00	46.719 / 0.36	6150 / 5212	287321 / 1867	289,188
15-260-06	Гадна талбайн хамгаалалтын будаг	м2	162.84	3.0 / 2	0.16 / 0.00	25.989 / 0.36	6150 / 5212	159834 / 1867	161,701
15-200-09	Улаан будгаар тэмдэглэгээ хийх	м2	1.2	3.6 / 2	0.78 / 0.00	0.936 / 0.00	6613 / 5212	6187 / 19	6,206
15-200-09	Шар будгаар тэмдэглэгээ хийх	м2	1	3.6 / 2	0.78 / 0.00	0.78 / 0.00	6613 / 5212	5156 / 16	5,172
15-200-09	Цэнхэр будгаар тэмдэглэгээ хийх	м2	1	3.6 / 2	0.78 / 0.00	0.78 / 0.00	6613 / 5212	5156 / 16	5,172
15-200-09	Ногоон будгаар тэмдэглэгээ хийх	м2	1.2	3.6 / 2	0.78 / 0.00	0.936 / 0.00	6613 / 5212	6187 / 19	6,206
15-200-09	Улбар шар будгаар тэмдэглэгээ хийх	м2	1.2	3.6 / 2	0.78 / 0.00	0.936 / 0.00	6613 / 5212	6187 / 19	6,206

Нийт Хүн/цаг:

189.06 / 2.72

Үндсэн цалин:

1,240,270

Инженер техникийн ажилчдын цалин:

210,846

Нэмэгдэл цалин:

458,900

Нийт цалин:

1,910,016

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шилтгэлийн бүтэц 13.5%.

237,632

Ажлын багаж, хувцас, хэрэгдэл:

259,762

Ажиллах хүчний зардал:

2,427,631



## ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

## ХАЙС ХАШАА ХИЙХ АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт цалин	Нийт цалин	Бүгд цалин
01-050-02	Шонгийн нүх гараар ухах	м3	0.62	2.4 / 2	4.11 /	2.548 /	5587 / 5212	14236 /	14,236
06-010-04	Хашааны шон суулгаж бетон цутгах	м3	0.3	2.4 / 2	0.76 / 1.49	0.229 / 0.45	5587 / 5212	1278 / 2324	3,601
31-250-04	Модон шон суурилуулах	ш	36	3.7 / 2	0.63 /	22.68 /	6690 / 5212	151729 /	151,729
10-230-07	Хашлаганд олс татах	м	83	3.0 / 2	0.47 / 0.00	39.325 / 0.41	6150 / 5212	241851 / 2120	243,971
15-200-08	Палкан шон будах	м2	10.8	3.4 / 2	0.68 / 0.00	7.386 / 0.03	6459 / 5212	47707 / 158	47,865
11-250-04	Хар тосон турхлэг шонд хийх	м2	3.6	3.3 / 2	0.52 / 0.17	1.872 / 0.61	6381 / 5212	11943 / 3178	15,121
01-070-01	Шонгийн нүх эргүүлж булах	м3	0.32	1.3 / 2	1.84 /	0.587 /	4554 / 5212	2675 /	2,675

Нийт Хүн/цаг:

74.63 / 1.49

Үндсэн цалин:

479,198

Инженер техникийн ажилчдын цалин:

81,464

Нэмэгдэл цалин:

177,303

Нийт цалин:

737,965

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:

99,625

Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:

100,363

Ажиллах хүчний зардал:

937,953

## ТАЙЗ ХИЙХ АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт цалин	Нийт цалин	Бүгд цалин
01-050-02	Суурийн нүх гараар ухах	м3	2.5	2.4 / 2	4.11 /	10.274 /	5587 / 5212	57402 /	57,402
06-010-04	Бетон суурь цутгах	м3	2.65	2.4 / 2	0.76 / 1.49	2.02 / 3.94	5587 / 5212	11285 / 20524	31,809
05-100-04	Тайзны модон дэр угсрах	м3	0.11	2.9 / 2	11.3 / 2.31	1.243 / 0.25	6056 / 5212	7526 / 1324	8,850
15-830-04	WPC модоор хурээ хийх	м	19.6	3.5 / 2	0.75 / 0.00	14.759 / 0.03	6536 / 5212	96464 / 156	96,619
11-220-04	WPC модоор шал шахах	м2	21.8	2.8 / 2	0.9 / 0.04	19.513 / 0.92	5962 / 5212	116338 / 4772	121,110
09-070-04	Төмөр рам угсрах /суурь, багана, дамнуруу/	тн	0.72	3.5 / 2	92.14 / 2.93	66.341 / 2.11	6536 / 5212	433607 / 10995	444,602
09-070-04	Төмөр рам угсрах /дээвэр/	тн	0.21	3.5 / 2	92.14 / 2.93	19.35 / 0.62	6536 / 5212	126469 / 3207	129,676
08-180-06	WPC модоор хана бүрэх	м2	40.88	3.9 / 2	1.52 / 0.24	61.982 / 9.97	6844 / 5212	424207 / 51988	476,195



## ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

13-020-06	Төмөр рам зэврэлтээс хамгаалж будах	м2	16.7	4.4 / 2	0.04 / 0	0.643 / 0.01	7194 / 5212	4625 / 61	4,686
10-090-09	Долгиот төмрөөр дээвэр бүрэх	м2	23.76	2.5 / 2	2.82 / 0.01	67.055 / 0.29	5680 / 5212	380875 / 1523	382,398

Нийт Хүн/цаг: 263.18 / 18.14 Үндсэн цалин: 1,753,348

Инженер техникийн ажилчдын цалин: 298,069

Нэмэгдэл цалин: 648,739

Нийт цалин: 2,700,156

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%: 364,521

Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл: 367,221

Ажиллах хүчний зардал: 3,431,898

## САНДАЛ ХИЙХ АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Гарифт цалин	Нийт цалин	Бүгд цалин
01-050-02	Суурийн нүх гараар ухах	м3	4.48	2.4 / 2	4.11 /	18.411 /	5587 / 5212	102865 /	102,865
06-010-04	Бетон суурь цутгах	м3	4.5	2.4 / 2	0.76 / 1.49	3.43 / 6.69	5587 / 5212	19163 / 34853	54,015
09-070-04	Төмөр рам угсрах /сандаг/	тн	1.26	3.5 / 2	92.14 / 2.93	116.097 / 3.69	6536 / 5212	758812 / 19242	778,053
13-020-06	Төмөр рам зэврэлтээс хамгаалж будах	м2	35	4.4 / 2	0.04 / 0	1.347 / 0.02	7194 / 5212	9694 / 128	9,822
05-100-04	Тайзны модон дэр угсрах	м3	0.11	2.9 / 2	11.3 / 2.31	1.243 / 0.25	6056 / 5212	7526 / 1324	8,850
15-830-04	WPC модоор суудал хийх	м	29.79	3.5 / 2	0.75 / 0.00	22.432 / 0.05	6536 / 5212	146615 / 237	146,852
11-220-04	WPC модоор ар, хажуу тал шахах	м2	24.57	2.8 / 2	0.9 / 0.04	21.993 / 1.03	5962 / 5212	131120 / 5378	136,498
09-070-04	Төмөр рам угсрах /тавцан/	тн	0.03	3.5 / 2	92.14 / 2.93	2.764 / 0.09	6536 / 5212	18067 / 458	18,525
08-180-06	Енгет хавтангаар ар хана бүрэх	м2	4.96	3.9 / 2	1.52 / 0.24	7.52 / 1.21	6844 / 5212	51469 / 6308	57,777
08-180-06	WPC модоор хана бүрэх	м2	3.18	3.9 / 2	1.52 / 0.24	4.822 / 0.78	6844 / 5212	32998 / 4044	37,043
13-020-06	Төмөр рам зэврэлтээс хамгаалж будах	м2	35	4.4 / 2	0.04 / 0	1.347 / 0.02	7194 / 5212	9694 / 128	9,822
15-830-04	Модон дэр хийх /брус/	м	3.98	3.5 / 2	0.75 / 0.00	2.997 / 0.01	6536 / 5212	19588 / 32	19,620
15-830-04	Банзаар хөл хийх	м	6.2	3.5 / 2	0.75 / 0.00	4.669 / 0.01	6536 / 5212	30514 / 49	30,563

Нийт Хүн/цаг: 209.07 / 13.85

Үндсэн цалин: 1,410,305

Инженер техникийн ажилчдын цалин: 239,752



## ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

Нэмвэгдэл цалин: 2,571,870  
 Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%: 293,202  
 Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл: 295,374  
 Ажиллах хүчний зардал: 2,760,446

## АВИРДАГ БОЛОН ОЛСТОЙ ТОГЛООМ ХИЙХ АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт цалин	Нийт цалин	Бүгд цалин
09-070-04	Төмөр рам угсрах /шат/	тн	0.16	3.5 / 2	92.14 / 2.93	14.743 / 0.47	6536 / 5212	96357 / 2443	98,800
15-830-04	Модон дэр хийх /брус/	м	3.98	3.5 / 2	0.75 / 0.00	2.997 / 0.01	6536 / 5212	19588 / 32	19,620
13-020-06	Төмөр рам зэврэлтээс хамгаалж будах	м2	110	4.4 / 2	0.04 / 0	4.235 / 0.08	7194 / 5212	30467 / 401	30,868
31-250-04	Палкаар рам угсрах	ш	13.88	3.7 / 2	0.63 /	8.744 /	6690 / 5212	58500 /	58,500
10-230-07	Хашлаганд олс татах	м	42.6	3.0 / 2	0.47 / 0.00	20.184 / 0.21	6150 / 5212	124131 / 1088	125,219
15-830-04	WPC модоор тавцан хийх	м	2.75	3.5 / 2	0.75 / 0.00	2.071 / 0.00	6536 / 5212	13534 / 22	13,556
16-060-05	PVC тулаас	м	18	3.7 / 2	1.32 / 0.01	23.715 / 0.2	6690 / 5212	158653 / 1060	159,713

Нийт Хүн/цаг: 76.69 / 0.97 Үндсэн цалин: 506,277  
 Инженер техникийн ажилчдын цалин: 86,067  
 Нэмэгдэл цалин: 187,322  
 Нийт цалин: 779,666  
 Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%: 105,255  
 Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл: 106,035  
 Ажиллах хүчний зардал: 990,955

## ЭЛСНИЙ ХАЙРЦАГ ХИЙХ АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт цалин	Нийт цалин	Бүгд цалин
31-250-04	Палкаар холбогч угсрах	ш	7.58	3.7 / 2	0.63 /	4.775 /	6690 / 5212	31947 /	31,947
15-830-04	Банзаар хашлага хийх	м	15.6	3.5 / 2	0.75 / 0.00	11.747 / 0.02	6536 / 5212	76777 / 124	76,901



## ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

15-830-04	Банзаар хаалт хийх	М	28	3.5 / 2	0.75 / 0.00	21.084 / 0.04	6536 / 5212	137805 / 223	138,028
55-160-01	Нугас хийх	Ш	8	5.0 / 2	0.34 / 0.00	2.712 / 0.03	7604 / 5212	20622 / 167	20,789
15-180-15	Өнгийн тосон будагаар будах	М2	17.6	3.5 / 2	0.57 / 0.00	10.069 / 0.02	6536 / 5212	65811 / 110	65,921
06-100-13	Элс	М3	0.72	1.7 / 2	2.46 / 1.24	1.772 / 0.89	4930 / 5212	8738 / 4653	13,391

Нийт Хүн/цаг: 52.16 / 1.01

Үндсэн цалин: 346,977

Инженер техникийн ажилчдын цалин: 58,986

Нэмэгдэл цалин: 128,382

Нийт цалин: 534,345

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%: 72,137

Ажлын багаж, хуецаас, хэрэглэл: 72,671

Ажиллах хүчний зардал: 679,152

## МОДОН ТОГЛООМ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ажил буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт цалин	Нийт цалин	Бүгд цалин
31-250-04	Палкаар холбогч угсрах	Ш	7.6	3.7 / 2	0.63 /	4.788 /	6690 / 5212	32032 /	32,032
15-830-04	Банзаар хашлага хийх	М	98.57	3.5 / 2	0.75 / 0.00	74.223 / 0.15	6536 / 5212	485123 / 784	485,907
15-830-04	Модон холбоос хийх /брус/	М	5.4	3.5 / 2	0.75 / 0.00	4.066 / 0.01	6536 / 5212	26577 / 43	26,620
09-070-04	Төмөр цагираг угсрах	ТН	0.01	3.5 / 2	92.14 / 2.93	0.921 / 0.03	6536 / 5212	6022 / 153	6,175
10-230-07	Хашлаганд гинж татах	М	15.4	3.0 / 2	0.47 / 0.00	7.297 / 0.08	6150 / 5212	44874 / 393	45,267
55-160-01	Холбоос төмөр хийх	Ш	44	5.0 / 2	0.34 / 0.00	14.916 / 0.18	7604 / 5212	113421 / 917	114,339

Нийт Хүн/цаг: 106.21 / 0.44

Үндсэн цалин: 710,339

Инженер техникийн ажилчдын цалин: 120,758

Нэмэгдэл цалин: 262,825

Нийт цалин: 1,093,922

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%: 147,679

Ажлын багаж, хуецаас, хэрэглэл: 148,773

Ажиллах хүчний зардал: 1,390,374



## ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

## ТОНОГЛОЛ БАЙРУУЛАХ АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт цалин	Нийт цалин	Бүгд цалин
07-400-04	Сандал байрлуулах	ш	5	4.0 / 2	1.5 / 0.07	7.514 / 0.38	6921 / 5212	52008 / 1955	53,962
07-400-04	Хогийн сав байрлуулах	ш	2	4.0 / 2	2.5 / 0.07	5.006 / 0.15	6921 / 5212	34645 / 782	35,427
59-130-03	Хуучин тоглоом суурилуулах	ш	2	2.0 / 2	2.47 / 0.29	4.944 / 0.58	5212 / 5212	25768 / 3023	28,791

Нийт Хүн/цаг:

17.46 / 1.1

Үндсэн цалин:

118,180

Инженер техникийн ажилчдын цалин:

20,091

Нэмэгдэл цалин:

43,727

Нийт цалин:

181,998

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:

24,570

Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:

24,752

Ажиллах хүчний зардал:

231,319

Бүгд хүн/цаг:

1528.73 / 77.42

Бүгд цалин:

10,255,435

Инженер техникийн ажилчдын цалин:

1,743,424

Нэмэгдэл цалин:

3,794,511

Нийт цалин:

15,793,370

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:

2,132,105

Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:

2,147,898

Ажиллах хүчний зардал:

20,073,374



## МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

Шифр	Материалын нэр	Материал			Тээвэр					
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
1-0550	Резин жийрэг	кг	1400	0.72	1008	0.0009	15	2	444.24	6
1-4910	Резинэн хавтангийн цавуу	кг	9500	2.0404	19384	0.0023	15	2	444.24	16
1-4271	Ус	кг	0	0.0171	0	0	1	1	960.47	0
1-4271	Ус	м3	2000	5.9959	11992	5.9959	1	1	960.47	5,759
1-4542	Уулын элс	м3	21600	12.6937	274183	19.0405	20	1	323.62	123,238
1-0221	Улаан будаг	кг	6500	0.54	3510	0.0007	15	2	444.24	5
1-0221	Улбар шар будаг	кг	6500	0.54	3510	0.0007	15	2	444.24	5
1-4300	Тусгай зориулалтын резинэн хавтан	м2	36000	103.0402	3709447	3.0139	15	1	334.65	15,129
1-4264	Төмөр холбоос	ш	18000	44	792000	0.0149	15	1	334.65	75
1-0517	Төмөр гадас d13мм х500мм	ш	2200	43.1969	95033	0	15	2	444.24	0
1-0517	Төмөр гадас d20мм х500мм	ш	2200	3.0587	6729	0.001	15	2	444.24	7
1-0358	Хар тосон түрхлэг	кг	5500	26.136	143748	0.0295	15	2	444.24	197
1-0094	Хадаас /40-60мм/	кг	3500	0.1901	665	0.0002	15	2	444.24	1
1-0221	Цэнхэр будаг	кг	6500	0.45	2925	0.0006	15	2	444.24	4
1-0380	Цавуу	м2	8200	211.888	1737482	0.0538	15	2	444.24	359
1-0083	Цаасан зулгүүр	м2	4500	1.3568	6106	0.0023	15	2	444.24	15
1-0863	Шураг	кг	2800	1.9248	5390	0.0022	15	2	444.24	14
1-0221	Шар будаг	кг	6500	0.45	2925	0.0006	15	2	444.24	4
1-0879	Электрод э-42	кг	2200	31.4652	69223	0.0629	15	2	444.24	419
1-4542	Элс	м3	21600	0.756	16330	1.134	20	1	323.62	7,340
1-0182	Эпоксид цавуу	кг	6000	0.6129	3677	0.0007	15	2	444.24	5
1-0211	Эмульс	кг	8700	0.0479	417	0.0001	15	2	444.24	0
1-0868	Эрэгтэй хадаас ф 90мм	кг	2600	0.2756	717	0.0003	15	2	444.24	2
1-3664	Явган замын хашлага	ш	4200	235.2	987840	14.112	15	1	334.65	70,839
1-4292	Явган замын хавтан	м2	25000	227.652	5691300	6.4312	15	1	334.65	32,283
1-3971	Банз,40 мм, III зэрэг	м	4000	178.044	712176	1.2463	5	2	583.93	3,639
1-4570	Брус мод	ш	4666	16.032	64428	0.484	5	1	453.74	1,094
1-0721	Бөхэлгээ төмөр	кг	2200	0.94	2068	0.0011	15	2	444.24	7
1-0137	Бөхэлгээний деталь	кг	1200	4.23	5076	0.0048	15	2	444.24	32
1-4058	Бетон дэр	м3	260000	1.2825	333450	0.2257	15	2	444.24	1,504



## МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

Шифр	Материалын нэр	Материал			Тээвэр					
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
1-4177	Бетон зуурмаг м-250	М3	220000	7.599	1671780	18.2376	18	1	323.62	106,237
1-4198	Асфальт бетон хольц	ТН	229900	25.3253	5822288	25.3253	18	1	323.62	147,524
1-0733	Арматур	ТН	1280000	0.0549	70275	0.0549	15	1	334.65	276
1-0380	Гадна талбайн будаг	М2	52000	113.988	5927376	0.029	15	2	444.24	193
1-0418	Гинж	КГ	18000	16.401	295218	0.0169	15	2	444.24	113
1-1268	Енгөт хавтан	М2	130000	5.0592	657696	3.8804	15	2	444.24	25,857
1-5250	Долгионт төмөр дээвэр	М2	15000	30.888	463320	0.1449	15	1	334.65	727
1-4146	Дүнс II зэрэг 100 мм-ээс дээш зузаантай	М3	285000	0.231	65835	0.1502	5	1	453.71	341
1-4032	Зохиост ширхэглэлийн бүрэлдэхүүнтэй элс хайрганы хольц	М3	23500	42.7425	1004449	72.6622	20	1	323.62	470,299
1-0380	Жийргэвч уе	М2	2000	1302.72	2605440	0.3309	15	2	444.24	2,205
1-1681	Квадрат төмөр	КГ	12000	240.434	2885208	0.2717	15	2	444.24	1,810
1-0221	Ногоон будаг	КГ	6500	0.54	3510	0.0007	15	2	444.24	5
1-4264	Нугас	Ш	15000	8	120000	0.0027	15	1	334.65	14
1-4517	Палк	Ш	15000	15.18	227700	11.385	15	3	591.18	100,959
1-4517	Палк шон	Ш	15000	49.88	748200	37.41	15	3	591.18	331,741
2-1471	Полиэтилен хоолой	М	1600	18	28800	0.0198	15	3	591.18	176
1-0418	Олс	КГ	6000	133.764	802584	0.1378	15	2	444.24	918
1-0221	Өнгийн тосон будаг	КГ	5600	322.0184	1803303	0.4154	15	2	444.24	2,768
1-0005	Үжил эсэргүүцэгч	КГ	7000	3.08	21560	0.0033	15	2	444.24	22
1-4023	Wpc мод	М	40000	29.1984	1167936	0.0438	15	1	334.65	220
1-4023	Wpc мод	М2	62000	47.2974	2932439	30.7433	5	1	453.71	69,743
1-4023	Wpc мод	М2	62000	44.9412	2786354	51.691	15	2	444.24	344,448

Хог, хаягдлын зардал:

1.8289

1

314.1

14,361

**46,813,709****1,882,949**



## НИЙТ БАРИЛГЫН МАШИН МЕХАНИЗМЫН ХЭРЭГЦЭЭ

Шифр	Машин механизмын нэр	Нийт хэрэгцээ	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
9008	Цахилгаан сойз	0.03	78486	2,204
3027	Цахилгаан өрөм	26.95	2531	68,204
9024	Буун цацагч	4.35	4200	18,290
03*03	Автогрейдер 175м.х	0.05	32300	1,468
	Автомашин	1.28	3456	4,415
3027	Гагнуурын аппарат	18.46	5100	94,127
13*	Гар гудорнатор	0.53	4500	2,385
46*01	Заадас зүсэгч хөрөө	0.02	5000	85
	Зөөврийн машин	0.07	0	0
3049	Компрессор	4.35	51118	222,604
53*01	Пикап	1.79	4500	8,043
9009	Өндөр бүтээмжтэй нураах алх	16.1	0	0
	Үйлчилгээний машин	2.6	13800	35,913
				<b>457,737</b>