



ӨНДӨР ХУРДНЫ ҮНДЭСНИЙ СҮЛЖЭЭ

БАТЛАВ
МЭДЭЭЛЭЛ ХОЛБООНЫ СҮЛЖЭЭ ХХК-
ИЙН ДОРНОД АЙМГИЙН ГАЗРЫН ДАРГА
Д.НЯМАА

ТЕХНИКИЙН НӨХЦӨЛ

Дугаар А-2/2024

Дорнод аймаг

2024 оны 03 сарын 04 өдөр

Захиалагч байгууллага: Дорнод аймаг, Матад сумын цэцэрлэг

Хэрэглэгчийн нэр: Р.Пүрэвдорж

Харилцах утас: 70586506, 89893203

Байршил: Дорнод аймаг, Матад сумын цэцэрлэг

- 1. Техникийн онцгой нөхцөл:** Харилцаа Холбооны Зохицуулах Хорооноос хорооноос олгогдсон харилцаа холбооны үндсэн сүлжээ байгуулах эрхийнхээ дагуу техникийн нөхцлийг зөвхөн Мэдээлэл холбооны сүлжээ ХХК олгоно. Техникийн нөхцөлгүйгээр холбооны худаг сувагчлал байгуулах, кабель татах, шилжүүлэх тохиолдолд уг барилга объектыг техникийн комисс болон улсын комиссоор хүлээн авахгүй болно.
- 2. Техникийн үндсэн нөхцөл:**
 - 2.1 Угсралт суурилуулалтын ажлыг Харилцаа Холбооны Зохицуулах Хорооноос олгосон холбооны кабель шугамын угсралт хийх тусгай зөвшөөрөлтэй аж ахуйн нэгжээр гүйцэтгүүлэнэ.
 - 2.2 Матад сумын МХС-ийн салбараас Барилга баригдах талбай хүртэл 1м гүнд 110мм-ийн 1 яндант сувагчилал хийнэ. Эргэлт бүрт ба 100 тутамд стандартын худаг байгуулна.
 - 2.3 МХС-ийн салбарын оролтын худгаас шинээр хийсэн сувагчилалаар 12 корын шилэн кабель татаж барилга руу оруулж төгсгөлийн төхөөрөмжинд холбоно.
 - 2.4 Барилгын босоо сувагчилалд 50мм-ийн PVC хоолой хийж давхар бүрт хэрэглэгчийн хайрцаг байрлуулна
 - 2.5 Барилга дотор байрлах хуваарилах хайрцагнаас хэрэглэгч хүртэл 3см зайтай 1 ширхэг янданг\хоолой\ шалнаас 15см зайтай байрлуулж сувагчлал хийх ба цахилгааны кабелиас тусад нь 20см-ээс доошгүй зайтай байрлуулна
 - 2.6 Худаг сувагчлалаар шинээр шилэн кабель суурилуулахдаа Монгол Улсын MNS 5207:2011, MNS 5278:2012, MNS 5317:2011 стандартуудыг мөрдөнө.
 - 2.7 Угсралтын ажил эхлэхийн өмнө тус газрын харъяалагдах нэгжид мэдэгдэн ажил эхлэх зөвшөөрөл авна.
 - 2.8 Техникийн нөхцлийн дагуу гүйцэтгэсэн ажлыг техникийн актаар хүлээлгэн өгөөгүй тохиолдолд түүнд гарах аливаа эрсдэл, гэмтэл саатлын хариуцлагыг Мэдээлэл холбооны сүлжээ ХХК хариуцахгүй болно.
 - 2.9 Техникийн нөхцлийн дагуу худаг сувагчлалын түрээсийн гэрээ байгуулна.
- 3. Угсралтын ажлын үед тавигдах шаардлага:**
 - 3.1 Угсралтын ажлын явцад захиалагч ашиглалтын байгууллагатай хамтран хяналт тавьж, угсралтын технологийн шаардлагыг бүрэн хангуулсан байх.
 - 3.2 Шилэн кабелийг худагт нөөц үлдээхгүй татах бөгөөд зөвхөн төгсгөлийн төхөөрөмж байрлуулах хэсэгт нөөц авахыг зөвшөөрнө.
 - 3.3 Шинээр татсан кабельд бирийг /хаягжилт/ худаг бүрт болон төгсгөлийн төхөөрөмжид бүрэн хийсэн байх ба худагт кабелийн залгаа хийх тохиолдолд муфтыг худгийн хананд тусгай тавиур хийж байрлуулсан байх.

ийн хийж гүйцэтгэсэн 150 хүүхдийн цэцэрлэгийн барилгын загвар болон ажлын зураг төслийг хянаж үзэхэд:

Барилгын инженерийн байгууламж, хангамж, технологийн шийдэл, бүтэц нь /ус хангамж, агаар сэлгэлт, дулаан, ариутгах татуурга, ерөнхий шийдэл, барилгын байгуулалт, технологийн шийдэл нь/ БНБД 31-24-22, БНБД 31-03- 03, БНБД 41-01-11, БНБД 23-02-08, БНБД 3.01.06-90, БД 40-102-06, БНБД 40-02-16, БНБД 40-06-16, БНБД 40-05-16, MNS 6781:2019 стандарт, MNS 6799:2019 стандарт, MNS 6751:2019 норм дүрэм, стандартын холбогдох заалтуудын шаардлагын дагуу боловсруулагдсан нь эрүүл ахуйн нөхцөл, шаардлагыг зохих түвшинд хангаж байна.

1. Стандартын шаардлага хангасан сертификат бүхий цэвэр ус дамжуулах шугам хоолой, барилгын материалыг барилга угсралтын явцад ашиглах;

2. Хоол үйлдвэрлэлийн хэсгийн хүнсний агуулах нь ердийн агааржуулах салхивчгүй байгаа тул нэмэлт механик агааржуулалт төлөвлөх нь зүйтэй байна.

Энэ шийдвэрийг эс зөвшөөрвөл та Төрийн хяналт шалгалтын тухай хуулийн 14.1-д заасны дагуу гомдол гаргах эрхтэй.

Төрийн хяналт шалгалтын тухай хуулийн 14 дүгээр зүйлийн 14.1 дэх хэсэгт заасны дагуу хяналт шалгалтын явцад хууль тогтоомж зөрчигдсэн, гаргасан шийдвэр үндэслэлгүй гэж үзвэл гомдлоо хяналт шалгалт хийсэн байгууллагын эрх баригчид гаргаж болно.

ЭРҮҮЛ АХУЙ ХАЛДВАР ХАМГААЛЛЫН ХЯНАЛТЫН
УЛСЫН БАЙЦААГЧ



Э.НОМИН

“ХАРШ ПРОЖЕКТ” ХХК-ИЙН

ЗАХИРАЛ

Н.МӨНХБАТ