

БАТЛАВ.**ЗАСАГ ДАРГЫН ОРЛОГЧ****Б.БАТЖАВ****ТЕХНИКИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ, ГҮЙЦЭТГЭХ АЖИЛ**

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо ширхэг
Бохирын систем /Цэцэрлэг/			
01-210-03	0.5 м3 багтаамжтай шанагат эксковатороор хөрсийг ухаж овоолох	М3	182.4
01-060-03	Шуудууг гараар засч ухах	М3	5.47
01-550-04	Шалан доор шороо хийж нягтруулах	М3	7.2
01-070-03	Шуудуу хүнхээл нүхийг 3-р зэргийн хөрсөөр эргүүлж булах	М3	3.03
01-400-03	90 морины хүчтэй бульдозероор 10 м хүртэл зайд хөрсийг хөрсийг түрж хүнхээл ба шуудууг булах	М3	101.14
01-270-11	0.5 м3 багтаамжтай шанагат эксковатороор 2-р зэргийн хөрсийг ухаж шороог автосамосвалд ачих	М3	81.26
06-010-04	Цооногийн суурийн доор бетон бэлтгэл цутгах В10	М3	1.5
11-010-14	Цооногийн бетон шал цутгах В10	М3	3.44
11-030-08	2 мм зузаан 1 үе шаваасан ус тусгаарлалт хийх	М2	17
06-100-05	Төмөр бетон дам нуруу цутгах М200	М3	1.8
06-060-04	Цооногийн бетон хана цутгах В15	М3	31.61
06-050-13	Арматурчлах /нормоос илүү зөрүү нь/	тн	2.5866

12-070-04	Хучилтын 15 мм зузаан цементен тэгшилгээ хийх	M2	18.36
12-060-08	Хучилтын нэг үе наамал уур тусгаарлагч хийх	M2	18.36
07-500-15	Даацын ялуу ДЯ-15.12.22	ш	2
09-070-06	Худгийн шатны гишгүүр угсрах	тн	0.018
08-040-10	Төмөр эдэлхүүний гадаргууд ус тусгаарлагчийг битум түрхлэгээр 2 үе хийх	M2	74.77
08-280-15	Зоорийн хана гадна талаас хөөсөнцөрөөр дулаалах б-100мм	M2	110
10-180-08	Модон таг угсрах	M2	0.49
10-270-04	Агааржуулалтын модон яндан угсрах	M3	0.131
11-320-04	Бетон зуурмаг бэлтгэх	M3	29.8