


ТӨСӨВТ ӨРТГИЙН НЭГДСЭН ТОВЧОО

Д/Д	Зардлын нэр	Бүгд өртөг /төгрөг/
1	Ажиллах хүчний зардал	16,608,762
2	Материал	47,700,426
3	Тээвэр	1,124,107
4	Машин ашиглалт	2,517,081
	Шууд зардлын дүн	67,950,376
5	Барилгын удирдлага, зохион байгуулалтын зардал /73.8 %/	6,262,206
6	Ашиг / 15%/	11,131,887
	Барилга угсралтын ажлын дүн	85,344,469
7	НӨАТ 10%	8,534,447
8	Нормчлолын сан 0.18%	153,620
	Дүн	94,032,536
9	Захиалагчийн техник хяналтын зардал	1,706,889
10	Инженер хайгуул, зураг төслийн ажлын дүн	0
11	Зураг төсөл зохиогчийн хяналтын зардал	853,445
	Дүн	96,592,870
12	Магадлашгүй ажил 2 %	1,706,889
13	Бусад нэмэлт зардал	0
	Дүн	98,299,759

Төсөв зохиосон: / Л.Энхцэцэг/



ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

ГАДНА ДУЛААНЫ ШУГАМЫН АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин	
01-210-03	Дулааны шугамын сувгийг механизмгаар хөрсийг ухаж овоолох	м3	386	2.0 / 2	.01 /	2.59 /	5212 / 5212	13479 /	13,479
01-060-03	Дулааны шугамын сувгийг гараар засч ухах	м3	11.94	2.9 / 2	4.86 /	58.06 /	6056 / 5212	351637 /	351,637
01-070-02	Дулааны суваг гараар эргүүлж булах	м3	53.92	1.3 / 2	1.84 /	98.97 /	4554 / 5212	450710 /	450,710
01-400-02	Дулааны суваг механизмгаар эргүүлж булах	м3	305.54	/ 2	/	/	/ 5212	/	
07-420-04	Хавтангаар хучигдсан нэг эгнээ суваг Л4 /2970*900*450/, Л4 /2990*1150*120/	м3	38.475	3.2 / 2	4.7 / 4.22	180.71 / 162.29	6304 / 5212	1139192 / 845843	1,985,035
07-420-04	Хавтангаар хучигдсан нэг эгнээ сувагийн эргэлтийн өнцөг Л4 /1500*900*450/, Л4 /1500*1500*100/	м3	3.75	3.2 / 2	4.7 / 4.22	17.61 / 15.82	6304 / 5212	111032 / 82441	193,473
23-020-04	Сувагт яндан хоолой тавих хоолойн голч 38*2,5мм	км	0.278	3.7 / 2	520.85 / 20.79	144.8 / 5.78	6690 / 5212	968688 / 30123	998,811
15-280-09	50 мм доош голчтой яндан гэх мэт гадаргууг 2 удаа будах	м2	33.36	3.2 / 2	.52 /	17.28 / .03	6304 / 5212	108957 / 156	109,114
24-120-04	Яндан хоолойг пенополиуретан хавтангаар дулаалах Ф38мм /278м/	м2	33.36	3.8 / 2	.51 / .01	16.98 / .32	6767 / 5212	114905 / 1687	116,592
23-100-04	Яндан хоолойд чиг өөрчлөгч тавих 38*2,5мм	ш	6	3.9 / 2	1.17 / .02	7.02 / .11	6844 / 5212	48049 / 594	48,643
23-220-05	П хэлбэрийн компенсатор бэлдэж угсрах d=38 мм	ш	1	3.5 / 2	11.29 / .11	11.29 / .11	6536 / 5212	73770 / 594	74,364
07-630-04	Бетон дэр угсрах ОП-1	ш	140	4.0 / 2	1.89 / .21	264.6 / 29.4	6921 / 5212	1831297 / 153233	1,984,529
23-250-05	Дамжуулах хоолойн бетон тулгуур дээр суурилуулах гулсах тулгуур бэлтгэх	тн	0.0714	2.3 / 2	83.3 / 5.25	5.95 / .37	5493 / 5212	32669 / 1954	34,623
23-250-07	Дамжуулах хоолойн бетон тулгуур дээр суурилуулах үл хөдлөх тулгуур бэлтгэх	тн	0.0081	2.3 / 2	23.51 / 5.8	.19 / .05	5493 / 5212	1046 / 245	1,291

Нийт Хүн/цаг: 826.04853229 / 214.2882345

Үндсэн цалин:

6,362,302

Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%:

1,081,591

Нэмэгдэл цалин 37%:

2,354,052

Нийт цалин:

9,797,945

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:

1,322,723

Ажлын багаж, хувцас, хэрэгслэл:

1,332,520

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

12,453,188

Ажиллах хүчний зардал:

ОДОО БАЙГАА ХУДАГТ ХИЙГДЭХ АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин
23-020-04	Сувагт яндан хоолой тавих хоолойн голч 38*2,5мм	км	0.012	3.7 / 2	520.85 / 20.79	6.25 / .25	6690 / 5212	41814 / 1300	43,114
15-280-09	50 мм доош голчтой яндан гэх мэт гадаргууг 2 удаа будах	м2	1.44	3.2 / 2	.52 /	.75 / .00	6304 / 5212	4703 / 7	4,710
24-120-04	Яндан хоолойг пенополиуретан хавтангаар дулаалах Ф38мм /12м/	м2	1.44	3.8 / 2	.51 / .01	.73 / .01	6767 / 5212	4960 / 73	5,033
23-100-04	Яндан хоолойд чиг өөрчлөгч тавих 38*2,5мм	ш	4	3.9 / 2	1.17 / .02	4.68 / .08	6844 / 5212	32033 / 396	32,429
23-110-06	Яндан хоолойд бөмбөлгөн хаалт тавих,хоолойн голч Ф32мм	ш	2	4.2 / 2	6.51 / .38	13.02 / .76	7058 / 5212	91875 / 3961	95,837
23-120-06	Яндан хоолойд юүлэгч тавих Ф25мм	ш	2	4.3 / 2	2.29 / .17	4.58 / .34	7126 / 5212	32603 / 1793	34,396
18-090-09	Хий авагч тавих Ф15мм	ш	2	3.6 / 2	2.7 / .05	5.4 / .1	6613 / 5212	35692 / 532	36,223
24-120-04	Тоноглол дулаалах	м2	2.5	3.8 / 2	.51 / .01	1.27 / .02	6767 / 5212	8611 / 126	8,737

Нийт Хүн/цаг: 36.6717288 / 1.570994

Үндсэн цалин: 260,479

Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%:

44,281

Нэмэгдэл цалин 37% :

96,377

Нийт цалин:

401,137

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:

54,154

Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:

54,555

Ажиллах хүчний зардал:

509,845

ЦЭВЭР УСНЫ ШУГАМЫН АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин
23-020-05	Сувагт цайрдсан ган яндан хоолой тавих хоолойн голч 76*3.5мм	км	0.147	3.7 / 2	526.99 / 24.88	77.47 / 3.66	6690 / 5212	518257 / 19062	537,319
24-120-04	Яндан хоолойг пенополиуретан хавтангаар дулаалах Ф76мм /147м/	м2	35.133	3.8 / 2	.51 / .01	17.88 / .34	6767 / 5212	121012 / 1776	122,788
23-100-06	Яндан хоолойд чиг өөрчлөгч тавих 76*3.5мм	ш	5	3.9 / 2	1.45 / .03	7.26 / .15	6844 / 5212	49698 / 782	50,480

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

23-110-07	Яндан хоолойд хаалт тавих,хоолойн голч Ф65мм	ш	1	4.3 / 2	9.25 / .65	9.25 / .65	7126 / 5212	65889 / 3409	69,298
23-110-06	Яндан хоолойд юүлэгч хаалт тавих,хоолойн голч Ф40мм	ш	1	4.2 / 2	6.51 / .38	6.51 / .38	7058 / 5212	45938 / 1981	47,918
07-630-04	Бетон дэр угсрах ОП-1	ш	73	4.0 / 2	1.89 / .21	137.97 / 15.33	6921 / 5212	954890 / 79900	1,034,790

Нийт Хүн/цаг: 256.3365094 / 20.5121501 Үндсэн цалин: 1,862,593
Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%: 316,641

Нэмэгдэл цалин 37% : 689,160
Нийт цалин: 2,868,394

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%: 387,233
Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл: 390,102

Ажиллах хүчний зардал: 3,645,729
Бүгд хүн/цаг: 1119.05677049 / Бүгд цалин: 8,485,374

Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%: 1,442,514
Нэмэгдэл цалин 37%: 3,139,588

Нийт цалин: 13,067,476

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%: 1,764,109
Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл: 1,777,177

Ажиллах хүчний зардал: 16,608,762

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

ГАДНА ДУЛААНЫ ШУГАМЫН АЖИЛ

Шифр	Материалын нэр	Материал			Тээвэр			Зардал		
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай		Зэрэг	Тариф
1-2647	Сувгийн тэвш эргэлт л4 /1500*900*450/	Ш	272,480	3	817,440	2.25	30	1	296.55	20,017
1-2647	Сувгийн тэвш л4 /2970*900*450/	Ш	332,121	45	14,945,445	47.25	30	1	296.55	420,360
1-2674	Сувгийн хучилт эргэлт л4 /1500*1500*100/	Ш	188,640	3	565,920	1.5	30	1	296.55	13,345
1-2674	Сувгийн хучилт л4 /2990*1150*120/	Ш	280,000	40	11,200,000	34.48	30	1	296.55	306,751
1-2674	Сувгийн хучилт л4хх /2990*1150*120/	Ш	345,000	5	1,725,000	6	30	1	296.55	53,379
1-4271	Ус	М3	2,000	2.8386	5,677	2.204	1	1	960.47	2,117
1-0222	Төмрийн өнгийн будаг	КГ	15,500	8.3734	129,787	.0108	371	2	280.66	1,125
1-0139	Хлор	КГ	1,100	.1668	183	.0002	371	2	280.66	21
1-0051	Хар тос	КГ	2,349	61.6	144,698	.0647	371	2	280.66	6,735
1-0358	Хар тосон түрхлэг	КГ	2,349	253.35	595,119	.2863	371	2	280.66	29,809
1-3825	Хөдөлгөөнгүй тулгуур	КГ	3,500	2.0572	7,200	.0021	371	1	216.56	165
1-4336	Хүчилтөрөгч	М3	25,000	2.9644	74,111	.0396	371	3	391.34	5,751
1-4191	Цементэн зуурмаг м-50	М3	126,000	2.5089	316,125	5.5196	5	1	453.71	12,522
1-3825	Швелер	ТН	3,500,000	.0033	11,397	.0033	371	1	216.56	262
1-0879	Электрод э-42	КГ	5,000	9.045	45,225	.0105	371	2	280.66	1,093
1-0060	Боолт	КГ	5,000	1.1957	5,979	.0014	371	2	280.66	141
1-3825	Булан төмөр	КГ	3,500	59.8332	209,416	.0598	371	1	216.56	4,807
1-3825	Бус төмөр	КГ	3,500	14.4342	50,520	.0144	371	1	216.56	1,160
1-3825	Бөөрөнхий төмөр	КГ	3,500	1.9764	6,917	.002	371	1	216.56	159
1-2660	Бетон дэр ол-1	Ш	7,091	140	992,740	1.4	30	1	296.55	12,455
1-3943	Ацетилен	М3	25,000	.5536	13,841	.0004	371	1	216.56	36
2-3173	Ган чиг өөрчлөгч ф38*2,5мм	Ш	5,977	14	83,678	.0529	371	2	280.66	5,503
2-2405	Ган яндан, 38х3,0	М	11,980	285.34	3,418,373	.0959	371	3	391.34	13,920
2-2882	Гулгах тулгуур ф-38мм	Ш	6,000	6	36,000	.0231	371	1	216.56	1,852
2-2882	Гулгах тулгуур ф-38мм	КГ	3,500	80.62	282,170	.0911	371	1	216.56	7,319
1-0135	Дулаалга хамгаалах бүрхүүл ф38мм	М2	1,800	185.3333	333,600	.0128	371	2	280.66	1,332
	Маажин	КГ	4,200	.9007	3,783	.0011	371	2	280.66	118
	Пенополиуретан дулаалга ф38мм	М	9,607	278	2,670,746	.1024	371	2	280.66	10,666

38,691,091

932,918

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

ОДОО БАЙГАА ХУДАГТ ХИЙГДЭХ АЖИЛ

Шифр	Материалын нэр	Материал			Тээвэр			Зардал		
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай		Зэрэг	Тариф
1-4271	Ус	м3	2,000	.1225	245	.0951	1	1	960.47	91
	Тоноглолын дулаалга	м2	26,500	2.55	67,575	.0009	371	2	280.66	98
1-0222	Төмрийн өнгийн будаг	кг	15,500	.3614	5,602	.0005	371	2	280.66	49
1-0139	Хлор	кг	1,100	.0072	8		371	2	280.66	1
2-0427	Хий авагч ф15мм	ш	29,886	2	59,772	.0175	371	2	280.66	1,822
1-3825	Хөдөлгөөнгүй тулгуур	кг	3,500	.0888	311	.0001	371	1	216.56	7
1-4336	Хүчилтөрөгч	м3	25,000	2.1652	54,130	.0289	371	3	391.34	4,200
1-0879	Электрод э-42	кг	5,000	4.952	24,760	.0057	371	2	280.66	598
1-4550	Эрэг боолт, м 10x35 10x50 10x60 10x75	кг	5,200	.58	3,016	.0007	371	1	216.56	53
2-0170	Юүлэгч ф 25мм	ш	29,886	2	59,772	.0032	371	2	280.66	335
2-0161	Бөмбөлгөн хаалт ф 32мм	ш	40,159	2	80,318	.0319	371	2	280.66	3,326
1-3943	Ацетилен	м3	25,000	.36	9,000	.0003	371	1	216.56	23
2-3173	Ган чиг өөрчлөгч ф38*2,5мм	ш	5,977	4	23,908	.0151	371	2	280.66	1,572
2-2405	Ган яндан, 38x3,0	м	11,980	12.06	144,479	.0041	371	3	391.34	588
2-2882	Гулгах тулгуур ф-38мм	кг	3,500	3.48	12,180	.0039	371	1	216.56	316
1-4176	Даравч 16,5x2,0	кг	550	.02	11	.0000	371	1	216.56	2
	Дулаалга хамгаалах бүрхүүл	м2	1,800	2.55	4,590	.0002	371	2	280.66	18
	Дулаалга хамгаалах бүрхүүл ф38мм	м2	1,800	8	14,400	.0006	371	2	280.66	57
2-2893	Жийргэвч, ф 25:20	ш	200	.02	4		371	2	280.66	0
1-0135	Маажин	кг	4,200	.0389	163	.0000	371	2	280.66	5
	Пенополиуретан дулаалга ф38мм	м	9,607	12	115,284	.0044	371	2	280.66	460

679,527

13,623

ЦЭВЭР УСНЫ ШУГАМЫН АЖИЛ

Шифр	Материалын нэр	Материал			Тээвэр			Зардал		
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай		Зэрэг	Тариф
1-4271	Ус	м3	2,000	2.8283	5,657	2.196	1	1	960.47	2,109
1-0139	Хлор	кг	1,100	.1764	194	.0002	371	2	280.66	23
1-0051	Хар тос	кг	2,349	32.12	75,450	.0337	371	2	280.66	3,512
2-0163	Хаалт ф65мм	ш	84,054	1	84,054	.033	371	2	280.66	3,440

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

1-3825	Хөдөлгөөнгүй тулгуур	кг	3,500	1.47	5,145	.0015	371	1	216.56	118
1-4336	Хүчилтөрөгч	м3	25,000	2.9053	72,631	.0388	371	3	391.34	5,636
2-2411	Цайрдсан ган яндан, 76x3,5мм	м	29,025	148.617	4,313,608	.9303	371	3	391.34	135,074
1-4191	Цементэн зуурмаг м-50	м3	126,000	1.022	128,772	2.2484	5	1	453.71	5,101
1-0879	Электрод э-42	кг	5,000	4.987	24,935	.0058	371	2	280.66	602
2-0161	Юүлэгч хаалт ф40мм	ш	46,697	1	46,697	.016	371	2	280.66	1,663
1-2660	Бетон дэр оп-1	ш	7,091	73	517,643	.73	30	1	296.55	6,494
1-3943	Ацетилен	м3	25,000	.455	11,374	.0004	371	1	216.56	29
2-3175	Ган чиг өөрчлөгч ф76*3.5мм	ш	17,672	5	88,360	.0369	371	2	280.66	3,843
2-2881	Гулсах тулгуур д-70	кг	3,500	42.63	149,205	.0426	371	1	216.56	3,425
	Дулаалга хамгаалах бүрхүүл ф76мм	м2	2,900	119.2728	345,891	.0082	371	2	280.66	857
	Пенополиуретан дулаалга ф76мм	м	16,736	147	2,460,192	.0542	371	2	280.66	5,640

8,329,808

177,565

НИЙТ ЗАРДЛЫН ДҮН:

47,700,426

1,124,107

НИЙТ БАРИЛГЫН МАШИН МЕХАНИЗМЫН ХЭРЭГЦЭЭ

Шифр	Машин механизмын нэр	Нийт хэрэгцээ	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
1016	90 морины хүчтэй бульдозер	1.74	54,650	95,344
2028	Автокран 5тн	12.67	59,489	753,577
2027	Автокран 3тн	11.96	36,541	437,054
	Автомашин	12.81	13,800	176,843
3033	Гагнуурын аппарат	1.09	21,959	23,875
3043	Компрессор	2.21	31,118	68,615
5030	Насос	14.2	14,550	206,646
1007	Өндөр бүтээмжтэй эксковатор 0.5м3	13.36	56,540	755,126

2,517,081

ТӨСӨВТ ӨРТГИЙН НЭГДСЭН ТОВЧОО

Д/Д	Зардлын нэр	Бүгд өртөг /төгрөг/
1	Ажиллах хүчний зардал	30,934,139
2	Материал	38,793,276
3	Тээвэр	2,916,366
4	Машин ашиглалт	7,637,378
	Шууд зардлын дүн	80,281,159
5	Барилгын удирдлага, зохион байгуулалтын зардал /73.8 %/	11,663,479
6	Ашиг / 15%/	13,791,696
	Барилга угсралтын ажлын дүн	105,736,334
7	НӨАТ 10%	10,573,633
8	Нормчлолын сан 0.18%	190,325
	Дүн	116,500,293
9	Захиалагчийн техник хяналтын зардал	2,114,727
10	Инженер хайгуул, зураг төслийн ажлын дүн	0
11	Зураг төсөл зохиогчийн хяналтын зардал	1,057,363
	Дүн	119,672,383
12	Магадлашгүй ажил 2 %	2,114,727
13	Бусад нэмэлт зардал	0
	Дүн	121,787,110

Төсөв зохиосон: / Л.Энхцэцэг/



ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

ЦЭВЭР УСНЫ ШУГАМЫН АЖИЛ /470М/

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)				Бүгд цалин	
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт		Нийт цалин
01-210-03	Цэвэр усны шугамын сувгийг механизмаар хөрсийг ухаж овоолох	м3	3430.6 5	2.0 / 2	.01 /	22.99 /	5212 / 5212	119800 /	119,800
01-060-03	Цэвэр усны шугамын сувгийг гараар засч ухах	м3	106.1	2.9 / 2	4.86 /	515.96 /	6056 / 5212	3124680 /	3,124,680
01-070-02	Цэвэр усны шугамын суваг гараар эргүүлж булах	м3	477.64	1.3 / 2	1.84 /	876.71 /	4554 / 5212	3992529 /	3,992,529
01-400-02	Цэвэр усны шугамын суваг механизмаар эргүүлж булах	м3	2706.6 1	/ 2	/	/	/ 5212	/	
22-010-04	Элсэн дэвсгэр үе хийх /доор б-200мм, дээр б-300мм/	м3	352.5	2.5 / 2	1.54 / 1.41	544.61 / 497.02	5680 / 5212	3093399 / 2590494	5,683,893
23-020-06	Сувагт цайрдсан ган яндан хоолой тавих хоолойн голч 89*5,0мм	км	0.47	3.7 / 2	532.09 / 39.13	250.08 / 18.39	6690 / 5212	1673043 / 95854	1,768,898
24-120-04	Яндан хоолойг пенополиуретан хавтангаар дулаалах Ф89мм /470м/	м2	131.6	3.8 / 2	.51 / .01	66.98 / 1.28	6767 / 5212	453283 / 6653	459,937
23-100-06	Яндан хоолойд чиг өөрчлөгч тавих 89*5.0мм	ш	6	3.9 / 2	1.45 / .03	8.71 / .18	6844 / 5212	59637 / 938	60,575
23-110-07	Яндан хоолойд тагнадаг хаалт тавих,хоолойн голч Ф80мм	ш	3	4.3 / 2	9.25 / .65	27.74 / 1.96	7126 / 5212	197667 / 10226	207,893
21-230-04	Цэвэр ус дамжуулах дугуй худаг. хуурай хөрсөнд d = 1000мм	ш	3	3.0 / 2	14.31 / 6.97	42.92 / 20.91	6150 / 5212	263959 / 108983	372,942
21-190-04	Гидранты 2м	ш	1	3.5 / 2	1.34 / .82	1.34 / .82	6536 / 5212	8752 / 4274	13,026

Нийт Хүн/цаг: 2358.047794 / 540.56462

Үндсэн цалин: 15,804,172

Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%: 2,686,709

Нэмэгдэл цалин 37%: 5,847,544

Нийт цалин: 24,338,425

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%: 3,285,687

Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл: 3,310,026

Ажиллах хүчний зардал: 30,934,139

МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

Шифр	Материалын нэр	Материал			Тээвэр					
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
1-4271	Ус	м3	2,000	12,408	24,816	9.6341	1	1	960.47	9,253
1-2991	Худгийн таг пп20-2-1	ш	57,000	3	171,000	3.84	10	2	461.73	17,730
1-2972	Худгийн цагираг кс-10-1	ш	223,740	6	1,342,440	2.4	10	2	461.73	11,082
1-2977	Худгийн цагираг кс-20-2	ш	120,000	3	360,000	4.41	10	2	461.73	20,362
1-2984	Хучилтын хавтан пп-10-2	ш	102,273	3	306,819	.75	10	2	461.73	3,463
1-0139	Хлор	кг	1,100	.94	1,034	.0012	371	2	280.66	120
1-0094	Хадаас /40-60мм/	кг	2,500	.3	750	.0003	371	2	280.66	36
1-3825	Хөдөлгөөнгүй тулгуур	кг	3,500	4.7	16,450	.0047	371	1	216.56	378
1-4336	Хүчилтөрөгч	м3	25,000	6.3536	158,839	.0849	371	3	391.34	12,326
1-0517	Цуйдан	кг	1,500	36	54,000	.0407	371	2	280.66	4,236
2-1717	Ширмэн таг	ш	368,000	3	1,104,000	.3	371	2	280.66	31,237
1-0879	Электрод э-42	кг	5,000	14.29	71,450	.0166	371	2	280.66	1,726
1-4551	Эрэг боолт, м 10x55 м 14x70	кг	5,200	2.1	10,920	.0024	371	1	216.56	191
1-3982	Банз, IV зэрэг 25мм	м3	585,800	.03	17,574	.0195	10	1	348.9	68
1-4566	Башмакны эрэг боолт 16x2,0	кг	5,200	.52	2,704	.0006	371	1	216.56	47
1-0517	Бэхлэгээ төмөр	кг	3,500	114	399,000	.1288	371	2	280.66	13,413
1-4178	Бетон зуурмаг м-100	м3	250,000	.15	37,500	.36	5	1	453.71	817
1-3943	Ацетилен	м3	25,000	.9932	24,829	.0008	371	1	216.56	64
1-0733	Арматур	тн	2,522,727	.0741	186,934	.0741	371	1	216.56	5,953
1-0733	Арматурын 5 хувийн нэмэгдэл	тн	2,522,727	.0037	9,347	.0037	371	1	216.56	298
1-4543	Гольн элс	м3	12,000	387.75	4,653,000	639,7875	10	1	348.9	2,232,219
2-0163	Гагнадаг хаалт, ф 80мм	ш	93,393	3	280,179	.0991	371	2	280.66	10,319
2-3175	Ган чиг өөрчлөгч ф89*4,0мм	ш	20,484	6	122,904	.0443	371	2	280.66	4,611
2-2415	Ган яндан, 89x4,0	м	38,510	472.35	18,190,199	3,2403	371	3	391.34	470,453
2-2882	Гулгах тулгуур ф-80мм	кг	3,500	144.29	505,015	.163	371	1	216.56	13,100
2-0457	Гидрант 2м	ш	1,400,000	1	1,400,000	.2447	371	2	280.66	25,481
1-4176	Даравч 16,5x2,0	кг	550	.191	105	.0002	371	1	216.56	17
	Дулаалга хамгаалах бүрхүүл ф89мм	м2	2,900	446.7681	1,295,627	.0308	371	2	280.66	3,210
1-3994	Захалсан банз, IV зэрэг, 2м-ээс дээш урт, 44мм зузаан	м3	585,800	.009	5,272	.0054	10	1	348.9	19
2-2903	Жийргэвч, ф 250мм	ш	300	1	300	.0001	371	2	280.66	10
	Пенополиуретан дулаалга ф89мм	м	16,791	470	7,891,770	.1732	371	2	280.66	18,032

МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

Шифр	Материалын нэр	Материал			Тээвэр					
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
1-2993	Ёроолын хавтан пп-10-1	ш	49,500	3	148,500	1.32	10	2	461.73	6,095

38,793,276

2,916,366

НИЙТ БАРИЛГЫН МАШИН МЕХАНИЗМЫН ХЭРЭГЦЭЭ

Шифр	Машин механизмын нэр	Нийт хэрэгцээ	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
1016	90 морины хүчтэй бульдозер	15.45	54,650	844,602
2028	Автокран 5тн	5.34	59,489	317,671
2027	Автокран 3тн	12.84	36,541	469,029
	Автомашин	7	13,800	96,655
5030	Насос	15.27	14,550	222,251
1007	Өндөр бүтээмжтэй эксковатор 0.5м3	100.59	56,540	5,687,170

7,637,378