

## АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

## ГАЗРЫН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	0.65м3 багтаамжтай шанагат эксковатороор 3-р зэргийн хөрсийг ухаж овоолох	м3	908.48
2	2м хүртэл гүн 3-р зэргийн хөрсөнд гараар ухах	м3	68.38
3	Овойлт үүсгэх хөрсийг автомашинд ачиж зайлуулах	м3	976.86
4	Суурийн хажуугаар чигжих, шалан дор хийх овойлт үүсгэхгүй хөрсийг автомашинд ачих	м3	1222.75
5	100/140морины хүчтэй бульдозероор 2-р зэргийн хөрсөөр суурийн хажуугаар буцааж булах	м3	922.75
6	Мөн гараар 2-р зэргийн хөрсөөр эргүүлж булах	м3	162.8
7	Шал пандус довжоон дорхи хөрсийг нягтруулах	м3	300

## СУУРИЙН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Суурийн бетон бэлтгэл хийх. в10	м3	34.93
2	Баганын төмөр бетон аяган суурь цутгах. в22,5	м3	70.85
3	Суурийг арматурчилах	тн	0.378
4	Суурийн дам нуруу төмөр бетоноор цутгах. в22,5	м3	38.48
5	Бетон дэр цутгах	м3	7.44
6	Сууринд хэвтээ ус тусгаарлагч шингэн шилтэй цементэн зуурмагаар хийх	м2	100.25
7	Суурийн ханын босоо гадаргууд ус тусгаарлагчийг праймер түрхлэгээр 2 үе хийх	м2	332.2

## ХАНА, ХАМАР ХАНЫН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Төмөр бетон багана цутгах. в22,5	м3	48.2
2	Мөн арматурчилах	тн	1.44
3	Баганын поз 11. 12 суулгах	тн	0.125
4	Төмөр бетон дам нуруу цутгах м300	м3	134.98
5	Ердийн тоосгоор энгийн гоёлтой 250 мм-ийн тоосгон хана цемент шохойн зуурмагаар гагнаж өрөх	м3	154.08
6	Дулаалгын хөөсөнцөр дээр түрхлэг хийх	м2	639.83
7	12 см хамар хана арматургүй өрөх	м2	593.13
8	Тоосгон өрөг бусад хийцийг арматурчлах	тн	0.393
9	Хамар ханын бэхэлгээ БТ-1. БТ-2	тн	0.135
10	Ариун цэврийн өрөөний хана бэлэн өнгөлгөөтэй модон хийцээр угсрах	м2	44
11	Гол орцны тамбур саравчны хэсгийн цутгах. в22,5	м3	7.05
12	Мөн арматурчилах	тн	0.968
13	Шилэн хана, хаалга угсрах	м2	251.4
14	Гадна орцны зэвэрдэггүй ган рамтай вакуум шилэн хана угсрах	м2	42.17
15	Гааль, мэргэжлийн хяналтын өрөөний хамар хана угсрах	м2	5.23
16	Мөн шилэн хаалт хийх	м2	3.9
17	Ялуу я15.12.14	ш	23
18	Ялуу я22.12.14	ш	4
19	Ялуу я25.12.14	ш	3
20	Ялуу дя15.12.22	ш	1
21	Ялуу дя25.12.22	ш	1

## АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

22	Гадна ханын өрөг өнгөлгөөний төмөр шат угсрах ба задлах	м2	564.35
----	---	----	--------

## ХУЧИЛТЫН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Төмөр бетон хүчилт цутгах . в22,5	м3	204.6
2	Хучилтын төмөр бетон дам нуруу цутгах. в22,5	м3	18.09
3	Хуучин барилгын хэсэгт ЦХ-1-ийн төмөр дам нуруу угсрах	тн	0.20827
4	Мөн ЦХ-1 цутгах. в22,5	м3	1.98

## ДЭЭВРИЙН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Налуу дээврийг 3 үе шилэн рублиод буюу 2 үе пергаминаар бүрж хар тосон шаваасан дээр хамгаалалтын том ширхэгтэй хайргархаг хар цаасан үетэй хийх	м2	1267.32
2	Дээврийн 15мм зузаан цементэн тэгшилгээ хийх	м2	1267.32
3	Дээврийн керамзит бетон тэгшилгээг 50мм-ийн зузаантай хийх	м2	1267.32
4	Дээврийн цементэн тэгшилгээ арматурчлах тэгшилгээний зузаан 40-50мм	м2	1267.32
5	Керамзит хайргаар дээврийн налуулга хийх	м3	76.02
6	Дээвэрт хөөсөнцөр дулаалга хийх	м2	1059.3
7	Дээврийн 15мм зузаан цементэн тэгшилгээ хийх	м2	1059.3
8	Дээврийн 1 үе наамал уур тусгаарлагч хийх	м2	1040.1
9	Барилгын гадна талын төмөр эдлэлүүд ус зайлуулах хоолойн хамт хийх	м2	746.28
10	Хуучин барилгын дээврийн цементэн тэгшилгээг засварлах	м2	45
11	Хуйлмал хар цаасан дээвэрт 2 үе хар цаас наах	м2	54

## ШАЛНЫ АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Бетоны дэвсгэр үе хийх шалны тэгшилгээ ба тусгаарлалт хийх	м3	173.69
2	30мм зузаан бетон хучаас хийх	м2	221.13
3	1м2-д 4-хүртэл ширхэг гантиг чулуун хавтан дэвсэж шал хийх	м2	1367.06
4	Цементэн зуурмаг дээр шалны хавтанцар наах	м2	191.33
5	20 мм зузаан цементэн тэгшилгээ хийх	м2	399.02
6	Шал тэгшлэгч	м2	399.02
7	Хүйтэн түрхлэг дээр хулдаас нааж шал хийх	м2	399.02
8	2 мм зузаан 1 үе шаваасан ус тусгаарлалт хийх	м2	191.33

## ШАТ, ДОВЖООНЫ АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Төмөр бетон шат цутгах. в22,5	м3	2.98
2	Мөн арматурчлах	тн	0.534
3	Шат, шатны талбайн төмөр хайс угсрах	тн	0.12
4	Шатны гишгүүрийг өнгөлсөн гантиг хавтангаар өнгөлөх 25мм	м2	10.8
5	Ардаа цавуутай резин хүрээг шатны ирмэгт наах	м	28.8
6	1м2-д 4-хүртэл ширхэг гантиг чулуун хавтангаар шатны талбай өнгөлөх	м2	6.24

## АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

## ХААЛГА, ЦОНХНЫ АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Металл вакум цонх хананд суулгах	м2	153.4
2	Цамхагийн металл вакум цонх /захиалагчаас/	м2	50.53
3	Цонхонд өнгөлсөн гантиг тавиур суулгах	м2	12
4	2 хавтастай дулаалгатай бүргэд хаалга суулгах	ш	1
5	Дулаалгатай бүргэд хаалга суулгах	ш	2
6	Дотор тоосгон хананд 3 м2 хүртэл талбайтай хаалга усрах	м2	62.9
7	Дотор тоосгон хананд 3 м2 дээш талбайтай хаалга усрах	м2	3.11
8	2 хавтастай шилтэй хаалга усрах	м2	10.14
9	Хаалганы зай завсрыг баллонтой шүрддэг хөөсөөр чигжих	м2	112.21
10	Зэвэрдэггүй ган рамтай вакуум хаалга суулгах	м2	28
11	Зэвэрдэггүй ган рамтай мэдрэмжээр онгойдог вакуум хаалга суулгах	м2	23.23
12	Хаалганд цоож суулгах	ш	30
13	Хаалганд автомат цоож суулгах	ш	11
14	Ачааны хэсэгт хурдны автомат хаалга угсрах. 2700x3100	ш	3
15	Ачааны хэсэгт хурдны автомат хаалга угсрах. 3200x3100	ш	1

## ГАДНА ЗАСЛЫН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	200мм хүртэл өргөн амалгааг цемент шохойн зуурмагаар өндөр чанартай шавардах	у/м	207.12
2	200мм хүртэл өргөн муруй амалгааг өндөр чанартай шавардах	у/м	27.48
3	Гадна хана усан эмульсэн будгаар гар аргаар будах	м2	1183.11
4	Фасадны хөөсөнцөр гоёл хийж эмульсдэх	у/м	503.32
5	Хуучин барилгын нүүр талын гадаргууд шаврын засварыг 20мм зузаан цемент шохойн зуурмагаар хийх	м2	27.16
6	Хуучин барилгын гадна ханын гөлгөр гадаргууг өнгөлөх	м2	543.28

## ДОТОР ЗАСЛЫН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Дотор тоосго ба бетон ханыг шохойн зуурмагаар гараар сайн чанартай шавардах	м2	2797.2
2	Дотор ханын шаврын засварыг шохойн-цементэн зуурмагаар 20 мм зузаантай хийх	м2	58.15
3	Таазанд тэгшилгээ шавардлага хийх	м2	856.18
4	Тоосго бетон ханын хаалганы тэгш гадаргуутай амалгаа шавардах	м2	93.84
5	Ханын муруй амалгаа шавардах	м2	10.99
6	Тэгш өнцөгт багана шавардах	м2	178.56
7	Хана багана эмульсээр будах	м2	2975.86
8	Тааз эмульсээр будах	м2	856.18
9	Хавтанцарыг /плита/ хананд цавуугаар наах	м2	601.2
10	Плитаны чигжээс	м2	6.012
11	Төмөр каркастай гипсэн хавтангаар гэрэлтүүлгийн нуухтай гоёлын тааз угсрах	м2	764.32
12	Ердийн нөхцөлд ажиллах төмөр каркастай гипсэн тааз угсрах. /2-р давхарт/	м2	268.95
13	Чийгтэй нөхцөлд ажиллах төмөр каркастай гипсэн тааз угсрах	м2	93.77
14	Шатны налууд сайн чанарын шавардлага хийх	м2	14.56

## АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

15	Шатны налууг эмульсээр өндөр чанартай будах	м2	14.56
----	---	----	-------

## БУСАД АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Бетон хаяавч цутгах	м3	8.95
2	20 мм зузаан цементэн тэгшилгээ хийх	м2	119
3	Сувгийн ул цутгах	м3	4.51
4	Сувгийн хана тоосгоор өрөх	м2	49.15
5	Сувгийн дотор тал шавардах	м2	49.15
6	Төмөр бетон сувгийн хавтан. ГСХ-5	ш	103
7	Шавар зуурмаг бэлтгэх	м3	241.51

## ХУУЧИН БАРИЛГЫН ХЭСЭГТ БУУЛГАХ АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Өндөр хүчин чадалтай нураах алхаар цутгамал бетон гадна хана буулгах	м3	7.81
2	Гадна ханын дулаалга буулгах	м2	151.2
3	Хамар ханын тоосгон өргийг гараар ухаж буулгах	м3	22.1
4	Шилэн хана буулгах	м2	74.3
5	Нураах алхаар бетон довжоог задлаж буулгах	м3	0.99
6	Хуучин цонх буулгах	ш	21
7	Цамхагийн хуучин цонх буулгах	ш	1
8	Тоосгон хананд суулгасан модон тавиур буулгах	тавиур	21
9	Хаалга буулгах	ш	25
10	Шатны төмөр хайс буулгах	м	21
11	Өндөр хүчин чадалтай нураах алхаар хоёр гуян дээр тавигдсан төмөр бетон шатны өгсөл буулгах	м2	2.25
12	Хуучин паркетан шалыг задлаж буулгах	м2	65
13	Шалны хуучин хулдаас линолеум хуулах	м2	144
14	Вааран хавтанцараар хийсэн шалны өнгөлгөөг /хавтанцарыг эргүүлж ашиглахгүйгээр/ буулгах	м2	44.8
15	Гадна ханын хуучин будгийг хусах	м2	343.6
16	Хуучин барилгын дээврийн нэвтэрсэн хэсгийн хар цаасыг хуулах	м2	28
17	Гадна бетондсон талбайг хийн алхаар ухаж задлаж буулгах	м2	126
18	Өрөө тасалгааны хог цэвэрлэх	м2	6
19	Барилгын хог ялгаж овоолох ба автомашинд ачих	м3	26