

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

ЦАХИЛГААН ХАНГАМЖ, РАДИО ХОЛБООНЫ АЖИЛ. ХОТЫН ТЕЛЕФОН

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Телефоны розетка угсрах, /Шаланд суулгах/	ш	15
2	Телефоны розетка угсрах, /Хананд суулгах/	ш	22
3	Ердийн утас, UTP 2x2x0.5мм	100м	11
4	Телефоны хуваарилах хайрцаг dt-20	ш	2
5	Кабелийн хувиарлах кросс. /IDC холболтоор/	ш	2
6	Электрон автомат телефон станц	ш	1

КАБЕЛИЙН ТЕЛЕВИЗ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Хэрэглэгчийн кабель /коаксаль/	100м	5
2	Кабелийн телевизийн розетка угсрах	ш	17
3	Кабелийн телевизийн салбарлагч /4 чиглэлд/	ш	5
4	Кабелийн телевизийн өсгөгч	ш	1

КОМПЬЮТЕРИЙН СҮЛЖЭЭ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Зэс дамжуулагчтай ПЭ тусгаарлагчтай ПЭ бүрхүүлтэй 8 судастай ердийн утас UTP-Cat.6 0.5x4 P	100м	9
2	Компьютерийн сүлжээний розетка угсрах. /хананд/	ш	15
3	Компьютерийн сүлжээний розетка угсрах. /шаланд/	ш	22
4	Компьютерийн сүлжээний салаалагч. 24 port	ш	1
5	Компьютерийн сүлжээний салаалагч. 16 port	ш	1
6	Internet media konVerter /хувиргагч/	ш	1
7	Шилэн кабелийн төгсгөлийн төхөөрөмж	ш	1

ГАЛЫН ДОХИОЛОЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Галын дохиололын хүлээн авах станц	ш	1
2	Үл тасалдах тэжээлийн блок. неец батерейн хамт	ш	1
3	Утаа мэдрэх хэт улаан туяаны үүсгэгчтэй галын дохиололын мэдээлэгч угсрах	ш	80
4	Дулаан мэдрэх хэт улаан туяаны үүсгэгчтэй галын дохиололын мэдээлэгч	ш	4
5	Гараар удирдах галын дохиололын мэдээлэгч	ш	9
6	Түгшүүрийн дохио өгөгч угсрах, 80 дб	ш	9
7	Зэс дамжуулагчтай галд тэсвэртэй тусгаарлагчтай галын дохиоллын кабель. 1x2x1,0мм	100м	10

АЖИГЛАЛТ ХАМГААЛАЛТЫН СИСТЕМ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Ажиглалтын ерген энцгийн хараатай видео дуран	ш	27
2	Ажиглалтыг ээлжлэн явуулах дэлгэцтэй иж бүрэн хяналтын камерийн хүлээн авах станц дэлгэцийн хамт	ком	1
3	Зэс дамжуулагчтай ПЭ тусгаарлагчтай ПЭ бүрхүүлтэй 8 судастай ердийн утас UTP-Cat.6 0.5x4 P	100м	11

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

4	Компьютерийн сүлжээний салаалагч. 16 port	ш	2
---	-------------------------------------------	---	---

ЗАРЛАН МЭДЭЭЛЭХ СИСТЕМ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Зарлан мэдээллэх системийн удирдлагын пульт угсрах	ком	1
2	Угсралтын утас кспв-1х2х0.6мм	100м	4.5
3	Таазанд угсрадаг чанга яригч суурилуулах	ш	42

БУСАД МАТЕРИАЛ ТОНОГ ТЕХЕЕРЕМЖ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Давхрын самбар	ш	1
2	Пластмасан хоолой угсрах. д-16мм ²	метр	1900
3	Пластмасан хоолой угсрах. д-20мм ²	метр	800
4	Кабелийн тавиур угсрах 400мм. l=2000	ш	70
5	Цахилгаан тэжээлийн шулуутгагч гүйдэл хучдэл баригч	шир	1
6	Газардуулгын зэс кабель, 1*4.0 мм	100м	0.15