

## АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

## ДОТОР ГЭРЭЛТҮҮЛЭГЧИЙН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Оролтын ерөнхий самбар. ЕС-1, ЕС-2	ш	1
2	Оролтын ерөнхий самбар. ХС.1*	ш	1
3	Оролтын ерөнхий самбар. ХС.2*	ш	1
4	Баталгаат тэжээлийн хүчний хуваарилах самбар. Авр-ХС.3*	ш	1
5	Хуваарилах самбар. ХС.ГТ	ш	1
6	Хуваарилах самбар. ХС.1	ш	1
7	Хуваарилах самбар. ХС.2	ш	1
8	Хуваарилах самбар. ХС.3	ш	1
9	Гэрэлтүүлгийн самбар. ОГС.1	ш	1
10	Гэрэлтүүлгийн самбар. ОГС.2	ш	1
11	Гэрэлтүүлгийн самбар. ГС.1	ш	1
12	Гэрэлтүүлгийн самбар. ГС.2	ш	1
13	Гэрэлтүүлгийн самбар. ГС.3	ш	1
14	Гэрэлтүүлгийн самбар. ГС.4	ш	1
15	Гэрэлтүүлгийн самбар. ГС.5	ш	1
16	Хүчдэл таслагч. ВН-32 4P Ln-100A Lp-25A	ш	12
17	Хүчдэл таслагч. ВН-32 2P Ln-63A Lp-16A	ш	4
18	2*8 Вт диодон чийдэн бүхий өөр дээрээ цэнэг хуримтлууртай EXIT гэрэлтүүлэгч	ш	21
19	40 Вт чадалтай таазанд тоноглох диодон гэрэлтүүлэгч	ш	304
20	40 Вт чадалтай таазанд тоноглох ус чийгнээс хамгаалагдсан диодон гэрэлтүүлэгч	ш	4
21	10 Вт чадалтай хананд тоноглох ус чийгнээс хамгаалагдсан диодон гэрэлтүүлэгч	ш	13
22	20 Вт чадалтай таазанд тоноглох диодон гэрэлтүүлэгч	ш	79
23	20 Вт чадалтай таазанд тоноглох ус чийгнээс хамгаалагдсан диодон гэрэлтүүлэгч	ш	39
24	25 Вт чадалтай хананд тоноглох ус чийгнээс хамгаалагдсан диодон гэрэлтүүлэгч	ш	14
25	Далд угсралтын 1 даралтат унтраалга угсрах	ш	42
26	Далд угсралтын 2 даралтат унтраалга угсрах	ш	35
27	Далд угсралтын 3 даралтат унтраалга угсрах	ш	1
28	Хамгаалагдсан 1 даралтат унтраалга тавих	ширхэг	3
29	Далд угсрах 1 даралтат солиур унтраалга тавих	ш	15
30	Далд угсрах 2 даралтат солиур унтраалга тавих	ш	2
31	Газардуулгын контакттай хананд далд тавих штепсел угсрах. 2*10А	ш	81
32	Газардуулгын контакттай хананд далд тавих штепсел угсрах. 1*15А	ш	18
33	Шаланд тоноглох газардуулгын контакттай розетка. 2*10А суулгах	ш	19
34	Унтраалга, розетка далд тавих хайрцаг тавих	ш	580
35	Далд утас салбарлах хайрцаг тавих	ш	220
36	Уян оруулга хийх	1 оруулга	2
37	1х2,5мм2 зэс голтой ПВХ тусгаарлагчтай утас	м	18000
38	Мөн 1х4мм2 утас	м	4000
39	Мөн 1х6мм2 утас	м	500
40	Мөн 1х10мм2	м	800
41	Мөн 1х16мм2	м	200
42	Мөн 1х25мм2	м	850

## АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

43	ВВГ 3x70 мм <sup>2</sup> зэс голтой хүчний кабель	м	6
44	ВВГ 4x120 мм <sup>2</sup> зэс голтой хүчний кабель	м	6
45	20мм голчтой хуванцар хоолой	м	7400
46	25мм голчтой хуванцар хоолой	м	180
47	32мм голчтой хуванцар хоолой	м	150
48	50мм голчтой хуванцар хоолой	м	200
49	10мм <sup>2</sup> огтлолтой кабелийн судсанд төгсгөвч шахах	ш	50
50	16мм <sup>2</sup> огтлолтой кабелийн судсанд төгсгөвч шахах	ш	8
51	25мм <sup>2</sup> огтлолтой кабелийн судсанд төгсгөвч шахах	ш	24
52	70мм <sup>2</sup> огтлолтой кабелийн судсанд төгсгөвч шахах	ш	4
53	120мм <sup>2</sup> огтлолтой кабелийн судсанд төгсгөвч шахах	ш	4
54	Кабелийн хэвтээ тавиур. в=450 мм	ш	35
55	Кабелийн хэвтээ тавиурын салаалагч. в=450 мм	ш	1
56	Кабелийн хэвтээ тавиурын булан. в=450 мм	ш	4
57	Цайрдсан туузан төмөр 25*4 мм	м	90
58	Цайрдсан туузан төмөр 40*4 мм	м	300
59	8 мм голчтой цайрдсан бөөрөнхий төмөр газардуулагч	м	600
60	12 мм голчтой цайрдсан бөөрөнхий төмөр газардуулагч	м	160
61	Ф12мм-ийн хасах хавчаар	ш	160
62	Ф8мм-ийн хасах хавчаар	ш	40
63	Тусгаарлах дэр	ш	80
64	50*50*5мм цайрдсан булан төмөр. L=4 м. газардуулагчыг гар ажилгаагаар зоох	ш	48
65	ОСО-0.25 маягийн бууруулах трансформатортой хайрцаг	ш	1