



БАТЛАВ:

ЗАСАГ ДАРГА

Б.АЗЖАРГАЛ

ТЕХНИКИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ: 2024 УТХО-14.2

ҮЕРИЙН БАЙГУУЛАМЖ /ДАРХАН-УУЛ, ДАРХАН СУМ/

БАГЦ:2 Үерийн байгууламж /Дархан сум 5-р баг/

№	НЭР ТӨРӨЛ, ҮЗҮҮЛЭЛТ	ТОДОРХОЙЛОЛТЫН ШААРДЛАГА
1	Материал	Гэрээнд өөрөөр заагаагүй бол бүх бараа материал нь шинэ, ашиглагдаагүй байна. Материалд лабортарын туршилт шинжилгээ хийгдсэн байна.
2	Стандарт	Бараа материал нь олон улсын болон Монгол улсад мөрдөж буй стандартын шаардлагыг хангасан байна.
3	Байршил	Дархан-Уул аймаг, Дархан сум 5-р баг
4	Төсөвт өртөг:1 хэсэг	835,271,288.0 төгрөг
4.1	ҮХС-1-ИЙН АЖЛЫН ХЭМЖЭЭ. /ПК+00 - ПК6+18.7	Сувгийн ухлага/ II зэргийн хөрс/ 1949м ³ , Гараар гүйцээж ухах 216м ³ , Элсэн бэлтгэл үе хийх. t=0.1м 247.5м ³ , Сувгийн уланд 1.8x0.5x0.12м төмөр бетон хавтанг байрлуулах 344ш, Сувгийн налууг 1.5x1.0x0.12м цутгамал төмөр бетоноор хавтангаар бэхлэх 825ш, Сувгийн налуу дээд ирмэгт бетон цутгах М250 185.6м ³ , Хавтангийн хооронд цутгамал бетон гагнаас хийх В10 13.3м ³ ,
4.2	ҮХС-1-ИЙН АЖЛЫН ХЭМЖЭЭ. /ПК+00 – ПК2+33.85	Сувгийн ухлага II зэргийн хөрс 547.3м ³ , Гараар гүйцээж ухах 60.8м ³ , Элсэн бэлтгэл үе хийх. t=0.1м 93.6м ³ , Сувгийн уланд 1.8x0.5x0.12м төмөр бетон хавтан байрлуулах 130ш, Сувгийн налууг 1.5x1.0x0.12м цутгамал төмөр бетоноор хавтангаар бэхлэх 312.0ш, Сувгийн налуу.дээд ирмэгт бетон цутгах М250 70.2м ³ , Хавтангийн хооронд цутгамал бетон гагнаас хийх В10 5.1м ³ ,
4.3	ҮХС-1-ИЙН АЖЛЫН ХЭМЖЭЭ. /ПК+00 – ПК3+13.83	Сувгийн ухлага II зэргийн хөрс 875.5м ³ , Гараар гүйцээж ухах 97.3м ³ , Элсэн бэлтгэл үе хийх. t=0.1м 125.5м ³ , Сувгийн уланд 1.8x0.5x0.12м төмөр бетон хавтан байрлуулах 175ш, Сувгийн налууг 1.5x1.0x0.12 м цутгамал төмөр бетоноор хавтангаар бэхлэх 419ш, Сувгийн налуу.дээд ирмэгт бетон цутгах м250 13.5м ³ , Хавтангийн хооронд цутгамал бетон гагнаас хийх В10 6.8м ³ ,
4.4	Сайрын ажлын хэмжээ	Сайрын орох хэсгийн экскаватороор засаж ухах II зэргийн хөрс 22.08м ³ , Ухлагаас гарсан шороог овоолж нягтруулах 22.08м ³ , Сайрын бэхэлгээний төгсгөлд цул бетон шүд хийх 0.84м ³ , Сайрын ёроолд цементэн зуурмагтай чулуун өрлөгөөр бэхлэх 9.66м ³ ,

4.5	ҮХС-1 Сувгийн төгсгөлийн хэсэгт	Цементэн зуурмагтай чулуун өрлөгөөр хийх $t=0.1$ м 1.4м3,
5	Техник хэрэгсэл	Үерийн ус зайлуулах сувгийн ажил гүйцэтгэх зориулалт бүхий техник хэрэгсэл сайтай байх
6	Хугацаа	Далангийн ажлыг дулааны улиралд хийж гүйцэтгэх
7	Туршлага	Инженер техникийн ажилтан нь 2-оос доошгүй жил ажилласан дадлага туршлагатай байх
8	Чадамж	Санхүүгийн тайланг шаардана.
9	Тусгай зөвшөөрөл	Тусгай зөвшөөрөлтэй байх /1.3.5, 1.2.6 заалтын дагуу/
10	Баталгаа	Барилга угсралтын ажил гүйцэтгэж ашиглалтад хүлээлгэн өгснөөс хойш 2 жилийн хугацаанд чанарын баталгаа шаардана.
11	Төсөвт өртөг	835,271,288.0 төгрөг
12	Зураг төсөв	65,000,000 төгрөг
13	2024 оны санхүүжилт	200,000,000.0 төгрөг
14	Урьдчилгаа	Санхүүжилтийн урьдчилгаа олгохгүй

Хянасан: ХБТХОХ-ийн дарга

Боловсруулсан: аймгийн ерөнхий эдийн засагч



П.Батсүх

Б.Батсүх