

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

ГАЗРЫН АЖИЛ			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Барилга барих талбайг тэгшлэх	м2	870.53
2	Ургамлын хөрсийг хуулж шороог автосамосвалд ачих	м3	91.7
3	Буцааж булах шороог хайргаар солих	м3	317.28
4	2-р зэргийн хөрсөнд гараар ухах	м3	146.01
5	Хөрсийг механизмаар эргүүлж булах	м3	117.67
6	Хөрсийг гараар эргүүлж булах	м3	17.65
7	Шалан доор 200мм хүртэл зузаантай хайрга дэвсгэр үе хийж нягтруулах	м3	52.3
8	Суурийн хажуугаар шороо хийж, чигжиж булах	м3	419.67
9	1,2-р зэргийн хөрсийг өндөр бүтээмжтэй хийн тромбовкоор нягтруулах	м3	607.3
10	Хөрсийг механизмаар ухаж автосамосвалд ачих	м3	1939.85
СУУРИЙН АЖИЛ			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Бетон бэлтгэл хийх В10	м3	15.47
2	Төмөр бетон суурийн дамнуруу цутгах В20	м3	10.56
3	Суурийн дамнуруу арматурчилах /дутуу/	тн	0.525
4	Хамар ханын суурь цутгах В20	м3	11
5	Хамар ханын суурь арматурчилах /илүү/	тн	-0.201
6	Багана суурь төмөр бетоноор цутгах В20	м3	28.84
7	Багана суурийг арматурчилах /дутуу/	тн	0.423
8	Цутгамал хана, ханын торын гаргалгаа арматурчилах	тн	1.043
9	Зоорийн цутгамал ханын гадна ус тусгаарлагчийг 2 үе хийх	м2	298.96
10	Зоорийн хана хөөсөнцөрөөр дулаалах	м2	298.96
11	Хөөсөнцөр дулаалгын гадна ус тусгаарлагчийг 2 үе хийх	м2	298.96
12	1/2-ын өргөн ерийн тоосгон хамар хана арматурлаж өрөх	м2	298.96
13	Тоосгон ханыг акватронтой шавардах	м2	298.96
14	Багана суурь суурийн дамнуруу ЦХ-ын гадаргууд ус тусгаарлагч битум түрхлэгээр 2 үе хийх	м2	518.01
ЦУТГАЛТЫН АЖИЛ			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Төмөр бетон багана цутгах В20	м3	57.04
2	Багана арматурчилах /дутуу/	тн	8.054
3	Төмөр бетон дам нуруу цутгах В20	м3	90.36
4	Дамнуруу арматурчилах /илүү/	тн	-1.41
5	Туслах төмөр бетон дам нуруу цутгах В20	м3	12.24
6	Туслах дамнуруу арматурчилах илүү	тн	-0.437
7	Төмөр бетон хана цутгах В20	м3	52.98
8	Цутгамал хана арматурчилах	тн	1.779
ХАНА, ХАМАР ХАНЫН АЖИЛ			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Евро блокоор гадна хана өрөх 300 мм	м3	91.75
2	Хөнгөн блокоор дотор хана өрөх 240 мм	м3	28.26
3	1/2-ын өргөн ерийн тоосгон хамар хана арматурлаж өрөх	м2	906.98
4	Өрлөгийн ханын тор арматурчлах	тн	0.861
5	Угсармал ялуу Я.15.12.14	ш	22
6	Угсармал ялуу Я.18.12.14	ш	30
7	Угсармал ялуу Я.25.12.14	ш	6
8	Бетон шахах шахуургаар төмөр бетон ялуу цутгах В15	м3	0.1
9	Төмөр бетон ялуу арматурчилах /илүү/	тн	-0.0015

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

10	Төмөр бэхэлгээ суулгах ТБ-1, ТБ-2	тн	0.163
ХУЧИЛТЫН АЖИЛ			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Төмөр бетон хүчилт цутгах В20	м3	126.62
2	Хучилт арматурчилах /дутуу/	тн	11.219
3	Төмөр бетон парпет цутгах В20	м3	23.82
4	Төмөр бетон парпет арматурчилах	тн	-3.358
ДЭЭВРИЙН АЖИЛ			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Дээврийн 1 үе пергамин П-350 уур тусгаарлагч хийх	м2	353.33
2	Дулаалгын хавтан б-200мм	м2	353.33
3	Налуулга дулаалгын хавтан б-50-150мм	м2	353.33
4	Дээврийн 1 үе наамал уур тусгаарлагч хийх	м2	353.33
5	Дээврийн 15мм зузаан цементэн тэгшилгээ хийх	м2	353.33
6	Дараагийн 1мм зузаан тутамд үнэлгээ 30-д нэмэх	м2	12366.55
7	Дээврийн цементэн тэгшилгээ арматурчлах тэгшилгээний зузаан 40-50мм	м2	353.33
8	Шингэн битум буюу праймер хөрсжүүлэгчийг дээвэрт наах	м2	353.33
9	Геотекстиль дулаан дуу тусгаарлалт хийх	м2	353.33
10	Полимер мембран үе	м2	395.73
11	Парпетны дагуу 120мм өрлөг өрөх	м2	49.1
12	Барилгын гадна талын төмөр эдлэлүүд ус зайлуулах хоолойн хамт хийх	м2	727.4
13	Салхивчийн хана 120мм тоосгоор өрөх	м2	57.5
14	Салхивчийн хана дулаалах 150мм	м2	57.5
15	Салхивчийн хана гараар сайн чанартай шавардах	м2	57.5
16	Салхивчийн хана шохойн будгаар гар аргаар будах	м2	57.5
17	Салхивчийн төмөр бетон малгайвч байрлуулах	м3	0.5
ШАЛНЫ АЖИЛ			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Зоорийн давхарын шалны ус тусгаарлагч 1 үе пленк хийх	м2	314.93
2	Дараагийн 1 үе плёнк ус тусгаарлагч хийх	м2	314.93
3	Зоорийн давхарын шалны дулаалга хөөсөнцөр хавтан XPS б-100мм 35 кг/м3	м2	295.36
4	Төмөр бетон шал цутгах В15	м3	46.37
5	Төмөр бетон шал арматурчлах	тн	1.232
6	Чулуу, плита, паркет, хулдаасан шалны дор ус тусгаарлагч 1 үе пленк хийх	м2	919.53
7	Чулуу, плита, паркет, хулдаасан шалны дор дараагийн 1 үе ус тусгаарлагч пленк хийх	м2	852.06
8	Бетон тэгшилгээ хийх б-40-50мм	м2	919.53
9	20-24 мм зузаан цементэн тэгшилгээ хийх	м2	919.53
10	Гөлгөр биш гадаргуутай плита наах	м2	25.81
11	Паркетны дор дуу тусгаарлалт хийх	м2	67.47
12	Паркетан шал хийх	м2	67.47
13	Чулуун шал хийх	м2	103.45
14	Шатны гишгүүрийг өнгөлсөн гантиг хавтангаар өнгөлөх 25мм	м2	54.54
15	Эмнэлгийн зориулалтай хулдаасан шал хийх	м2	591.86
16	Эмнэлгийн зориулалтай шалны хулдаасыг хананд 15см авиргалт хийх	м2	80.95
17	Резин будаг хийх	м2	76.41
ХААЛГА, ЦОНХНЫ АЖИЛ			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	3.6м2 хүртэл талбайтай металл гадна хаалга суулгах	ш	1
2	Металл гадна хаалга суулгах	ш	3
3	Гүйдэг төмөр хаалга угсрах	1 блок	1
4	Дотор хананд 3 м2 хүртэл талбайтай PVC хаалга усрах	м2	87.15

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

5	Дотор хананд 3 м2 дээш талбайтай PVC хаалга усрах	м2	4.31
6	2м2 хүртэл талбайтай вакум цонх угсрах	м2	8.38
7	2м2 дээш талбайтай вакум цонх угсрах	м2	102.69
8	Шилэн хаалга, хана суулгах	м2	47.38
9	Шилэн фасад угсрах	м2	41.23
10	Хаалганы зай завсрыг баллонтой шүршдэг хөөсөөр чигжих	м2	98.37
11	Цонхны зай завсрыг баллонтой шүршдэг хөөсөөр чигжиж дулаалах	м2	111.07
12	Цонхонд өнгөлсөн гантиг тавиур суулгах	м2	22.91
13	0.5м2 хүртэл талбайтай салхивчийн тор суулгах	ш	53

ДОТОР ЗАСЛЫН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Дотор тоосго ба хөнгөн бетон ханыг сайн чанартай шавардах	м2	1951.2
2	Хананд замаскаар тэгшилгээ хийх	м2	2462.5
3	Хананд цайвар шаргал өнгийн плита наах	м2	201.05
4	Хананд цагаан өнгийн плита наах	м2	34.6
5	Хана сайн чанарын усан суурьтай будгаар 2 удаа будах	м2	1330.48
6	Хана цайвар шаргал өнгийн усанд уусдаг акрилл болон силикат будгаар 2 удаа будах	м2	972
7	Хаалга цонхны амалгаа шавардах	м2	127.42
8	Цонх хаалганы амалгаа цагаан өнгийн тосон будгаар гараар ердийн будах	м2	127.42
9	Таазанд замаскаар тэгшилгээ хийх	м2	665.47
10	Таазыг цагаан өнгийн усанд уусдаг акрилл болон силикат будгаар 2 удаа будах	м2	299.01
11	Таазыг цагаан өнгийн эсмүльсээр 2 удаа будах	м2	366.46
12	Цагаан өнгийн металл хавтантай дүүжин таазыг угсрах	м2	236.03
13	Ардаа цавуутай резин хүрээг хананы ирмэгт наах	м	47
14	Хананд байрлах зориулалтын бариул суулгах	у\м	108.5
15	Хөтөч хавтан шаланд наах	м2	23.41

ГАДНА ЗАСЛЫН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Гадна хананд салхи тусгаарлах материал наах	м2	702.9
2	Гадна ханыг хөнгөн цагаан нийлмэл хавтангаар дулаалгатай өнгөлөх /амалгаатай/	м2	702.9
3	Гадна ханын бусад заслалын ажилд 16 м хүртэл өндөр төмөр шат угсрах ба задлах	м2	814.03
4	Гадна ханыг цемент шохойн зуурмагаар гараар сайн чанартай шавардах	м2	58.07
5	Гадна хана эмүльсэн будгаар механик аргаар будах	м2	58.07

ШАТ, ДОВЖООНЫ АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Довжоог төмөр бетон гишгүүрийн хамт цутгах В15	м3	36.11
2	Гадна довжоо гишгүүрийн хамт арматурчилах /дутуу/	тн	1.18
3	Довжооны цутгамал ханын гадна ус тусгаарлагчийг 2 үе хийх	м2	116.84
4	Довжоог хөөсөнцөрөөр дулаалах	м2	116.84
5	Довжооны дулаалгын гадна ус тусгаарлагчийг 2 үе хийх	м2	116.84
6	Довжооны ус тусгаарлалтын гадуур акватронтой шавардах	м2	82.8
7	Пандус цутгах В15	м3	41.03
8	Төмөр бетон пандус арматурчилах /илүү/	тн	-0.605
9	Даацын төмөр таглаа тавих	тн	0.051
10	Төмөр бетон галын шат цутгах В20	м3	1.67
11	Гадна төмөр бетон галын шат арматурчилах /илүү/	тн	-0.068
12	Галын шат угсрах	тн	0.26
13	Төмөр хийцийн бэлдэц бэлтгэх	тн	0.26

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

14	Шат тосон будгаар 2 удаа будах	тн	0.26
15	Довжоо хальтардаггүй чулуугаар өнгөлөх	м2	28.524
16	Бусад довжоог барзгар гадаргуу үүсгэж бетоноор өнгөлөх	м2	25.96
17	Төмөр бетон шат цутгах В20	м3	5.55
18	Шат арматурчилах /дутуу/	тн	0.092
19	Өнгөт металлаар шатны хайс ба бариул хийх	у\м	17.02
20	Өнгөт металлаар гадна шатны хайс ба бариул хийх	у\м	21.38
БУСАД АЖИЛ			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Хаяавчны бетон цутгах В15	м3	5.6
2	Хаяавчийг цементэн зуурмагаар өнгөлөх 20мм	м2	56.04