

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

БУУЛГАЛТЫН АЖИЛ 1-7 ЦЭГ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Эксковатороор хөрсийг ухаж овоолох	м3	633.5
2	Сувгийн хөрс гараар ухах	м3	19.59
3	Бульдозероор хөрсийг түрж хүнхээл ба шуудууг булах	м3	555.13
4	Шуудууг гараар эргүүлж булах	м3	97.97
5	Гадна сувгийн хавтан авах	хавтан	40
6	Сувгийн хана буулгах	м3	14.88
7	150мм хүртэлх яндангийн дулаалга задлах	м3	7.85
8	50мм хүртэлх яндангийн дулаалга задлах	м3	1.96
9	Гагнаж залгасан 100мм хүртэл яндан хоолойг буулгах	м	250
10	Гагнаж залгасан 50мм хүртэл яндан хоолойг буулгах	м	250
11	Буулгах худгийн хавтан ховхолж авах	хавтан	2
12	Худгийн хана буулгах	м3	3.2
13	Худгийн бетон ул задлаж буулгах	м3	0.48
14	Барилгын хог ялгаж овоолох ба автомашинд эксковатораар ачих	м3	49.97

1-7-Р ЦЭГ ХҮРТЭЛХ ГАДНА ДУЛААНЫ ШУГАМЫН УГСРАЛТЫН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Сувгийн ул дор болон улнаас 2 тийш элсэн дэвсгэр хийх	м3	20.2
2	Хавтангаар хучигдсан нэг эгнээ суваг	м3	66.68
3	Гулсах тулгуур болон үл хөдлөх тулгуур угсрах	тн	0.27
4	Ус хий дамжуулах ган хоолой Ф133х4.0	км	0.27
5	Отвод 90° Ф133х4.0	ш	12
6	Зэврэлтээс хамгаалах түрхлэг түрхэх	м2	112.76
7	Яндан хоолойг дулаалах	м2	112.76
8	Полиэтилен пленкоор ороох	м2	112.76
9	Сувгийн гадаргууд ус тусгаарлагчийг битум түрхлэгээр 2 үе хийх	м2	724

ДУЛААНЫ ХУДАГ ДХ-1, ДХ-2 УГСРАЛТЫН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	ДХ-1.2 Худгийн бетон дэвсгэр үе хийх	м3	2.2
2	ДХ-1 ДХ-2 худаг цутгах	м3	21.94
3	Худгийн хучилтын дамнуруу угсрах	ш	6
4	Худгийн хучилт угсрах	ш	8
5	Ширмэн таг угсрах	ш	6
6	Ус хий дамжуулах ган хоолой Ф133х4.0	км	0.01
7	Ус хий дамжуулах ган хоолой Ф76х3.5	км	0.005
8	Ус хий дамжуулах ган хоолой Ф89х3.5	км	0.002
9	Ус хий дамжуулах ган хоолой Ф57х3.0	км	0.006
10	Ус хий дамжуулах ган хоолой Ф38х2.5	км	0.001
11	Зэврэлтээс хамгаалах түрхлэг түрхэх	м2	7.14
12	Яндан хоолойг дулаалах	м2	7.14
13	Полиэтилен пленкоор 5 удаа ороох	м2	35.7
14	Бөмбөлгөн хаалт Ф125мм	ком	2
15	Бөмбөлгөн хаалт Ф76мм	ком	1
16	Бөмбөлгөн хаалт Ф32мм	ком	1
17	Бөмбөлгөн хаалт Ф20мм	ком	2
18	Отвод 90° Ф133х4.0	ш	2
19	Отвод 90° Ф76	ш	1
20	Отвод 90° Ф57	ш	1
21	Шилжвэр Ф133-Ф89	ш	2
22	Шилжвэр Ф76-Ф57	ш	1
23	Шилжвэр Ф57-Ф38	ш	1

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

24	Худгийн гадаргууд ус тусгаарлагчийг битум түрхлэгээр 2 үе хийх	м2	106.4
СУВГИЙН ЭӨ-ИЙН АЖИЛ. /2Ш/			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	ЭӨ, сувгийн бетон дэвсгэр үе хийх	м3	2.46
2	ЭӨ, сувгийн бетон хана цутгах	м3	0.7
3	ЭӨ, Дулааны сувгийн хучилт ГСХ-16	ш	40
4	ЭӨ-ийн төмөр дам нуруу угсрах	тн	0.034
5	Төмөр дам нурууг 2 удаа будах	тн	0.034
6	Цутгамал сувгийн гадаргууд ус тусгаарлагчийг битум түрхлэгээр 2 үе хийх	м2	8.53
ХЭРЭГЦЭЭНИЙ ХАЛУУН УСНЫ ШУГАМ /1-7-Р ЦЭГ/			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Ус хий дамжуулах цайрдсан ган хоолой Ф76х3.5	км	0.135
2	Ус хий дамжуулах цайрдсан ган хоолой Ф57х3.0	км	0.135
3	Яндан хоолойг дулаалах	м2	56.38
4	Полиэтилен пленкоор 5 удаа ороох	м2	281.9
5	Отвод 90* Ф76	ш	6
6	Отвод 90* Ф57	ш	6
7	Гулсах тулгуур болон үл хөдлөх тулгуур угсрах	тн	0.23
8	Гулсах тулгуурын бетон дэр угсрах ОП-1	ш	90
7-9-Р ЦЭГ ХҮРТЭЛХ ГАДНА ДУЛААНЫ ШУГАМЫН УГСРАЛТЫН АЖИЛ			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Экскватороор хөрсийг ухаж овоолох	м3	286.2
2	Сувгийн хөрс гараар ухах	м3	8.85
3	Бульдозероор хөрсийг түрж хүнхээл ба шуудууг булах	м3	175.98
4	Худгийн нүхийг гараар хөрсөөр эргүүлж булах	м3	31.05
5	Шороог автосамосвалд ачих	м3	88.02
6	Сувгийн ул дор болон улнаас 2 тийш элсэн дэвсгэр хийх	м3	26.7
7	Хавтангаар хучигдсан нэг эгнээ суваг	м3	33.34
8	Гулсах тулгуур болон үл хөдлөх тулгуур угсрах	тн	0.082
9	Ус хий дамжуулах ган хоолой Ф89х3.5	км	0.124
10	Отвод 90* Ф133х4.0	ш	12
11	Отвод 90* Ф89х3.5	ш	2
12	Зэврэлтээс хамгаалах түрхлэг түрхэх	м2	34.65
13	Яндан хоолойг дулаалах	м2	34.65
14	Полиэтилен пленкоор 5 удаа ороох	м2	173.26
15	Сувгийн гадаргууд ус тусгаарлагчийг битум түрхлэгээр 2 үе хийх	м2	388.9
ХЭРЭГЦЭЭНИЙ ХАЛУУН УСНЫ ШУГАМ /7-9-Р ЦЭГ/			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Ус хий дамжуулах цайрдсан ган хоолой Ф57х3.0	км	0.062
2	Ус хий дамжуулах цайрдсан ган хоолой Ф38х2.5	км	0.062
3	Яндан хоолойг дулаалах	м2	18.5
4	Полиэтилен пленкоор 5 удаа ороох	м2	92.5
5	Отвод 90* Ф57	ш	1
6	Отвод 90* Ф38	ш	1
7	Гулсах тулгуур болон үл хөдлөх тулгуур угсрах	тн	0.08
8	Гулсах тулгуурын бетон дэр угсрах ОП-1	ш	54
9-16-Р ЦЭГ ХҮРТЭЛХ ГАДНА ДУЛААНЫ ШУГАМЫН УГСРАЛТЫН АЖИЛ			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Экскватороор хөрсийг ухаж овоолох	м3	124.65
2	Сувгийн хөрс гараар ухах	м3	3.86
3	Бульдозероор хөрсийг түрж хүнхээл ба шуудууг булах	м3	66.62

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

4	Худгийн нүхийг гараар хөрсөөр эргүүлж булах	м3	11.76
5	Шороог автосамосвалд ачих	м3	50.12
6	Сувгийн ул дор болон улнаас 2 тийш элсэн дэвсгэр хийх	м3	7.4
7	Хавтангаар хучигдсан нэг эгнээ суваг	м3	24.06
8	Гулсах тулгуурын бетон дэр угсрах ОП-1	ш	80
9	Гулсах тулгуур болон үл хөдлөх тулгуур угсрах	тн	0.212
10	Ус хий дамжуулах ган хоолой Ф40	км	0.12
11	Ус хий дамжуулах ган хоолой Ф32	км	0.06
12	Ус хий дамжуулах ган хоолой Ф25	км	0.06
13	Отвод 90* Ф40	ш	4
14	Отвод 90* Ф32	ш	2
15	Отвод 90* Ф25	ш	2
16	Зэврэлтээс хамгаалах түрхлэг түрхэх	м2	25.81
17	Яндан хоолойг дулаалах	м2	25.81
18	Полиэтилен пленкоор ороох	м2	25.81
19	Сувгийн гадаргууд ус тусгаарлагчийг битум түрхлэгээр 2 үе хийх	м2	276.53

ДУЛААНЫ ХУДАГ ДХ-3, ДХ-4 УГСРАЛТЫН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	ДХ-1, ДХ-2 худгийн нүх эксковатораар ухаж хөрсийг овоолох	м3	169.63
2	ДХ-1, ДХ-2 худгийн нүх гараар ухах	м3	5.24
3	Бульдозероор хөрсийг түрж хүнхээл ба шуудууг булах	м3	85
4	Худгийн нүхийг гараар хөрсөөр эргүүлж булах	м3	16.57
5	Шороог автосамосвалд ачих	м3	64.38
6	ДХ-3,4 Худгийн бетон дэвсгэр үе хийх	м3	2.36
7	ДХ-3 ДХ-4 худаг цутгах	м3	17.5
8	Худгийн хучилтын дамнуруу угсрах	ш	6
9	Худгийн хучилт угсрах	ш	8
10	Ширмэн таг угсрах	ш	6
11	Бөмбөлгөн хаалт Ф32мм	ком	2
12	Бөмбөлгөн хаалт Ф25мм	ком	2
13	Бөмбөлгөн хаалт Ф40мм	ком	3
14	Отвод 90* Ф40	ш	6
15	Отвод 90* Ф32	ш	3
16	Отвод 90* Ф25	ш	3
17	Хий гаргах хаалт Ф20	ш	4
18	Ус юүлэх хаалт Ф20мм	ком	4
19	Худгийн гадаргууд ус тусгаарлагчийг битум түрхлэгээр 2 үе хийх	м2	150.98

ХОЛИХ НАСОСНЫ УЗЕЛЬ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Ган бөмбөлгөн хаалт ф 40 мм	ком	4
2	Ташуу бохир шүүгч тавих ф40мм	ш	2
3	Дулааны электрон тоолуур угсрах ф25мм	ш	1
4	Даралтын зөрүү тохируулах автомат хаалт Ф32мм KV _s =0.6м3/ц	ш	1
5	Температур тохируулах автомат хаалт Ф32мм KV _s =0.6м3/ц	ш	1
6	Холих насос суурилуулах TP32-180/2 Ф32мм G=1,2м3/ц, H=15,0м, N=0,55кВт, 380V	ком	1
7	Монометр	ш	9
8	Термометр	ш	5
9	Үл буцах хаалт Ф25мм	ш	1
10	Агаар гаргагч хаалт	ш	2
11	D=25мм голчтой халаалтын ган яндан угсрах	м	1
12	D=32мм голчтой халаалтын ган яндан угсрах	м	2

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

13	D=40мм голчтой халаалтын ган яндан угсрах	м	6
14	Гадна температур мэдрэгч	шир	1