

## АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

ГАДНА ХОЛБООНЫ АЖИЛ			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Кабелийн шуудуу ухаж овоолох	м3	1396.8
2	Кабелийн шуудуу гараар ухах	м3	43.2
3	Шуудуу эргүүлж механизмаар булах	м3	1224
4	Кабелийн шуудуу эргүүлж булах	м3	216
5	PVc 110*99*6.0мм нэг эгнээ яндантай кабелийн сувагчлал байгуулах	100м	1.5
6	Холбооны сувагчлалын ган хоолой Ф120*99*6.0	км	0.006
7	Холбооны дунд худаг ТБУХ-2	1худаг	1
8	Худгийн таг хүзүү /даацын бус/	1 шир-хэг	1
9	Сувагчлалын болон газрын кабельд хамгаалалтын тууз дэвсэх	км	0.15
10	Шилэн кабель сүвлэх 12 core	1км	2