

## АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

<b>0.4 КВ -ЫН КАБЕЛЬ ШУГАМ</b>			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Кабелийн шуудууг ухаж овоолох	м3	38.2
2	Кабелийн шуудуу гараар ухах	м3	1.15
3	Шуудуу хүнхээл нүхийг эргүүлж булах	м3	23.62
4	Кабелийн шуудуу эргүүлж булах	м3	3.54
5	4*95мм <sup>2</sup> хөндлөн огтлолын хөнгөн цагаан дамжуулагчтай кабель шуудуунд сунгах АВВБ-1.0кВ	м	200
6	4*10мм <sup>2</sup> хөндлөн огтлолын хөнгөн цагаан дамжуулагчтай кабель шуудуунд сунгах АВВБ-1.0кВ	м	520
7	95мм <sup>2</sup> хүртэл огтлолтой кабелийн судсанд төгсгөвч шахах	ш	16
8	10мм <sup>2</sup> Кабелийн хайлж хэлбэрших төгсгөвч	ш	8
9	Сувагчлалын болон газрын кабельд хамгаалалтын тууз дэвсэх	км	0.55
10	Кабель сүвэгчлэх хуванцар хоолойн голч Ф100мм угсрах	м	18
11	Элсэн дэвсгэр эхний кабельд хийх	м	90
12	Тоосгон хучилт эхний кабельд хийх	м	90
<b>ГАДНА ГЭРЭЛТҮҮЛГИЙН АЖИЛ</b>			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Шонгийн нүх гараар ухах	м3	3.01
2	Кабелийн шуудуу эргүүлж булах	м3	1.503
3	Гэрлийн шонгийн суурь угсрах	ш	18
4	Гадна талбайн металл шонтой гэрэлтүүлэгч 4м угсрах Ф30*76*136мм 220В	ш	18
5	Ц-27 гал хамгаалагчтай текстолитон суурьтай гэрэлтүүлгийн самбар угсрах	ш	18
6	Кабелиас утас салаалагч	ш	18
7	50*50*5мм хэмжээтэй булан төмөр газардуулагчыг гар ажиллагаагаар зоох	ш	18
<b>ДИЗЕЛЬ ГЕНЕРАТОР</b>			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Дизель генераторын хөрсийг гараар тэгшлэх	м3	1
2	Дизель генераторын суурь цутгах	м3	0.6
3	Бетон зуурмаг бэлтгэх	м3	0.6
4	10кВА чадалтай дизель генератор угсрах	иж бүр	1
5	50*50*5мм хэмжээтэй булан төмөр газардуулагчыг гар ажиллагаагаар зоох	ш	3
6	Цайрдсан ган тууз угсрах	м	6
<b>ДИЗЕЛЬ ГЕНЕРАТОРЫН ХАШААНЫ АЖИЛ</b>			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Шонгийн хөрс ухах	м3	4.9
2	Хөрс эргүүлж булах	м3	3.3
3	Бетон суурь цутгах В10	м3	1.6
4	Төмөр торон хашаа угсрах	1 секц	6