

## АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

<b>ӨНДӨРЖИЛТИЙН АЖИЛ</b>			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Нэмэгдэх шороог ухаж автосамосвалд ачих	м3	528.84
2	Шороог нягтруулах	м3	528.84
<b>ЯВГАН ЗАМ ТАЛБАЙН АЖИЛ</b>			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Явган хүний замын суурийг элс-хайрганы хольцоор хийх	1м3	39.63
2	Явган хүний замын хучилтийг өнгөт хавтангаар хийх / 1м2-д 16-50ш хавтан/	1м2	396.28
3	Явган хүний замын хөтөч хавтан суурилуулах	1м2	8.73
4	Явган хүний замын хашлага тавих	1у/м	265.1
<b>АВТО ЗАМ ТАЛБАЙН ТОХИЖИЛТЫН АЖИЛ</b>			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Замын суурийг элс-хайрганы хольцоор хийх	1м3	143.93
2	Халуун асфальтбетон хучилт хийх	1м3	67.17
3	Замын хашлага тавих /1х0.3х0.15м/	1у/м	265.8
<b>ЗҮЛЭГ ТАРИХ АЖИЛ</b>			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	15 см зузаан ургамлын хөрс нэмж гар аргаар зүлэг тарих хөрсийг бэлтгэх	м2	1149.86
2	Зүлэг тарих	м2	1149.86
3	Мод суулгах	ш	60
<b>ТОХИЖИЛТЫН АЖИЛ</b>			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Хашааны сууриний нүх гараар ухах	м3	8.4
2	Хашааны бетон суурь цутгах В20	м3	4.05
3	Бэлэн төмөр хашаа угсрах	м	225.5
4	Саравчны суурийн нүх гараар ухах	м3	1.82
5	Саравчны суурь цутгах В20	м3	1.14
6	Модон саравч угсрах	ш	2
7	Хогийн сав суурилуулах	ш	4