

**ӨМНӨГОВЬ АЙМГИЙН ЦОГТ-ОВОО СУМАНД ДАХИН ДАМЖУУЛАХ ЦТП
БАЙГУУЛАХ АЖЛЫН ТЕХНИКИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ**

Материалыг чанартай нийлүүлж, суурьлуулан хүлээлгэн өгөх шаардлагатай.

ШААРДЛАГАТАЙ МАТЕРИАЛ

д/д	Материалын нэрс	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Тайлбар
1	Сүлжээний эргэлтийн насос 15кВт, Бүтээмж-80-100м3/ц, Түрэлт-40м, IP44 түүнээс дээш	иж бүрдэл	1	Насос цахилгаан хөдөлгүүр, шахах сорох фланц жийрэг болт гайканы хамт
2	Ялтсан бойлер чадал-1.8МВт	ш	1	Ялтасны материал-304 түүнээс дээш
3	Инвертер 22 кВт, IP44 түүнээс дээш	ш	1	
4	ф108мм-н ган хоолой	м	24	
5	ф76мм-н ган хоолой	м	24	
6	Дулаалга	м2	20	
7	Битум түрхлэг	л	10	
8	Ороох тууз	ш	30	
9	Ду100-тай Хог шүүгч /фланц жийрэг болт гайканы хамт/	ш	1	
10	Ду65-тай Хог шүүгч /фланц жийрэг болт гайканы хамт/	ш	1	
11	Ду65 Үл буцах /фланц жийрэг болт гайканы хамт/	ш	1	
12	ф100-н бөмбөлгөн хаалт	ш	2	
13	ф65-н бөмбөлгөн хаалт	ш	2	
14	ф65-н зөөлөн холбоос	ш	2	
15	ф25-н бөмбөлгөн хаалт	ш	1	
16	1.6МПа-н манометр	ш	4	
17	120°С-тай термометр	ш	4	
18	Ду15 хаалт	ш	4	
19	Ду25 хаалт	ш	4	
20	ф35мм2-н кабель	м	110	
21	3-н фазын тоолуур	ш	1	
22	Цахилгааны удирдлагын шкаф	иж бүрдэл	1	
23	Инвертерийг удирдах самбар	ш	1	