

ЗГ-ын 12 дугаар байрны 4 дүгээр давхрын зүүн жигүүрийн коридор, өрөө, тасалгааны засварын ажлын техникийн тодорхойлолт

№	ЗАСВАРЫН ТАЛБАЙН ДЭЛГЭРЭНГҮЙ МЭДЭЭЛЭЛ											
	Өрөөний №	413	412	411	404	405	406	407б	407а	Коридор	Төв байрны гол шат	
2	Байрлал	Зүүн жигүүрийн зүүн тал	Зүүн жигүүрийн зүүн тал	Зүүн жигүүрийн зүүн тал	Зүүн жигүүрийн баруун тал	Зүүн жигүүрийн баруун тал	Зүүн жигүүрийн баруун тал	Зүүн жигүүрийн баруун тал	Зүүн жигүүрийн баруун тал	Зүүн жигүүрийн баруун тал	Зүүн жигүүр	Төв байрны хойд тал
3	Давхар	IV	IV	IV	IV	IV	IV	IV	IV	IV	IV	IV
4	Хэмжээс	Талбай м2	40.50	19.40	56.80	19.90	18.00	42.00	42.00	33.00	59.79	28.65
5		Урт метр	5.68	5.68	5.68	5.64	5.64	5.64	5.64	5.64	26.91	5.00
6		Өргөн метр	7.13	7.42	6.00	3.53	3.19	7.44	7.44	5.85	2.22	5.73
7		Өндөр метр	3.20	3.20	3.20	3.20	3.20	3.20	3.20	3.20	3.20	3.20
8	Засварын талбай м2	Хана	81.99	58.21	100.36	58.69	56.53	83.75	83.75	73.54	186.44	68.68
9		Тааз	40.50	19.40	56.80	19.90	18.00	42.00	42.00	33.00	59.79	28.65
10		Нийт	122.49	77.61	157.16	78.59	74.53	125.75	125.75	106.54	246.23	97.33

№	АЖЛЫН ДААЛГАВАР	ТАЛБАЙН ДУГААР*АЖЛЫН ТАЛБАЙН ХЭМЖЭЭ М2										
		413	412	411	404	405	406	407б	407а	Коридор	Төв байрны гол шат	
1	Интерьер /Зураг/	Ажлын 360м2 талбайн зураг (10 талбар)										
2	ТААЗ	Тааз буулгах	40.50	19.40	56.80	19.90	18.00	42.00	42.00	33.00	59.79	28.65
3		Цэвэрлэх										
4		Зөөх										
5		Уналттай таазны рам зангидах										
6		Гипсэн тааз угсрах										
7		Агаар сэлгэлтийн систем суурилуулах										
8		Цахилгааны монтаж хийх										
9		Цахилгааны лүүк хийх										
10		Замаск татах										
11		Эмульс хийх										

12		Гэрэлтүүлэг суурилуулах /Гэрэлтүүлгийн стандартын дагуу/										
13	ХАНА	Хана цэвэрлэх	81.99	58.21	100.36	58.69	56.53	83.75	83.75	73.54	186.44	68.68
14		Хана зүлгэх										
15		Ханын замаск татах										
16		Ханын тэгшилгээ хийх										
17		Ханын эмульс / Гоёлын хавтан										
18	ШАЛ	Шал хуулах	40.50	19.40	56.80	19.90	18.00	42.00	42.00	33.00	59.79	28.65
19		Цэвэрлэх										
20		Зөөх										
21		Тэгшилгээ										
22		Шал угсралт										
23		Бусад шаардлагатай нэмэлт ажлууд										