

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

САЛХИВЧИЙН АЖИЛ, С-1 СИСТЕМ			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	0.7 мм зузаан гөлмөн төмрөөр хийсэн агаар дамжуулах тэгш өнцөгт огтлолтой хоолой угсрах 800x300мм	м2	26.4
2	0.7 мм зузаан гөлмөн төмрөөр хийсэн агаар дамжуулах тэгш өнцөгт огтлолтой хоолой угсрах 650x300мм	м2	9.5
3	0.7 мм зузаан гөлмөн төмрөөр хийсэн агаар дамжуулах тэгш өнцөгт огтлолтой хоолой угсрах 600x300мм	м2	4.5
4	0.7 мм зузаан гөлмөн төмрөөр хийсэн агаар дамжуулах тэгш өнцөгт огтлолтой хоолой угсрах 550x300мм	м2	4.25
5	0.7 мм зузаан гөлмөн төмрөөр хийсэн агаар дамжуулах тэгш өнцөгт огтлолтой хоолой угсрах 450x300мм	м2	24
6	0.7 мм зузаан гөлмөн төмрөөр хийсэн агаар дамжуулах тэгш өнцөгт огтлолтой хоолой угсрах 400x300мм	м2	9.24
7	0.7 мм зузаан гөлмөн төмрөөр хийсэн агаар дамжуулах тэгш өнцөгт огтлолтой хоолой угсрах 250x200мм	м2	10.5
8	Агаарын тэгш өнцөгт огтлолтой хоолойн отвод 90 градустай хийж бэлтгэх 800x300мм	ш	2
9	Агаарын тэгш өнцөгт огтлолтой хоолойн отвод 90 градустай хийж бэлтгэх 650x300мм	ш	1
10	Тохируулгатай төмөр сараалжин жааз угсрах PP350x350	ш	4
11	Тохируулгатай төмөр сараалжин жааз угсрах PP400x400	ш	5
12	Салхивчийн худгийн дулаалгатай шилжүүлэх клапан угсрах	ш	5
13	Сэнс угсрах RP80-50/40-4D L=3100	ш	1
14	Сэнсэнд зөөлөн холбоос хийх	ш	2
15	Дуу намсгагч угсрах TKU80-50	ш	1
16	Тохируулах хаалт угсрах LKR80-50	ш	1
САЛХИВЧИЙН АЖИЛ, С-2 СИСТЕМ			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	0.7 мм зузаан гөлмөн төмрөөр хийсэн агаар дамжуулах тэгш өнцөгт огтлолтой хоолой угсрах 200x150мм	м2	16.8
2	Агаарын тэгш өнцөгт огтлолтой хоолойн отвод 90 градустай хийж бэлтгэх 150x150мм	ш	4
3	Тохируулгатай төмөр сараалжин жааз угсрах PP150x150	ш	2
4	Тэнхлэгт сэнс угсрах VENTS-VKM125	ш	1
САЛХИВЧИЙН АЖИЛ, О-1 СИСТЕМ			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	0.7 мм зузаан гөлмөн төмрөөр хийсэн агаар дамжуулах тэгш өнцөгт огтлолтой хоолой угсрах 600x300мм	м2	30.6
2	0.7 мм зузаан гөлмөн төмрөөр хийсэн агаар дамжуулах тэгш өнцөгт огтлолтой хоолой угсрах 600x250мм	м2	8.5
3	0.7 мм зузаан гөлмөн төмрөөр хийсэн агаар дамжуулах тэгш өнцөгт огтлолтой хоолой угсрах 400x250мм	м2	23.4
4	0.7 мм зузаан гөлмөн төмрөөр хийсэн агаар дамжуулах тэгш өнцөгт огтлолтой хоолой угсрах 350x300мм	м2	11.05
5	0.7 мм зузаан гөлмөн төмрөөр хийсэн агаар дамжуулах тэгш өнцөгт огтлолтой хоолой угсрах 200x200мм	м2	3.84
6	Агаарын тэгш өнцөгт огтлолтой хоолойн отвод 90 градустай хийж бэлтгэх 600x300мм	ш	1
7	Агаарын тэгш өнцөгт огтлолтой хоолойн отвод 90 градустай хийж бэлтгэх 400x250мм	ш	1
8	Агаарын тэгш өнцөгт огтлолтой хоолойн отвод 90 градустай хийж бэлтгэх 200x200мм	ш	1
9	Тохируулгатай төмөр сараалжин жааз угсрах PP250x250	ш	10

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

10	Тохируулгатай төмөр сараалжин жааз угсрах PP150x150	ш	2
11	Салхивчийн худгийн дулаалгатай шилжүүлэх клапан угсрах	ш	3
12	Сэнс угсрах RP80-50/40-4D L3100	ш	1
13	Цахилгаан халаагч EOS-80-50/30 угсрах	ш	1
14	Усан хөргөлтийн төхөөрөмж угсрах, CHV-80-50/30	ш	1
15	Сэнсэнд зөөлөн холбоос хийх	ш	2
16	Дуу намсгагч угсрах TKU80-50	ш	1
17	Тохируулах хаалт угсрах LKR80-50	ш	1
18	Агаарын шүүлтүүр угсрах VFK80-50	ш	1
САЛХИВЧИЙН АЖИЛ-СЗ, ОЗ			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	0.7 мм зузаан гөлмөн төмрөөр хийсэн агаар дамжуулах тэгш өнцөгт огтлолтой хоолой угсрах 350x300мм	м2	18.59
2	0.7 мм зузаан гөлмөн төмрөөр хийсэн агаар дамжуулах тэгш өнцөгт огтлолтой хоолой угсрах 300x250мм	м2	11
3	0.7 мм зузаан гөлмөн төмрөөр хийсэн агаар дамжуулах тэгш өнцөгт огтлолтой хоолой угсрах 300x200мм	м2	9
4	0.7 мм зузаан гөлмөн төмрөөр хийсэн агаар дамжуулах тэгш өнцөгт огтлолтой хоолой угсрах 200x150мм	м2	2.52
5	Тохируулгатай төмөр сараалжин жааз угсрах PP250x250	ш	5
6	Тохируулгатай төмөр сараалжин жааз угсрах PP200x200	ш	5
7	Тохируулгатай төмөр сараалжин жааз угсрах PP150x150	ш	2
8	Вентиляторын агрегат байрлуулах, 2VV-AVENTIS HRB-20	ш	1
9	Агаарын тэгш өнцөгт огтлолтой хоолойн отвод 90 градустай хийж бэлтгэх 350x300мм	ш	5
10	Агаарын тэгш өнцөгт огтлолтой хоолойн отвод 90 градустай хийж бэлтгэх 300x250мм	ш	2
11	Агаарын тэгш өнцөгт огтлолтой хоолойн отвод 90 градустай хийж бэлтгэх 300x300мм	ш	2
12	Агаарын тэгш өнцөгт огтлолтой хоолойн отвод 90 градустай хийж бэлтгэх 300x200мм	ш	1
13	Агаарын тэгш өнцөгт огтлолтой хоолойн отвод 90 градустай хийж бэлтгэх 200x150мм	ш	1

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

БУУЛГАЛТЫН АЖИЛ			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Вааран хавтанцараар хийсэн шалны өнгөлгөөг /хавтанцарыг эргүүлж ашиглахгүйгээр/ буулгах	м2	165.41
2	Вааран хавтанцараар хийсэн ханын өнгөлгөөг буулгах	м2	430.86
3	Хуучин будагтай ханын гадаргууг 100% хусаж цэвэрлэх	м2	331.6
4	Хананы тоосгон өргийг гараар ухах	м3	97.1705
5	Хаалга авах, ховилыг задлах	хайрцаг	67
6	Шаазан угаагуур буулгах	ш	26
7	Шаазан жорлон буулгах	ш	39
ХАНА, ХААЛГА, ТУСГАЙ ХЭРЭГЦЭЭТ ӨРӨӨНИЙ ТОНОГЛОЛ УГСРАХ АЖИЛ			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	1\2-ын өргөн ерийн тоосгон хамар хана арматурлаж өрөх	м2	8.24
2	Ариун цэврийн өрөөний хана бэлэн өнгөлгөөтэй модон хийцээр угсрах	м2	85.48
3	Ариун цэврийн өрөөний кабины хавтан хаалга угсрах /1.2м2/	ш	26
4	Хаалганд бариул угсрах	иж бүрдэл	26
5	Хаалганд цоож суулгах	ш	26
6	Гадна дотор тоосгон хананд 3 м2 хүртэл талбайтай хаалга /ХБ21-07/ усрах	м2	23.52
7	Хаалганы зай завсрыг баллонтой шүрдэг хөөсөөр чигжих	м2	23.52
8	Гүйдэг хаалга угсрах /ХБ21-10/	ш	5
9	Гүйдэг хавтан хаалга угсрах /ХХ-2/	ш	3
10	Ариун цэврийн өрөөний хаалганд хаяг тогтоох	иж бүрдэл	20
11	Төмөр бариул угсрах,Л- 600мм /тусгай хэрэгцээт иргэдэд зориулсан/	ш	24
12	Сөхдөг төмөр бариул угсрах	ш	4
13	Хүүхдийн суудал угсрах	ш	4
14	Хүүхэд хуурайлах эвхдэг тавцан угсрах	ш	4
15	Жалюзан хошиг /1.1м /тогтоох	ш	4
16	Чийгтэй орчинд толийг хананд нааж суулгах /налуу толь 750х500мм-7ш/	м2	2.625
ШАЛНЫ АЖИЛ			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Шаланд 20 мм зузаан цементэн тэгшилгээ хийх	м2	170.42
2	Шаланд 1 үе наамал ус тусгаарлалт хийх	м2	204.504
3	Шал тэгшлэгч хийх	м2	170.42
4	Шалны хавтанцарыг 10 см зузаан багсармалаар наах	м2	170.42
ДОТОР ЗАСЛЫН АЖИЛ			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Дотор тоосго ба бетон ханыг шохойн зуурмагаар гараар ердийн шавардах	м2	16.48
2	Дотор талын тоосго ,бетонон гадаргуугийн 10м2 талбайд шаврын засварыг шохойн-цементэн зуурмагаар 20 мм зузаантай хийх	м2	430.86
3	Цонх хаалганы амалгааны шаврын засвар	м2	54.27
4	Хавтанцарыг /плита/ хананд цавуугаар наах	м2	430.86
5	Плитаны чигжээс	м2	4.3
6	Цонхны хуванцар тавцан угсрах	м2	20
7	Хана, хаалга цонхны амалгааг усан цийдэм будгаар өнхрүүлгээр өндөр чанартай будах	м2	365.87
8	Чийгтэй нөхцөлд ажиллах төмөр каркастай гипсэн тааз угсрах	м2	170.42
9	Гипсэн таазанд тэгшилгээ хийх	м2	170.42
10	Усан цийдмэг ба поливинилацетат будгаар будалтанд бэлтгэсэн таазыг 100 % багсаар будах	м2	170.42
АРИУН ЦЭВРИЙН ӨРӨӨНИЙ ШААЗАН ХЭРЭГЛЭЛ УГСРАХ АЖИЛ			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

БУУЛГАХ АЖИЛ /ДОТОР БОХИР УСНЫ ЗАСВАР/			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	50мм хүртэл голчтой ширмэн хоолойг задлаж буулгах(холбох хэрэгсэлийн хамт)	м	485
2	100мм хүртэл голчтой ширмэн хоолойг задлаж буулгах(холбох хэрэгсэлийн хамт)	м	410
3	125мм хүртэл голчтой ширмэн хоолойг задлаж буулгах(холбох хэрэгсэлийн хамт)	м	32
4	150мм хүртэл голчтой ширмэн хоолойг задлаж буулгах	м	98
5	200мм хүртэл голчтой ширмэн хоолойг задлаж буулгах	м	10
6	100мм голчтой ширмэн трап буулгах	ш	15
7	Шаазан угаагуур буулгах	ш	84
8	Тосгуур буулгах	ш	11
9	Паддон буулгах	ш	2
10	Тусгай зориулалтын угаалтуур буулгах	ш	1
БАРИЛГЫН БУУЛГАХ АЖИЛ			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Хавтанцараар хийсэн ханын өнгөлгөөг буулгах	м2	381
2	Хуучин дүүжин тааз задлаж буулгах /а/ц-ийн өрөөний/	м2	416
3	Хананы бүрээс МД хавтан буулгах	м2	1792
4	Хуучин дүүжин тааз задлаж буулгах /коридор/	м2	576
5	Хавтанцараар хийсэн шалны өнгөлгөөг /хавтанцарыг эргүүлж ашиглахгүйгээр/ буулгах	м2	398
6	Үзлэгийн нээлхий буулгах ([k1=00.5], [k2=0.5])	ш	99
ДОТОР БОХИР УСНЫ АЖИЛ			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Бохир усны хуванцар хоолой d-50	м	430
2	Бохир усны хуванцар хоолой d-100	м	480
3	Бохир усны хуванцар хоолой d-150	м	106
4	Бохир усны хуванцар хоолой d-200	м	20
5	Шаазан тосгуур тавих	1ш	20
6	Төмөр тосгуур тавих	1ш	10
7	Шаазан зайлах торхтой суултуур байрлуулах	1ком	27
8	Хүйтэн ба халуун усны салбар шугамтай угаагуур тавих	1ш	85
9	Цэвэрлэгээний угаагуур тавих	1ш	8
10	Трап / голч-100мм/	1ш	8
11	Шүршүүрийн тэвш тавих	1ш	2
ЗАСЛЫН ЗАСВАРЫН АЖИЛ			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	1\2-ын өргөн ерийн тоосгон хана өрөх	м2	381
2	Дотор талын ханын гадаргууг шохой-цементэн буюу цементэн зуурмагаар 20мм зузаантай хийх	м2	381
3	Ханыг тосон будгаар өнхрүүлгээр ердийн будах	м2	381
4	Таазны гадаргууд шаврын засварыг шохойн зуурмагаар 20мм зузаантай хийх	м2	416
5	Тааз усан цийдэм будгаар өнхрүүлгээр өндөр чанартай будах	м2	416
6	20 мм зузаан цементэн тэгшилгээ хийх	м2	398
7	Бетон зуурмаг бэлтгэх	м3	8.2
8	Хананд хяналтын төмөр рамтай нээлхий угсрах	ш	99
9	Коридорын таазны МД хавтан угсрах	м2	576
10	Коридорын хананы МД хавтан өнгөлгөө хийх	м2	1792

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

БУУЛГАХ АЖИЛ /ДОТОР ХАЛУУН ХҮЙТЭН УСНЫ ШУГАМЫН ЗАСВАР/			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Эргүүлэгт холбоотой 15-32мм хүртэл голчтой шугам буулгах	м	1815
2	Эргүүлэгт холбоотой 50-70мм хүртэл голчтой шугам буулгах	м	260
3	Гагнаж залгасан 80мм яндан хоолойг буулгах	м	240
4	50мм хүртэлх яндангийн дулаалга задлах	м3	8.005
5	150мм хүртэлх яндангийн дулаалга задлах	м3	2.03
6	Ф15-80мм хүртэл голчтой хаалт буулгах.	ш	296
БАРИЛГЫН БУУЛГАХ АЖИЛ			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Тоосгон хана буулгах	м3	48
2	Бетон дэвсгэр үетэй цементэн шалыг хийн алхаар ухаж задлаж буулгах	м2	541
3	Шалны алаг чулуун хавтанцрыг 50% хүртэл эргүүлж ашиглахаар задлаж буулгах	м2	634
4	Хаалганы хавтас хайрцаг авах	хайрцаг	98
5	Ханын тоосгон өргийг буулгах	м3	0.75
ДОТОР ЦЭВЭР УСАН ХАНГАМЖИЙН АЖИЛ			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	D=15мм голчтой цайрдсан ган хоолой угсрах	м	145
2	D=20мм голчтой цайрдсан ган хоолой угсрах	м	137
3	D=25мм голчтой цайрдсан ган хоолой угсрах	м	115
4	D=32мм голчтой цайрдсан ган хоолой угсрах	м	66
5	D=40мм голчтой ган хоолой угсрах	м	34
6	D=80мм голчтой цайрдсан ган хоолой угсрах	м	334
7	Голч-15мм голчтой ган хоолой угсрах	м	145
8	Голч-20мм голчтой ган хоолой угсрах	м	470
9	Голч-25мм голчтой ган хоолой угсрах	м	130
10	Голч-32мм голчтой ган хоолой угсрах	м	264
11	Голч-40мм голчтой ган хоолой угсрах	м	30
12	Голч-50мм голчтой ган хоолой угсрах	м	210
13	Усан хангамжийн хоолойн бэлдэц бэлтгэх яндангийн голч 15-25мм	м	1142
14	Усан хангамжийн хоолойн бэлдэц бэлтгэх яндангийн голч 32-40мм	м	394
15	Усан хангамжийн хоолойн бэлдэц бэлтгэх яндангийн голч-50мм	м	210
16	Отвод голч-80мм угсрах	ш	20
17	Яндан хоолойн тусгаарлах гадаргууг тосон найруулсан будгаар будах	м2	542.34
18	Яндан хоолойг хагас дугуй пенополиуритан хавтангаар бүрэх, ф20	м2	66
19	Яндан хоолойг хагас дугуй пенополиуритан хавтангаар бүрэх, ф25	м2	35.49
20	Яндан хоолойг хагас дугуй пенополиуритан хавтангаар бүрэх, ф32	м2	129.888
21	Яндан хоолойг хагас дугуй пенополиуритан хавтангаар бүрэх, ф40	м2	17.544
22	Яндан хоолойг хагас дугуй пенополиуритан хавтангаар бүрэх, ф50	м2	114.45
23	Яндан хоолойг хагас дугуй пенополиуритан хавтангаар бүрэх, ф89	м2	212.758
24	Дулаалгын гадаргууг өнгийн туузаар ороох	м2	576.13
25	Бөмбөлгөн хаалт ф15 мм байрлуулах	ш	142
26	Бөмбөлгөн хаалт ф20 мм байрлуулах	ш	89
27	Бөмбөлгөн хаалт голч d=25мм	ш	20
28	Бөмбөлгөн хаалт голч d=32мм	ш	28
29	Бөмбөлгөн хаалт голч d=40мм	ш	4
30	Бөмбөлгөн хаалт голч d=50мм	ком	6
31	Бөмбөлгөн хаалт голч d=80мм	ком	7
32	Галын шүүгээ,кран, шланга, хошуу угсрах, голч d=50мм	ком	15

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

33	Мэдрэгчтэй холигч байрлуулах /богино/	1ш	85
34	Мэдрэгчтэй холигч байрлуулах /урт/	1ш	38
35	Душны холигч байрлуулах	1ш	2
36	Винтель голч d=15мм байрлуулах /тоноглолд/	ш	370
37	Ус юүлэх вентиль d=20мм тавих	ш	75
38	Бэхэлгээний хомут хийх ([k1=0.5])	ш	623
39	Тулгуурын булан төмөр байрлуулж суулгах	ш	40
УС ХЭМЖИГЧИЙН АЖИЛ			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Усны тоолуур угсрах ф-25 мм	ш	1
2	Усны тоолуур угсрах ф-32 мм	ш	1
3	Усны тоолуур угсрах ф-50 мм	ш	1
4	Бөмбөлгөн хаалт голч d=80мм	ком	2
5	Бөмбөлгөн хаалт голч d=65мм	ком	2
6	Бөмбөлгөн хаалт голч d=32мм	ш	2
7	Автомат хий авагч тавих	ш	22
8	32 мм хүртэл голчтой бохир шүүгч тавих	ш	1
9	50мм хүртэл голчтой бохир шүүгч тавих	ш	1
10	80мм хүртэл голчтой бохир шүүгч тавих	ш	1
11	Гурвалсан кранттай монометр	ш	3
12	Төмөр гэртэй термометр	ш	2