БАТЛАВ:
АЙМГИЙН БАЙГАЛЬ ОРЧНЫ ГАЗРЫН
ДАРГА Н.ОТГОНБАЯР

2024 оны10 дугаар сарын 30-ны өдөр

ГАДАРГЫН УСНЫ НӨӨЦИЙГ НЭМЭГДҮҮЛЭХ, БОРОО, ЦАСНЫ УС ХУРИМТЛУУЛАХ ХӨВ, ЦӨӨРӨМ БАЙГУУЛАХ БОЛОМЖИТ ГАЗРЫН СУДАЛГАА ХИЙЛГЭЖ, ЗУРАГ ТӨСӨВ БОЛОВСРУУЛАХ АЖЛЫН ДААЛГАВАР

№	Ажил гүйцэтгэх үндэслэл:	Дорноговь аймгийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын 2020 оны 02/06 дугаар тогтоолоор батлагдсан Засаг даргын үйл “Хөгжлийн төлөө хамтдаа-2” үйл ажиллагааны хөтөлбөр Дорноговь аймгийн Засаг даргын 2024 оны 07 дугаар сарын 09-ний өдрийн А/553 дугаар захирамж
1	Хөрөнгө оруулалтын эх үүсвэр:	Орон нутгийн төсөв. Дорноговь аймгийн байгаль орчныг хамгаалах, нөхөн сэргээх арга хэмжээний зардал
2	Санхүүжилтийн хуваарь:	100,0 сая төгрөг
3	Захиалагч байгууллага:	Дорноговь аймгийн Байгаль орчны газар
4	Байршил:	Дорноговь аймгийн Даланжаргалан, Сайншанд, Өргөн, Эрдэнэ сумдад
5	Ажлын зорилго:	Хөв цөөрөм байгуулах нэн шаардлагатай 4 газарт хөв цөөрмийн зураг төслийг боловсруулах, судалгаа гаргах
6	Ажлыг гүйцэтгэх хугацаа:	2024 он
7	Гүйцэтгэх ажлууд:	1. Байр зүйн зураглал 1:1000 масштабтай инженер геодез, топо зураглал, инженер-геологийн судалгаа боловсруулах ажлыг эрх бүхий мэргэжлийн байгууллагаар хийлгэх 2. Далангийн найдвартай ажиллах хийц, хэлбэр хэмжээг тооцож тодорхойлох 3. Хатуу урсцын, хагшаасны тооцоо хийх 4. Ус өнгөрүүлэх барилга байгууламжийн хийц, хэлбэр хэмжээг тооцож тодорхойлох 5. Болзошгүй үерийн аюулыг 1, 5, 10%-ийн хангамшлын зарцуулалтыг тодорхойлж, үерийн зардлыг 1%-ийн хангамшлаар тооцох **Баталгаажуулалт**

		6. Хөв, цөөрөм (Усан сан) байгуулах зураг төсвийг Барилга, хот байгуулалтын яамны Барилгын хөгжлийн төвөөр магадлал хийлгэх 7. Онцгой байдлын газраар Зураг төсөлд дүгнэлт гаргуулах 8. Газрын харилцаа барилга хот байгуулалтын газраар зураг төсөлд санал авч зөвшилцөх
8	Гүйцэтгэгчид тавигдах шаардлага:	1. Барилга хот байгуулалтын яамны "Хот байгуулалтын баримт бичиг, барилга байгууламжийн зураг төсөл боловсруулах ажлын тусгай зөвшөөрөл"-ийн 1.3.5. "Усны барилга байгууламжийн зураг төсөл боловсруулах" тусгай зөвшөөрөлтэй аж ахуйн нэгж, байгууллага
9	Ашиглах материал:	Монгол Улсын хуулиуд - Монгол Улсын Үндсэн хууль - Хот тосгоны эрх зүйн байдлын тухай хууль - Хот байгуулалтын тухай хууль - Усны тухай хууль - Байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын тухай - Газрын тухай хууль - Барилгын тухай хууль **Норм, нормативууд:** - БД 11-102-07 Барилга байгууламжийн инженер-экологийн судалгаа - БД 81-16-12 Зураг төслийн ажлын жишиг үнэ - БД 81-106-11 Усны барилга байгууламжийн зураг төслийн ажлын жишиг норм - ЗГ-ын 2009 оны 204 дүгээр тогтоол, Барилга байгууламжийн зураг төсөл боловсруулах, зөвшилцөх, магадлал хийх дүрэм - БНбД 33-01-03 Усны барилга байгууламжийн зураг төсөл зохиох үндсэн журам - БНбД 81-33-10 Усны барилга байгууламжийн ажлын төсвийн суурь норм - БНбД 81-95-12*/2020/ Барилгын төсөв зохиох дүрэм шинэчлэн батлах тухай - БНбД 11-06-03 Зургийн ерөнхий инженер (ерөнхий архитектур)-ийн дүрэм - БНбД 11-07-04 Барилга, байгууламжийн инженерийн судалгааны нийтлэг үндэслэл - БНбД 11-03-01 Барилгын инженер геологийн ажил - БД 81-105-11 Усны барилга байгууламжийн инженер, хайгуул судалгааны ажлын жишиг норм - БНбД 33-03-05 Голын гидротехникийн барилга байгууламж - БНбД 33-04-09 Усны барилга байгууламжийн суурь

		- БНбД 33-05-09 Усны барилга байгууламжийн ачаалал ба үйлчлэл - БНбД 33-06-09 Усны барилга байгууламжийн бетон ба төмөр бетон бүтэц - БНбД 3.05.04-90 Усан хангамж, бохир ус, гадна шугам сүлжээ, түүний барилга байгууламж - БНбД 33-07-09 Шороон боомт - БНбД 33-08-09 Бетон ба төмөр бетон боомт Бусад норм, норматив баримт бичиг, норм, дүрэм, заавар.
10	Ажлын иж бүрдэл:	- Хөв цөөрмийн иж бүрэн зураг ажлын зураг төсөл - Материалын түүвэр, хөрөнгө оруулалтын тооцоо, төсөв - Инженер-геологийн судалгааны ажлын тайлан - Геодезийн судалгааны ажлын тайлан - Бусад холбогдох материал Ажлын зураг төсөл, төсвийг pdf, dwg болон ажлын файл хэлбэрээр CD дээр бичиж 3 хувь үйлдэж хүлээлгэн өгнө.
11	Онцгой нөхцөл:	- Үерийн уснаас хамгаалах арга хэмжээ - Газар хөдлөлтөөс үзүүлэх ачаалал, эрсдэлийг тооцсон байх - Үерийн ус, халиа тошин үүсэхээс хамгаалах арга хэмжээг тооцох - Хүн, мал осолдохгүй байх нөхцөлийг бүрдүүлэх - Усан сангийн орчимд гоц халдварт өвчинтэй сэг, зэм булшилсан эсэхийг сайтар нягтлах
12	Эдийн засгийн тооцоо төсөв:	Төсвийг ESTIMATOR-PRO программ болон түүнтэй төстэй программаар тооцно. Ажлын гүйцэтгэлтэй холбогдуулан гарах хяналтын зардал, магадалшгүй ажлын зардал, бусад зардлыг төсвийн тооцоонд оруулна.
13	Ажлын үе шатны хуваарь	Ажлын үе шат ажлыг эхлүүлэх, судалгаа, зураг төсөв боловсруулж дуусах, мэргэжлийн байгууллагаар хянуулж, дүгнэлт гаргуулах, тайлан хүлээлгэж өгөх гэх мэт

---o0o---