

## АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

## ХИЙГДЭХ АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Тулгуурын суурин дор бетон бэлтгэл цутгах В10	м3	9.64
2	Цутгамал гишгүүр, пандус цутгах В20, ЦГ-1,П-1	м3	29.86
3	Тулгуурын төмөр бетон суурь цутгах В20, ТС-1-Тс-4	м3	49.9
4	Тулгуурын суурийг арматурчлах	тн	1.0954
5	Суулгах нарийвч төмөр суулгах Сн1	тн	1.5233
6	Сууринд анкерын боолт суулгах М27x500	тн	0.102
7	Ган тулгуур угсрал Тр-1, Тр-2	тн	2.744
8	Ган бүтээцэд ГФ021-р хөрсжүүлэлт хийх	тн	2.74
9	Ган бүтээцийг төмрийн ПФ115 будгаар 2 удаа будах	тн	2.74

## БУСАД ХИЙГДЭХ АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Өндөр хүчин чадалтай нураах алхаар одоо байгаа төмөр бетон суурийг задлаж буулгах	м3	24
2	Сувгийн нүхийг эксковатороор ухаж шороог автосамосвалд ачих	м3	107
3	Мөн гараар засч ухах	м3	8
4	Механизмаар суурийн хажуугаар хайргархаг хөрсөөр эргүүлж булах	м3	27.2
5	Мөн гараар эргүүлж булах	м3	4.8
6	Хөрсийг хийн тромбовкоор нягтруулах	м3	32
7	Хөрстэй харьцах гадаргууд ус тусгаарлагчийг битум түрхлэгээр 2 ўе хийх	м2	216