

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

ГАДНА ГЭРЭЛТҮҮЛЭГ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Цагийн механизмтай гадна гэрэлтүүлгийн удирдлагын самбар 380В I хэв-32 А 500х500х250 мм IP54	ширхэг	1
2	Гэрэлтүүлэгчийн шонгийн суурь ФМ0159-2.0	ш	29
3	Гадна талбайн гэрэлтүүлгийн 2 толгойтой төмөр шон угсрах 8м	ш	16
4	Гадна талбайн гэрэлтүүлгийн 1 толгойтой төмөр шон угсрах 8м	ш	13
5	Гадна талбайн гэрэлтүүлгийн кронштейн шонд угсрах нэг тийш харсан К1-2,0-2,0	ш	16
6	Гадна талбайн гэрэлтүүлгийн кронштейн шонд угсрах хоёр тийш харсан К2-2,0-2,0	ш	13
7	Гадна талбайн гэрэлтүүлгийн к1П-1.5-1.5 кронштейн шонд угсрах	ш	11
8	Диодон гэрэлтэй 80Вт 9170Лм, 5000К нэмэлт гэрэлтүүлэгч угсрах	ш	11
9	Диодон гэрэлтэй явган замын гэрэлтүүлэгч 60Вт 8700Лм, 4000К IP65 гэрэлтүүлэгч угсрах	ш	11
10	0.66 кВ хөнгөн цагаан голчтой ПВХ тусгаарлагчтай хүчний кабель АВВГнг 4х16 мм ²	м	710
11	0.66 кВ хөнгөн цагаан голчтой ПВХ тусгаарлагчтай хүчний кабель АВВГнг 4х10 мм ²	м	200
12	0.66 кВ хөнгөн цагаан голчтой ПВХ тусгаарлагчтай хүчний кабель АВВГнг 4х6 мм ²	м	400
13	ПВнг маркийн 1х2.5мм ² огтлолтой утсыг сунгаж татах	м	1500
14	ПВ маркийн 1х6мм ² огтлолтой утсыг сунгаж татах	м	2
15	16мм ² хүртэл огтлолтой кабелийн судсанд төгсгөвч шахах	ш	180
16	10мм ² хүртэл огтлолтой кабелийн судсанд төгсгөвч шахах	ш	40
17	Хүчний клемтэй хоболтын хайрцаг	шир	40
18	Хуванцар хоолой ф50 мм	м	23

ГАЗАР ШОРООНЫ АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Кабелийн шуудууг 3-р зэргийн хөрсөнд гараар ухах	м3	120.3
2	Элсэн дэвсгэр кабельд хийх	м	765
3	Тоосгон хучилт кабельд хийх	м	765
4	Шуудуу нүхийг 2-р зэргийн хөрсөөр эргүүлж булах	м3	58.36
5	Ф50 мм ган хоолой шуудуунд угсрах	км	0.68

ШОНГИЙН НҮХ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Шонгийн нүх гараар ухах	м3	96.074
2	Шонгийн нүх эргүүлж булах	м3	74.074
3	Шонг бетоноор чигжих В20	м3	16
4	Хайрган дэвсгэр үе хийх	м3	6
5	Битум түрхлэгээр 2 үе хийх	м2	64