

## АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

## ИНТЕРНЕТ СҮЛЖЭЭ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Шилэн кабель 12кор GYT53	1км	0.45

## ТЕЛЕФОН ХОЛБОО

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Кабелийг татаж сунгах, ТПП50х2х0,5	м	380
2	Кабелийг татаж сунгах, ТПП10х2х0,4	м	900
3	Холбооны кабелийн муфт	1 ш	1

## ХЯНАЛТЫН КАМЕР

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Ажиглалтын дуран суурилуулах төмөр багана	ш	2
2	Холболтын хайрцаг 600х450х370мм RITTAL AE1338.500	ш	2
3	Шилэн кабелийн төгсгөлийн төхөөрөмж угсрах ODF 12 core SLOJ-FDF-RM4C	ш	2
4	Шилэн кабелийн холболтын кабель Jampeg	ш	4
5	Шилэн кабелийн модуль PFT3960 3970	хос	2
6	Компьютерийн сүлжээний сэлгэгч 8 гаралттай, Swltch PFS3110-8ET-96	ш	2
7	Гадна болон дотор зориулалтын ажиглалтын дуран /IPC-HFBW9842H-Z-MN	ш	4
8	Шилэн кабель 12кор GYT53	1км	0.16
9	Кабелийг татаж сунгах, STP4х2х0,5	м	320
10	1 фазын автомат таслуур угсрах 10 а MCB	ш	2
11	0.66 кВ зэс голтой ПВХ тусгаарлагчтай гал тархаадаггүй хүчний кабель ВВГнг 3х2.5 мм2	м	40
12	Олон салаа уртасгагч залгуур, 16а	ш	2

## ГАДНА ХОЛБОО

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Холбооны худаг хийх M1 1850х1270х2640 мм	ш	5
2	Оролтын бетон бэхэлгээ хийх 10ш	м3	0.088
3	Бэхлэлтийн бетон блок хийх 5ш	м3	0.0264
4	Шуудуу гараар ухах	м3	123
5	Мөн гараар буцааж чигжих	м3	73
6	Элсэн дэвсгэр кабельд хийх	м	330
7	Полиэтилен 110мм хоолойг угсрах	м	580
8	Ган хоолой ф50 мм	км	0.58
9	Хуванцар уян хоолой ф50 мм / угсралтын хэрэгслийн хамт/	м	290