

**ЗГ-ын 12 дугаар байрны 3 дугаар давхрын засварын ажлын
техникийн тодорхойлолт**

ЗАСВАРЫН ТАЛБАЙН ДЭЛГЭРЭНГҮЙ МЭДЭЭЛЭЛ								
1	Өрөөний №	Үүд	Архивийн хажуугийн коридор	Төв байрны гол шат	Коридор Зүүн жигүүр	Төв байрны коридор	414	
2	Байрлал	Төв байрны шатны эсрэг голын зай	Төв байрны зүүн жигүүр	Төв байрны хойд тал	Зүүн жигүүр	Төв байр	Зүүн жигүүрийн зүүн тал	
3	Давхар	III	III	III	III	III	IV	
4	Хэмжээс	Талбай м2	52.10	25.60	28.65	59.79	172.93	36.10
5		Урт метр	5.23	6.69	5.00	26.91	78.04	5.68
6		Өргөн метр	9.96	3.82	5.73	2.22	2.22	6.36
7		Өндөр метр	3.20	3.20	3.20	3.20	3.20	3.20
8	Засварын талбай м2	Хана	97.22	67.31	68.68	186.44	513.66	77.03
9		Тааз	52.10	25.60	28.65	59.79	172.93	36.10
10		Нийт	149.32	92.91	97.33	246.23	686.59	113.13

№	АЖЛЫН ДААЛГАВАР	ТАЛБАЙН ДУГААР*АЖЛЫН ТАЛБАЙН ХЭМЖЭЭ М2
---	-----------------	--

		Үүд	Архивийн хажуугийн коридор	Төв байрны гол шат	Коридор Зүүн жигүүр	Төв байрны коридор	414	
1	Интерьер /Зураг/		Ажлын 326м2 талбайн зураг (6 талбар)					
2	ТААЗ	Тааз буулгах	52	26	29	60	173	36
3		Цэвэрлэх						
4		Зөөх						
5		Уналттай таазны рам зангидах						
6		Гипсэн тааз угсрах						
7		Агаар сэлгэлтийн систем суурилуулах						
8		Цахилгааны монтаж хийх						
9		Цахилгааны лүүк хийх						
10		Замаск татах						
11		Эмульс хийх						
12		Гэрэлтүүлэг суурилуулах /Гэрэлтүүлгийн стандартын дагуу/						
13		ХАНА						
14	Хана зүлгэх							
15	Ханын замаск татах							
16	Ханын тэгшилгээ хийх							
17	Ханын эмульс / Гоёлын хавтан							
18	ШАЛ	Шал хуулах	52	26	29	60	173	
19		Цэвэрлэх						
20		Зөөх						
21		Тэгшилгээ						
22		Шал угсралт						
23		Бусад шаардлагатай нэмэлт ажлууд						