

БАТЛАВ
ЗАСАГ ДАРГА  Б. АЗЖАРГАЛ

ТЕХНИКИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ:2024 Замын сан-3
Авто зогсоол /Дархан сум 330-р ангийн НОС-ны байр/

ЗТБХБ-ын сайдын 2019 оны 7 дугаар сарын 31-ны өдрийн 256 дугаар тушаалаар батлагдсан "Автозам, замын байгууламжийн барилга, засварын ажлын төсөв зохиох заавар" –ын дагуу зохиогдсон .

№	НЭР ТӨРӨЛ, ҮЗҮҮЛЭЛТ	ТОДОРХОЙЛОЛТЫН ШААРДЛАГА
1	Материал	Гэрээнд өөрөөр заагаагүй бол бүх бараа, материал нь шинэ, ашиглагдаагүй байна. Материалд лабораторийн туршилт шинжилгээ хийгдсэн байх.
2	Стандарт	Бараа, материал нь олон улсын хэмжээнд болон монгол улсад мөрдөж буй стандартын шаардлагыг хангасан байна.
3	Байршил	Авто зогсоол /Дархан сум 330-р ангийн НОС-ны байр/
4	Төсөвт өртөг:	60,000,000.0 төгрөг
4.1	Түр барилга	Контейнер байрлуулах 1ш, Усны нөөцийн сав байрлуулах 1ш,
4.2	Замын чиг сэргээх, гадаслах	Замын чиг сэргээх 0.031км,
4.3	Замын далан ухмалын ажил	Тохиромжгүй материал ухаж ачиж зайлуулах /экскаватороор/ 394м3, Ул хөрс тэгшилж, нягтруулах 786м2, Хайрган хөвөө гараар байгуулах 8.0м3,
4.4	Замын суурийн ажил	Буталсан чулуун хольцоор суурь байгуулах 0м3, Суурийн доод үе байгуулах 177.0м3,
4.5	Замын хучилтын ажил	Халуун асфальтбетон хольцоор өнгө үе байгуулах 29.5м3, Шингэн цацлага хийх /Prime coat/ 590м2, Замын хашлага тавих /1x0.3x0.18м/ 99.0м
4.6	Замын тоноглолын ажил	Замын тэмдэг суурилуулах 1ш, Зүлэгжүүлэх 801.3м2,
4.7	Замын тэмдэглэгээний ажил	Замын тэмдэглэгээг зориулалтын машинаар термопластик будгаар хийх 48.5м2,
4.8	Явган хүний замын ажил	Явган хүний замын суурь зохист найрлага бүхий элс-хайрганы хольцоор байгуулах 10.0м3, Явган хүний замын хашлага байрлуулах 58.0м, Явган хүний замын хучлага өнгөт хавтангаар байгуулах 95.0 м2,
4.9	Замын тэмдэглэгээний ажил	Замын тэмдэглэгээг зориулалтын машинаар будгаар хийх 8м2, Замын тэмдэг суурилуулах 1ш,
4.10	Авто зам, замын байгууламжийг улсын ашиглалтад оруулах	Авто зам, замын байгууламжийг ашиглалтад оруулах 0.031км
5	Техник хэрэгсэл	Зам, гүүрийн ажил болон барилга угсралтын ажил гүйцэтгэх зориулалт бүхий техник хэрэгсэл сайтай болохоо нотлох.
6	Хугацаа	Замын засварын ажлыг дулааны улиралд гадна температур С+15 хэмээс дээш үед хийх 4,5,6 дугаар саруудад

7	Барьцалдуулагч	Өтгөн битум нь MNS 5109:2001, MNS 328:2000, MNS 5110:2001, MNS 5211:2002, MNS 3195-2001, MNS 3193:2001, MNS AASHTO T 179:2003 стандартын шаардлагад нийцсэн 90/130 маркийнх байна.
8	Битумэн хольц	Битумэн хольц нь MNS 1592:2002 стандартын шаардлага хангасан байна.
9	Шингэн битум	Шингэн битум нь MNS AASHTO M 81:2004 стандартын шаардлага хангасан байна.
10	Туршлага	Инженер техникийн ажилтан нь 1-ээс доошгүй жил ажилласан дадлага туршлагатай байх.
13	Чадамж	Санхүүгийн тайланг хоёр жил болон түүнээс дээш шаардана. Ашигтай ажилласан байх. Ажлын дадлага туршлагыг 1 жил болон түүнээс дээш шаардана.
14	Баталгаа	Замын барилга угсралтын ажил гүйцэтгэж хүлээлгэн өгсөн өдрөөс хойш 2 жилийн хугацаанд чанарын баталгаа шаардана.
15	Урьдчилгаа	Санхүүжилтийн урьдчилгаа олгохгүй
16	Зураг, төсвийн үнэ	2,400,000.0 төгрөг
18	Санхүүжилт	2024 онд 60,000,000.0 төгрөг,

Хянасан: ХБТХОХ-ийн дарга

Боловсруулсан: Аймгийн Ерөнхий эдийн засагч

П.Батсүх

Б.Батсүх