

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭ

ГАЗРЫН АЖИЛ

Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
Барилга барих талбайг 140 морины хүчтэй бульдозероор тэгшлэх	м2	1472
0.5м3 багтаамжтай шанагат эксковатороор 3-р зэргийн хөрсийг ухаж овоолох	м3	2511.74
2 м хүртэл гүн шуудууг бэхэлгээгүйгээр 3-р зэргийн хөрсөнд гараар ухах	м3	189.06
140 морины хүчтэй бульдозероор 10 м хүртэл зайд 2-р зэргийн хөрсийг түрж хүнхээл ба шуудууг булах	м3	2181.4
Шуудуу хүнхээл нүхийг 2-р зэргийн хөрсөөр эргүүлж булах	м3	384.95
3,4-р зэргийн хөрсийг өндөр бүтээмжтэй хийн тромбовкоор нягтруулах	м3	2566.35
Илүү гарсан шороош зөөж хаях	м3	134.44

СУУРИЙН АЖИЛ

Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
Бетон шахах шахуургаар бетон бэлтгэл хийх В10	м3	15.36
Бетон шахах шахуургаар Баганын 3м3 хүртэл цул төмөр бетон суурь цутгах В20	м3	38.26
Нормын зөрүү арматурчилах	тн	2.23
Шугаман суурь цутгах В20	м3	91.66
Нормын зөрүү арматурчилах	тн	0.99
Чулуу, тоосго, бетонон ханын тэгшлэсэн гадаргууд ус тусгаарлагчийг битум түрхлэгээр 2 үе хийх	м2	1295.63
Бетон зуурмаг бэлтгэх	м3	145.28

БАГАНА, ДАМ НУРУУ ЦУТГАХ АЖИЛ

Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
3м хүртэл өндөр 3м хүртэл тойрох хэмжээтэй төмөр бетон багана цутгах В20	м3	96.89
Нормын зөрүү арматурчилах	тн	20.49
Бетон шахах шахуургаар тулгуурын талбайгаас 6м өндөрт 500мм зузаан төмөр бетон дам нуруу цутгах В20	м3	152.28
Нормын зөрүү арматурчилах	тн	22.13
Бетон зуурмаг бэлтгэх	м3	249.17

1-Р ДАВХРЫН ХУЧИЛТЫН АЖИЛ

Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
Дам нуруугүй төмөр бетон хүчилт цутгах В20	м3	48.53
Нормын зөрүү арматурчилах	тн	2.45
Бетон зуурмаг бэлтгэх	м3	48.53

2-Р ДАВХРЫН ХУЧИЛТЫН АЖИЛ

Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
Дам нуруугүй төмөр бетон хүчилт цутгах В20	м3	98.01
Нормын зөрүү арматурчилах	тн	3.29
Бетон зуурмаг бэлтгэх	м3	98.01

ШАТНЫ АЖИЛ

Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
Төмөр бетон шатны талбайг доргиураар чигжиж цутгах В20	м3	3.03
Нормын зөрүү арматурчилах	тн	0.31
Бетон зуурмаг бэлтгэх	м3	3.03

ХАНА, ХАМАР ХАНЫН АЖИЛ

Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
360 мм-ийн өргөн ханыг хийжсэн сийрмэг гулдмайгаар өрөх	м3	204.76
20см-ийн зузаантай царууц гулдмайгаар шавардах хана өрөх	м3	157.48
12-ын тоосгоор хана өрөх	м2	249.8
0,1тн хүртэл жинтэй ялуу Я15-12-14	ш	67
0,1тн хүртэл жинтэй ялуу Я18-12-14	ш	8
0,1тн хүртэл жинтэй ялуу Я22-12-14	ш	12
Хананд тор тавих	тн	1.34
Ариун цэврийн ерөөний хана бэлэн өнгөлгөөтэй модон хийцээр угсрах	м2	35

ХААЛГА, ЦОНХНЫ АЖИЛ

Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
Вакум цонх хананд суулгах	м2	74.16
Цонхонд өнгөлсөн гантиг тавиур суулгах	м2	25.92
Цонхны зай завсрыг баллонтой шүршдэг хөөсөөр чигжиж дулаалах	м2	74.16
Гадна дотор тоосгон хананд 3 м2 хүртэл талбайтай хаалга усрах	м2	90.54
Төмөр хаалга усрах	м2	9.24
Хаалганы зай завсрыг баллонтой шүршдэг хөөсөөр чигжих	м2	99.78
Ердийн нугастай шилэн хаалга угсрах /2.2м2/	1 хав- тас	6
Хаалганд цоож суулгах	ш	55

ДЭЭВРИЙН АЖИЛ

Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
Шингэн битум буюу праймер хөрсжүүлэгчийг дээвэрт наах	м2	762.88
Бетон тэгшилгээ хийх М200	м2	762.88
Дээврийн ус тусгаарлагч мембран хийх	м2	762.88
Налуулга керамзит бетонон тэгшилгээ хийх б=100-250мм	м3	114.43
Дээврийн хөөсөнцөр хавтан дулаалга хийх 200мм	м2	762.88
Дээврийн 1 үе наамал уур тусгаарлагч хийх	м2	762.88
Дээврийн 15мм зузаан цементэн тэгшилгээ хийх	м2	762.88
Дараагийн 1мм зузаан тутамд үнэлгээ 30-д нэмэх	м2	3814.4
Барилгын гадна талын төмөр эдлэлүүд ус зайлуулах хоолойн хамт хийх	м2	222.17

ШАЛНЫ АЖИЛ

Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
Керамзитаар дулаан тусгаарлалт хийх	м3	68.09
Бетонон шал цутгах	м3	102.14
20 мм зузаан цементэн тэгшилгээ хийх	м2	1039.4 4
Цементэн тэгшилгээний зузааны өөрчлөгдөх 5мм тутамд нэмэх ба хасах	м2	2078.8 8
Шалны ус тугаарлагч 1 үе хийх	м2	1039.9 4
20мм зузаан бетон тэгшилгээ хийх	м2	1039.9 4
Бетонон тэгшилгээнд тор тавих	м2	1039.9 4
Чулуун хавтан дэвсэж шал хийх	м2	521.81
Паркетан шал хийх	м2	399.25
Цементэн зуурмаг дээр вааран хавтангаар шал хийх /2-5м2/ талбайтай	м2	68.56
Шал резин будгаар гараар будах	м2	49.82

ДОТОР ЗАСЛЫН АЖИЛ

Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
Хөнгөн цагаан рамтай 60х60 хэмжээтэй дүүжин таазыг хавчаар ба төмөр утсаар зүүх	м2	67.21
Бетонон тааз шохойн зуурмагаар гараар сайн чанартай шавардах	м2	1019.06
Таазанд замаскан тэгшилгээ хийх	м2	1019.06
Тааз эмульсэн будгаар будах	м2	1019.06
Хананд тор татаж сайн чанарын шавардлага хийх	м2	2643.22
Хананд замаскан тэгшилгээ хийх	м2	2427.44
Хана эмульсэн будгаар будах	м2	2427.44
Хавтанцарыг /плита/ бетон хананд цавуугаар наах	м2	215.18
Плитаны чигжээс	м2	215.18

ГАДНА ЗАСЛЫН АЖИЛ

Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
Гадна ханыг металл хавтанцараар дулаалгатай өнгөлөх	м2	831.12
Шилэн фасад угсрах	м2	90.74
Салхивчний яндан шохойн зуурмагаар гараар сайн чанартай шавардах	м2	69.64
Салхивчны яндан эмульсэн будгаар будах	м2	69.64
Гадна хананы хаяазч (цокол)-ын хананд вааранцар хавтан наах	м2	92.57
Гадна шат довжоо пандусанд гантиг чулуун хавтан дэвсэж шал хийх	м2	98.57
Гадна ханын бусад заслалын ажилд 16 м хүртэл өндөр төмөр шат угсрах ба задлах	м2	407.4

БУСАД АЖИЛ

Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
Галын төмөр шат угсрах	тн	1.2
Төмөр шат тосон будгаар 2 удаа будах	тн	1.2
Прагед цайрдсан төмрөөр бүрж хадах	м2	94.2
Бетонон хаяавч цутгах М75	м3	9.08
20 мм зузаан цементэн тэгшилгээ хийх	м2	113.6
Бетон зуурмаг бэлтгэх	м3	9.08
Өрлөг, шавардлагын цементэн зуурмаг бэлтгэх	м3	264.45

УСАН ХАНГАМЖИЙН САЛБАР ШУГАМ

Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
D=20мм голчтой цайрдсан ган яндан угсрах	м	10
D=25мм голчтой цайрдсан ган яндан угсрах	м	40
D=50мм голчтой цайрдсан ган яндан угсрах	м	40
D=65мм голчтой цайрдсан ган яндан угсрах	м	80
Бэлдэц бэлтгэх яндангийн голч-25мм	м	50
Бэлдэц бэлтгэх яндангийн голч-50-65мм	м	120
Шахаж шалгах яндан хоолойн d=20-65мм	м	170
Дотор ус хангамжийн хөнгөн цагаан голчтой хуванцар хоолой ф 20 мм	м	75
Аваарын хаалт d=15мм	ш	65
Яндан хоолойнд тусгаалалт хийж дулаалга хийх	м2	16.79
Ган хоолойнууд будах	м2	16.79
Уян холбоос угсрах	1ш	25
Холигч байрлуулах / душ/	1ш	4
Холигч байрлуулах / угаагуурын/	1ш	18
Галын кран d=50мм	ком	16
Эзэлхүүний ус халаагч угсрах 220в 2кВт 80л .100л	ш	3
Ус халаагч угсрах 220в 2кВт 10л	ш	2
Агшин зуурын ус халаагч 220в 4кВт	ш	6
Усны тоолуур Ф40 мм	ком	1
50мм хүртэл голчтой хог шүүгч тавих	ш	1
Монометр	ш	1
Бөмбөлгөн хаалт d=25мм	ш	2
Галын кран d=50мм	ком	16

БОХИР УСНЫ АЖИЛ

Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
Бохир усны хуванцар хоолой d-50	м	18
Бохир усны хуванцар хоолой d-100	м	95
Шахаж шалгах яндан хоолойн d=50мм	м	18
Шахаж шалгах яндан хоолойн голч-100мм	м	95
Холбох хэрэгсэл угсрах	ш	96
Шалгах таг Ф100	1ш	4

ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖИЙН АЖИЛ

Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
Хүйтэн ба халуун усны салбар шугамтай бүлэг угаагуур тавих	1ш	18
Суултуур /хойшоо гаргалгаатай/	1ком	19
Шүршүүр тавих	1ш	4
Хөтөвч тавих	1ш	6
Трап Ф 50	1ш	4

ХАЛААЛТЫН АЖИЛ

Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
D=15мм голчтой халаалтын ган яндан угсрах	м	160
D=20мм голчтой халаалтын ган яндан угсрах	м	232
D=25мм голчтой ган хоолой угсрах	м	114
D=32мм голчтой ган хоолой угсрах	м	116
D=40мм голчтой ган хоолой угсрах	м	31
Бэлдэц бэлтгэх яндангийн голч-15-40мм	м	653
Яндан хоолойн d15=40мм усаар шахаж шалгах	м	653
Бөмбөлгөн хаалт d=20мм	ш	22
Бөмбөлгөн хаалт d=25 мм	ш	4
Ус юүлэгчтэй хаалт ф15мм	ш	4
Автомат хий авагч ф15мм	ш	4
Панелан радиатор угсрах 22-4050-5	ш	57
Термостат винтель	ком	57
Таслах хаалт ф20мм тавих	ком	57

АГААР СЭЛГЭЛТИЙН СИСТЕМ С-1.2

Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
Цайрдсан гөлмөн тэмрээр хийсэн агаар дамжуулах тэгш өнцөгт огтлолтой 100*150 мм хүртэл голчтой хоолой угсрах	м2	16.8
Цайрдсан гөлмөн тэмрээр хийсэн агаар дамжуулах тэгш өнцөгт огтлолтой 150*150 мм хүртэл голчтой хоолой угсрах	м2	58.8
Цайрдсан гөлмөн тэмрээр хийсэн агаар дамжуулах тэгш өнцөгт огтлолтой 200*150 мм хүртэл голчтой хоолой угсрах	м2	22.4
Цайрдсан гөлмөн тэмрээр хийсэн агаар дамжуулах тэгш өнцөгт огтлолтой 200*200 мм хүртэл голчтой хоолой угсрах	м2	20.8
Цайрдсан гөлмөн тэмрээр хийсэн агаар дамжуулах тэгш өнцөгт огтлолтой 250х250 мм хүртэл голчтой хоолой угсрах	м2	9
Цайрдсан гөлмөн тэмрээр хийсэн агаар дамжуулах тэгш өнцөгт огтлолтой 350*250 мм хүртэл голчтой хоолой угсрах	м2	10.8
Цайрдсан гөлмөн тэмрээр хийсэн агаар дамжуулах тэгш өнцөгт огтлолтой 450*250 мм хүртэл голчтой хоолой угсрах	м2	70
Цайрдсан гөлмөн тэмрээр хийсэн агаар дамжуулах тэгш өнцөгт огтлолтой 600*350 мм хүртэл голчтой хоолой угсрах	м2	5.7
Яндан хоолойг армоостронгоор дулаалах	м2	87
Төмөр сараалжин жааз угсрах 100. 150*150	ш	23
Төмөр сараалжин жааз угсрах 200*150	ш	16
Сэнс угсрах 225 м3/цаг 0.08 кВт	ком	3
Сэнс угсрах 400 м3/цаг 0.08м3/цаг	ком	3
Зөөлөн холбоос 500*250*250	ш	6
Сэнстэй сараалж 40Вт	ш	11
Тохируулгатай сараалж 300х200	ш	12

ДОТОР ГЭРЭЛТҮҮЛГИЙН АЖИЛ

Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
Оролтын ерөнхий гэрэлтүүлгийн самбарыг бүтээцэнд боолтоор угсрах ЕОС-1 / 1800x800x300 /	ш	2
Гэрэлтүүлгийн самбар угсрах 1800x800x300 ХС-1	ш	1
Гэрэлтүүлэгийн самбар- угсрах ГС	ш	6
Тохооромжийн самбар угсрах	1	4
1x30Вт лед чийдэнтэй таазны гэрэлтүүлэгч IP44	ширхэг	12
1x30Вт чадалтай өдрийн чийдэнтэй хананы гэрэлтүүлэгч IP-44	ширхэг	10
1*60Вт чадалтай эрчим хүчний хэмнэлттэй таазанд тоноглох ус чийгнээс хамгаалагдсан гэрэлтүүлэгч IP-44	ширхэг	4
2x28Вт лед чийдэнтэй таазны гэрэлтүүлэгч IP20	ширхэг	60
2x36Вт лед чийдэнтэй таазны гэрэлтүүлэгч IP20	ширхэг	44
1x70Вт лед чийдэнтэй таазны гэрэлтүүлэгч IP20	ширхэг	9
1x16Вт чадалтай өдрийн чийдэнтэй таазны гэрэлтүүлэгч IP-20	ширхэг	32
Люстр угсрах 100вт	ширхэг	15
Люстр угсрах 50вт	ширхэг	29
Таазны нүдэн гэрэлтүүлэгч 10вт IP20	ширхэг	9
"Гарах" бичигтэй хананд тавих цэнэглэгддэг батарей бүхий гэрэлтүүлэгч 1x8Вт, IP20	ширхэг	12
Ослын гэрэлтүүлэгч 2x8Вт IP20	ширхэг	22
Далд тавих ердийн нэг туйлт унтраалга 250В,	ширхэг	26
Далд тавих ердийн хоёрлосон унтраалга 250В, 15А	ширхэг	14
Нэг туйлт хамгаалагдсан унтраалга 250В, 15А, IP44	ширхэг	3
2 туйлт энгийн унтраалга 250В, 15А, IP44	ширхэг	3
Далд тавих газардуулгын контакттай хананд далд тоноглох штепсель залгуур 250В, 15А	ширхэг	88

Ил тавих газардуулгын контакттай хананд далд тоноглох штепсель залгуур 250В, 2*10А	ширхэг	12
Утас салбарлах хайрцаг	ш	117
Унтраалга розетк хайрцаг	ш	146
1х2.5мм ² хүртэл нийлмэл огтлолтой нэг ба олон судастай 1-р утас сүвлэх	м	9000
4мм ² хүртэл нийлмэл огтлолтой нэг ба олон судастай дараагийн утас бүрийг сүвлэх	м	6000
1х6мм ² хүртэл нийлмэл огтлолтой нэг ба олон судастай 1-р утас сүвлэх	м	500
Зэс голтой ПВХ тусгаарлагчтай утас татах 1*10 мм ²	м	1200
Зэс голтой ПВХ тусгаарлагчтай утас татах 1*16 мм ²	м	1000
Зэс голтой ПВХ тусгаарлагчтай утас татах 1*25 мм ²	м	250
1х95+1х50мм ² хүртэл огтлолтой зэс голтой ВВГ-660 кабель	м	20
1х16мм ² хүртэл нийлмэл огтлолтой нэг ба олон судастай утас сүвлэх	м	300
20мм хүртэл голчтой хуванцар хоолойг угсрах	м	5000
25мм хүртэл голчтой хуванцар хоолойг угсрах	м	100
32мм хүртэл голчтой хуванцар хоолойг угсрах	м	240
40мм хүртэл голчтой хуванцар хоолойг угсрах	м	250
20мм ² хүртэл огтлолтой кабелийн судсанд төгсгөвч шахах	ш	1250
25мм ² хүртэл огтлолтой кабелийн судсанд төгсгөвч шахах	ш	25
32мм ² хүртэл огтлолтой кабелийн судсанд төгсгөвч шахах	ш	60
40мм ² хүртэл огтлолтой кабелийн судсанд төгсгөвч шахах	ш	65
40х4мм ² хүртэл огтлолтой газардуулгын шинийг шуудуунд угсрах	м	150
25х4мм туузан төмрөөр хийсэн газардуулгын шинийг барилгын хана таазанд буудаж бэхлэх	м	100
10мм хүртэл голчтой бөөрөнхий төмрөөр хийсэн газардуулгын шинийг хуваарилах байгууламжийн бетон нүхэнд бэхэлгээний эд анги бэхлэж угсрах	м	330
50*50*5мм хэмжээтэй булан төмөр газардуулагчыг гар ажилгаагаар зох	ш	24
Кабелийн тавиур суурилуулах 300х100мм	1 м	80
Кабелийн салаалагчийг угсрах	ком	3

КОМПЬЮТЕРИЙН СҮЛЖЭЭ

Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
Шилэн кабелийн төгсгөлийн төхөөрөмж угсрах	ш	1
Шилэн кабелийн хувиргагч	ш	1
Кабелийн салаалагчийг угсрах switch-16 port	ш	1
Компьютерийн сүлжээний оптик коннектор угсрах	ш	14
Пластмассан хоолой уян ПВХ Ф16мм	метр	200

ГАЛЫН ДОХИОЛЛЫН АЖИЛ

Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
20 чиглэл хянах автомат залгуур бүхий галын дохиололын хүлээн авах станц	бүр	1
Утаа мэдрэх хэт улаан туяаны үүсгэгчтэй галын дохиололын мэдээлэгч	ш	39
Галын дохиоллын хэт ягаан туяаны дөл мэдрэгч угсрах	ш	8
Дуут дохио мэдээлэгч хэрэгслийг угсрах	ш	7
Утаа мэдрэх хэт улаан туяаны үүсгэгчтэй галын дохиололын гар мэдээлэгч	ш	7
UTF 1.5x2x0,8мм зэс дамжуулагчтай утас татах	100м	4.5
Пластмассан хоолой уян ПВХ Ф16мм	метр	430

ХЯНАЛТЫН КАМЕРИЙН АЖИЛ

Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
Ажиглалтын оргон хараатай хамгаалалтын видео дуранг угсрах	ком	1
Хяналтын дэлгэц 21 инч	ш	1
NVR сувгийн төхөөрөмж 32	ш	1
Дотор суурилуулах хяналтын IP ажиглалтын дуран full hd 5 MP	ш	11
Сүлжээний салаалагч угсрах	ш	1
UTF 4x2x0,5мм зэс дамжуулагчтай утас татах	100м	1.7
Пластмассан хоолой уян ПВХ Ф16мм	метр	150

ЗАРЛАН МЭДЭЭЛЭХ АЖИЛ

Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
Зарлан мэдээлэх удирдлагын пульти угсрах1	ш	1
Ярианы төхөөрөмжийг ширээн дээр угсрах/ мик /	ш	1
Өсгөгч угсрах	ш	1
Чанга яригч таазанд угсрах	ш	16
Ярианы төхөөрөмжийг ширээн дээр угсрах/ мик /	ш	14
Зэс дамжуулагчтай утас	100м	2.4
16мм хүртэл голчтой хуванцар хоолойг суурилуулсан бэлэн бүтээц дээр хөдөлгөөнгүй бэхэлж угсрах	м	220

БУСАД АЖИЛ

Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
Холбооний томор шкаб 400x500x160	шир	4
Хуванцар хоолойг угсрах д-50 мм2	метр	4
PVC хоолойд салаалагч муфт хийх	ш	4

ЯВГАН ЗАМЫН АЖИЛ

Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
Зам тавих талбайг 90 морины хүчтэй бульдозероор тэгшлэх	м2	458
Явган хүний замын суурийг элс-хайрганы хольцоор хийх	1м3	68.7
Явган хүний замын хучилтийг өнгөт хавтангаар хийх / 1м2-д 16-50ш хавтан/	1м2	458
Замын хашлага тавих /0,5x0.3x0.15м/	1у/м	244

АВТО ЗАМЫН АЖИЛ

Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
Зам тавих талбайг 90 морины хүчтэй бульдозероор тэгшлэх	м2	820
0.5м3 багтаамжтай шанагат эксковатороор 2-р зэргийн хөрсийг ухаж шороог автосамосвалд ачих	м3	123
5.6тн -моторт индүүгээр замын доорхи шороог нягтруулах	м2	820
Хөрсийг элсээр нягтруулан дэвсгэр хийх	м3	123
Цементбетон хольцоор зам, талбайг гараар хийх	1м3	82
Замын хашлага тавих /1х0.3х0.15м/	1у/м	168
Бетон зуурмаг бэлтгэх	м3	82

НОГООН БАЙГУУЛАМЖ

Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
Зүлэг суулгах талбайг гар аргаар тэгшлэх	м2	470,7
Зүлэг тарих	м2	470,7
Үндэс, шороотой мод нүхэнд суулгах	ш	14
Үндэс, шороотой мод бут сөөгийг 1х1х0.6 хэмжээтэй стандартын нүхэнд суулгах	ш	30

ГЭРЭЛТҮҮЛЭГ ХИЙХ АЖИЛ

Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
Гэрлийн шон кабелийн нүх гараар ухах	м3	3.92
Нарны зайн цэнэглэгчтэй гэрэлтүүлэгч угсрах	ш	44
Шонгийн суурь чигжиж цутгах	м3	2.5